CONDOR
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

Condor Rapporten 71

Kerkstraat te Dendermonde (gem. Dendermonde)

Definitief archeologisch onderzoek, opgraving

I. Van Kerkhoven, D. Mervis, T. Deville en S. Houbrechts

Opgraving	☒	Prospectie	☐
Vergunningsnummer:	2012/037		
Naam aanvrager:	Van Kerkhoven Inne		
Naam site:	Dendermonde, Kerkstraat		

1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave *3*

2. Colofon *7*

3. Administratieve fiche *8*

3.1. Administratieve gegevens **8**

3.2. Omschrijving onderzoeksopdracht **9**

3.3. Specialisten **11**

4. Inleiding *12*

4.1. Onderzoekskader **12**

4.2. Onderzoeksteam **13**

4.3. Dankwoord **13**

4.4. Uitwerking en rapportage **13**

5. Verwachting *14*

5.1. Algemeen **14**

5.2. Geomorfologie en bodem **16**

5.3. CAI meldingen **17**

5.4. Historische achtergrond **19**

5.4.1. Algemeen 19

5.4.2. De Kerkstraat 21

5.4.3. De Heilige Geestkapel 22

5.4.4. Bespreking historische kaarten 24

5.5. Samenvatting vooronderzoek **31**

6. Resultaten Veldonderzoek *34*

6.1. Veldonderzoek **34**

6.2. Bodemopbouw **35**

6.3. Sporen en structuren **42**

6.3.1. Recente en subrecente sporen 42
6.3.2. Bespreking sporenclusters 43
6.4. Vondstmateriaal 71
6.4.1. Aardewerk, natuursteen, metaal, glas en bouwmateriaal (door Glenn De Nutte) 71
6.4.1.1. Inleiding 71
6.4.1.2. Aardewerk 72
6.4.1.3. Natuursteen 86
6.4.1.4. Metaal 87
6.4.1.5. Glas 88
6.4.1.6. Bouwmateriaal 88
6.4.1.7. Verticale verspreiding van de vondsten 90
6.4.1.8. Ruimtelijke ordening van het vondstmateriaal 91
6.4.1.9. Synthese 91
6.4.2. Dierlijk botmateriaal (door Rianne Simons) 92
6.4.2.1. Rund 94
6.4.2.2. Schaap/geit 96
6.4.2.3. Varken 98
6.4.2.4. Vogel 98
6.4.2.5. Vis 99
6.4.2.6. Conclusie 99
6.5. C-14 (Bijlage 8) 101
6.5.1. Inleiding 101
6.6. Resultaten pollenspectra (Bijlage 9 en 10) 103
6.6.1. Inleiding 103
6.6.2. De waardering (Bijlage 9) 107
6.6.3. De analyse (Bijlage 10) 109
6.6.3.1. Profiel 61 Spoor S377 (Afbeelding A) 110
6.6.3.2. Profiel 61 Spoor S331 (Afbeelding A) 112
6.6.3.3. Profiel 93 Spoor S363 (Afbeelding B) 114
6.6.3.4. Profiel 93 Spoor S362 (Afbeelding B) 116
6.6.4. Samenvatting en conclusies 117

7. Conclusie *120*

7.1. Resultaten **120**

7.1.1. Algemeen 120

7.1.2. Bodemopbouw 121

7.1.3. Muurwerk 125

7.1.4. Besluit 137

7.2. Beantwoording onderzoeksvragen **139**

8. Bibliografie *144*

9. USB-stick *150*

10. Lijst met gebruikte dateringen *151*

Bijlagen

Bijlage 1: Allesporenkaart

Bijlage 2: Detailkaarten

Bijlage 3: Profielen

Bijlage 4: Sporenlijst

Bijlage 5: Vondstenlijst

Bijlage 6: Harris-matrix

Bijlage 7: Verspreidingskaarten materiaal

Bijlage 8: C-14

Bijlage 9: Waardering palynologie

Bijlage 10: Analyse palynologie

2. Colofon

Condor Rapporten 71
ISSN-nummer 2034-6387

Kerkstraat, Gemeente Dendermonde
Definitief archeologisch onderzoek, opgraving

Auteurs: I. Van Kerkhoven, G. De Nutte, R. Simons, T. Deville & S. Houbrechts
In opdracht van: Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw
Foto's en tekeningen: Condor Archaeological Research BVBA, tenzij anders vermeld

Condor Archaeological Research BVBA, Bilzen, oktober 2018

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Condor Archaeological Research BVBA

Martenslindestraat 29A,

3742 MARTENSLINDE (BILZEN)

Tel 0032 (0)498 59 38 89

E-mail: info@condorarch.be

www.condorarch.be

3. Administratieve fiche

3.1. Administratieve gegevens

Opdrachtgever	Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw Kerkstraat 97 9200 Dendermonde
Uitvoerder	Condor Archaeological Research bvba
Condor Rapporten	71
Vergunninghouder	Inne Van Kerkhoven
Beheer opgravingsarchief	Condor Archaeological Research bvba
Beheer roerende archeologische monumenten	Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw Kerkstraat 97 9200 Dendermonde
Projectcode/vergunningsnummer	2012/037 en 2012/037 (2)
Vindplaatsnaam	DE12KE – Kerkstraat, Dendermonde
Provincie	Oost-Vlaanderen
Gemeente	Dendermonde
Deelgemeente	/
Plaats	Dendermonde
Toponiem	Kerkstraat (Sint-Vincentius)
Coördinaten	**X**: 130.906, **Y**: 191.312 **X**: 130.916, **Y**: 191.396 **X**: 130.990, **Y**: 191.389 **X**: 130.955, **Y**: 191.311
Kadastrale gegevens	Afdeling: **1** Sectie: **C** Nrs.: **309F**
Kaartblad	/

Kadasterkaart	
Topografische kaart	
Datum veldwerk	23-02-2012 tot en met 30-03-2012

3.2. Omschrijving onderzoeksopdracht

Bevoegd gezag	Onroerend Erfgoed, afdeling Oost-Vlaanderen
Bijzondere voorwaarden	Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische opgraving: Dendermonde, Kerkstraat, Sint-Vincentius.
Archeologische verwachting	Het plangebied bevindt zich in de middeleeuwse stadskern van Dendermonde. De locatie heeft een rijke voorgeschiedenis. Een archeologische

	prospectie met ingreep in de bodem werd reeds uitgevoerd (CAI Inventarisnr. 158.904). Hierbij bleek dat op het geprospecteerde terrein sprake is van meerdere bewaarde archeologische niveaus. De resultaten van het vooronderzoek leverden bouwhistorische resten op die in twee fases werden onderverdeeld. Er werden muur- en vloerresten opgegraven die mogelijk te relateren zijn aan een godshuis voor arme vrouwen gekend uit de historische bronnen (in functie vanaf 1432). Andere muurresten, waarvan één met apsidiale vorm, werden gedateerd in de 17de eeuw. Een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving bleek noodzakelijk.
Wetenschappelijke vraagstelling	Deze is gericht op een diepgaand archeologisch onderzoek van het terrein. - Hoe verhouden de aangetroffen muur- en vloerresten zich chronologisch en ruimtelijk ten opzichte van elkaar en hoe kunnen we de aangetroffen resten interpreteren? - De historische bronnen maken melding van een occupatie vanaf de 14de eeuw. Zijn er restanten uit de vroegere occupatiefases bewaard gebleven en hoe kunnen we deze restanten interpreteren? - Is de zone naast de huidige kapel in gebruik geweest als begraafplaats? In de loop van het onderzoek kunnen deze vragen verder aangepast of aangevuld worden.
Onderzoeksvorm	Definitief archeologisch onderzoek, opgraving
Plannen opdrachtgever	Aanleg van een nieuwbouw op het domein van de

	Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw.

3.3. Specialisten

Specialisatie	Condor Archaeological Research bvba heeft voldoende specialisatie in huis om het onderzoek tot een goed eind te brengen. Dhr. Luc Bauters werd gecontacteerd als wetenschappelijke begeleiding.

4. Inleiding

4.1. Onderzoekskader

Van donderdag 23 februari tot en met vrijdag 30 maart 2012 heeft Condor Archaeological Research bvba in opdracht van de Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Kerkstraat 42 te Dendermonde, provincie Oost-Vlaanderen. Het onderzoek vindt plaats naar aanleiding van de aanleg van een nieuwbouw op het domein. Het terrein is eigendom van de Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw en was voorheen bebouwd. Op het terrein bevonden zich onder andere de vroegere keuken en eetvertrekken van het klooster. Voor de start van het vooronderzoek werden deze gebouwen gesloopt. De op te graven oppervlakte bedraagt circa 500 m². Het plangebied bevindt zich in de middeleeuwse stadskern van Dendermonde. De locatie heeft een rijke voorgeschiedenis. Vanaf de 14de tot in de late 19de eeuw maken de historische bronnen melding van een armenhuis. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw vestigden de Arme Klaren zich hier in een klooster. Onroerend Erfgoed, afdeling Oost-Vlaanderen adviseerde om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren, gevolgd door een opgraving in geval van vondsten. De archeologische prospectie werd uitgevoerd door All Archeo bvba[1]. In deze periode werden tijdens twee fases een werfbegeleiding uitgevoerd en zeven proefputten aangelegd. Tijdens het vooronderzoek werden bewaarde vloer- en muurresten aangesneden (onder meer een centrale gang en aangrenzende ruimtes) waarvan de oudst aangetroffen fases uit de 15de tot 16de eeuw gedateerd werden. Een recentere fase werd in de 17de tot 18de eeuw gedateerd. Er is op het geprospecteerde terrein dus sprake van meerdere bewaarde archeologische niveaus. Een archeologisch vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving bleek noodzakelijk.

De vraagstelling van het onderzoek zal gericht zijn op een diepgaand archeologische onderzoek van het terrein. Alle aanwezige archeologische resten worden gelokaliseerd en gedocumenteerd. In het voorliggend rapport worden de resultaten van dat onderzoek beschreven.

[1] N. Reyns en J. Bruggeman (2011) Archeologisch vooronderzoek Dendermonde - Kerkstraat 42, All-Archeo Rapport 051.

4.2. Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bvba bestond uit:

- I. Van Kerkhoven Projectleider, veldwerk en rapportage
- S. Maes Veldwerk
- R. Roggen Veldwerk
- V. Verrijken Veldwerk
- S. Vandyck Veldwerk
- G. Beldé Veldwerk
- E. Van de Velde Vervangend projectleider
- T. Deville Veldwerk en rapportage
- G. De Nutte Rapportage
- R. Simons Rapportage
- D. Mervis Digitalisatie

4.3. Dankwoord

Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de opdrachtgever de Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw en Artex bvba voor de medewerking, Van Eycken Trans voor het voorzien van de graafmachine, dhr. Luc Bauters voor de wetenschappelijke begeleiding en het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Oost-Vlaanderen.

4.4. Uitwerking en rapportage

Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend eindrapport samengesteld.

5. Verwachting

De gegevens over de landschappelijke en historische ontwikkeling werden reeds besproken in het rapport van het vooronderzoek (N. Reyns en J. Bruggeman (2011) *Archeologisch vooronderzoek Dendermonde – Kerkstraat 42*, Rapporten All-Archeo bvba 051, Bornem). Deze informatie zal hier worden samengevat. Daarnaast zal ook een korte samenvatting van de resultaten van het vooronderzoek worden meegegeven.

5.1. Algemeen

Het projectgebied is gelegen aan de Kerkstraat 42 te Dendermonde, provincie Oost-Vlaanderen (*Afbeelding 1*). Het terrein is gelegen tussen de Kerkstraat in het zuiden, de gebouwen van cultuurcentrum CC Belgica in het oosten, een parkeerterrein in het noorden en de gebouwen van het Heilige Maagdcollege in het westen (*Afbeelding 2*). Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa 800 m². Van deze 800 m² kon een zone van 500 m² onderzocht worden. Ongeveer 300 m² van de totale oppervlakte viel dus weg omwille van de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding en het feit dat er rekening gehouden moest worden met de stabiliteit van de aangrenzende muren. Een groot deel van de oude kloostergebouwen werd gesloopt, waarna nieuwe kloostergebouwen zullen worden opgetrokken. Deze bouwwerken zullen gepaard gaan met een verstoring van de bodem.



Afbeelding 1: Topografische kaart van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.[2]

[2] NGI, 2008.

Afbeelding 2: Luchtfoto van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.[3]

5.2. Geomorfologie en bodem

Het onderzoeksgebied is gelegen binnen het Denderbekken, het ligt ingesloten tussen de Oude Dender in het zuiden en de Schelde in het noorden. De geologische ondergrond bestaat uit de Formatie van Lede, gekenmerkt door lichtgrijs fijn zand, soms met kalksteenbanken. Deze laatste zijn kalkhoudend, fossielhoudend, en glauconiethoudend (soms met basisgrind).

Op de bodemkaart (*Afbeelding 3*) is te zien dat het onderzoeksgebied gelegen is in bebouwde zone, en dus niet gekarteerd kon worden. Maar in de omgeving rond Dendermonde vindt men een groot scala aan bodemtypes terug. Dendermonde is namelijk gelegen in een rivierengebied, een zone met een grote dynamiek wat zich uit in een grote diversiteit. Als men naar de nabije omgeving kijkt, kan men zien dat men zich op de overgang tussen zandleemgronden in het zuiden en zandgronden in het

[3] Microsoft Bing.

noorden bevindt. Het terrein is niet ver ten zuiden van de Schelde gelegen, ook kleiige bodems zijn hier dus aanwezig. Men kan uit het verloop van de bodems, te zien op de bodemkaart, afleiden dat het onderzoeksgebied in een zone met overwegend Eep tot Efp bodems (sterk tot zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel), of Ldp/Lep bodems (matig natte tot natte zandleembodem zonder profiel of met onbepaald profiel) ligt. Volgens het rapport van het vooronderzoek[4] werd door boringen op een diepte van circa 2,35 m onder het maaiveld de C-horizont aangetroffen (werkput 1) en op een diepte van circa 2,14 m beneden maaiveldniveau een pakket veen in werkput 2.



Afbeelding 3: Bodemkaart van het opgravingsgebied (rode kader) en omgeving.[5]

5.3. CAI meldingen

In de onmiddellijke omgeving zijn heel wat gekende archeologische waarden gesitueerd die dateren uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (*Afbeelding 4*). Het onderzoeksgebied ligt dan ook in het historische centrum van Dendermonde. Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste nabijgelegen meldingen. Het "Heilig Geesthuis" (CAI Inventarisnr. 1.271) werd in 1839 openbaar verkocht en later omgevormd tot klooster van de Arme Klaren (*zie hoofdstuk 5.4*). Dit gebouw is gelegen binnen het eigenlijke onderzoeksgebied. Het "Huis Van Winckel" (CAI Inventarisnr.

[4] Reyns en Bruggeman, 2011.
[5] Reyns en Bruggeman, 2011.

150.542) is gelegen net ten oosten van het plangebied. Op deze locatie werden funderingsmuren (daterend tussen de 16de en de 18de eeuw) aangetroffen. Verder werden nog resten aangetroffen van een herenwoning gebouwd in 1901-02, die uitbrandde in 1914, evenals van een bakstenen regenwaterton.

Bij het onderzoeken van de Kerkstraat (CAI Inventarisnr. 30.000) werden overblijfselen van de noordelijke en zuidelijke grachtmuren van de Kerkgracht gevonden. Dit was de verbindingsgracht tussen de Dender, Vis- of Burchtgracht en de vestingen ten westen van de stad. De gracht werd gestut door bakstenen muren bekleed met Lediaanse zandsteen. Ze werden gefundeerd op houten palen, die verzwaard waren met een houten plank. De aanzet van vier bruggetjes werd teruggevonden. Er werden onder andere aardewerk, leer, glas, metaal, bot en zelfs wapens aangetroffen. De gracht deed eeuwenlang dienst als open riool. Het is bekend dat er in 1765 een riolerings- en/of overdekkingssysteem met een verhard wegdek aanwezig was. Het "Weeshuis" (CAI Inventarisnr. 1.259) is gelegen ten westen van het plangebied. Op deze locatie stond voorheen het oud hof van Sint-Baafs, dit is nu het Heilige Maagdcollege. In 1845 werden deze gebouwen afgebroken en vervangen door een nieuw bouwwerk in neo-Byzantijnse stijl.

Afbeelding 4: Uitsnede uit de Centraal Archeologische inventaris met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

5.4. Historische achtergrond[6]

5.4.1. Algemeen

Vermoedelijk raakte tegen het einde van de Frankische periode de huidige stadskern bevolkt. Er ontstond een nederzetting op de plaats van de huidige Vlasmarkt en later ook op de linkeroever van de Dender. Op de locatie waar nu het justitiepaleis staat, werd rond de tweede helft van de 10de eeuw door keizer Otto II een burcht gebouwd. Deze burcht werd omringd door de Dender en de Visgracht.

Op politiek vlak is het ontstaan van het "Land van Dendermonde" te situeren in de 10de of de eerste helft van de 11de eeuw. De naam van de stad werd het eerst vermeld

[6] http://inventaris.onroerenderfgoed.be
www.dendermonde.be

in een oorkonde van Rainghouts de Thenremonde uit 1087. De burcht vormde de bestuurlijke zetel van het "Land van Dendermonde", waar de stad zelf vanaf 1233 geen deel meer van uitmaakte. In 1233 verkreeg Dendermonde stadsrechten.

De bestaande nederzetting ontwikkelde zich tijdens de 11de en 12de eeuw tot een belangrijk handels- en lakencentrum. Bij de burcht kwam een burchtkapel en op de huidige Grote Markt was in de 11de eeuw een begraafplaats gelegen. In 1223 werd er een cisterciënzerinnenabdij gesticht op de locatie van het Sint-Gillishospitaal. In 1228 verhuisde de abdij naar de Zwijvekekouter. In het eerste kwart van de 13de eeuw kwam er een nieuwe omwalling met een aantal versterkte poorten. Aan de binnenkant van de stadsmuren bevonden zich gewelven die bescherming boden bij een vijandelijke aanval. De stad had vier stadspoorten. In het westen de Steenpoort (Kerkstraat) richting Gent, in het noorden de Waaslandpoort aan de Veerstraat richting het Waasland, in het noordoosten de Mechelsepoort (Mechelsestraat) richting Mechelen en in het zuidoosten de Brusselsepoort (Brusselsestraat) richting Brussel.

In de 14de eeuw raakte Dendermonde betrokken bij een reeks conflicten tussen de stad Gent en de Vlaamse graven. Verwoestingen en economische sancties werden haar deel en deze waren de oorzaak van een langzame economische achteruitgang. Na de Beeldenstorm van 1578 volgde er een periode van restauratie. In de tweede helft van de 17de en het begin van de 18de eeuw werd deze adempauze echter alweer door een reeks verwoestende oorlogen en belegeringen doorbroken. Gedurende de 18de eeuw deden nieuwe industrieën hun intrede en werd de afbraak van de stadsmuren bevolen door Jozef II waardoor Dendermonde een open stad werd.

In de 19de eeuw kreeg Dendermonde opnieuw het statuut van militaire vesting en garnizoensstad. In de loop van de 19de eeuw kende Dendermonde een intense periode van industrialisering. De stad groeide uit tot een commercieel, educatief, juridisch en administratief centrum van regionaal belang. Aan deze groei kwam in 1914 een einde toen de stad door het Duitse leger, dat hier de Schelde trachtte over te steken om de terugtocht van het Belgische leger af te snijden, systematisch in brand werd gestoken. Hierbij gingen tal van openbare gebouwen en vele huizen verloren.

Toen de wederopbouw tegen het einde van de jaren dertig voltooid was, brak de Tweede Wereldoorlog uit. In de tweede helft van 20ste eeuw werden belangrijke openbare werken uitgevoerd, zoals het dempen van de Oude Vest (een middeleeuwse gracht), het aanleggen van de Noordlaan, een tweede brug over de Schelde (Vlassenbroekbrug) en het omleggen van de Dender buiten het stadscentrum.

5.4.2. De Kerkstraat

De Kerkstraat is een belangrijke historische invalsweg tot de stad. Het is één van de oudste straten van Dendermonde waarlangs heel wat belangrijke gebouwen gelegen waren, zoals onder andere de Onze-Lieve-Vrouwekerk waaraan de straat haar naam dankt. De straat loopt van het voormalige Sint-Blasiusgasthuis naar het Justitieplein, en vormt de afsluiting van de noordelijke zijde van de Grote Markt. In het midden van de straat liep de Kerkgracht. Deze werd waarschijnlijk in de 13de eeuw gegraven en was in 1765 volledig overwelfd. Hieraan dankt de Kerkstraat haar breed en rechtlijnig uitzicht. In de buurt liep ook de Visgracht, een arm van de Dender, waardoor een eilandje gevormd werd. Hierop stond de burcht. Deze Visgracht werd in het begin van de 20ste eeuw voor de aanleg van het Justitieplein gedempt.

Aan de Kerkstraat was de Steenpoort (of Gentse Poort) gelegen, in de nabijheid van het Sint-Blasiusgasthuis. Deze poort werd een laatste keer herbouwd onder het Hollandse bewind in 1822, maar werd na de oorlogsschade van WOI afgebroken. De Kerkstraat werd in september 1914 bijna volledig in puin gelegd. Van de woningen tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Justitiepaleis bleven slechts enkele gevels gevrijwaard. De rooilijn werd vastgelegd door het "Algemeen Aflijningsplan" uit 1915, waarbij de breedte van de straat behouden bleef. De heropbouw van de Kerkstraat werd volledig overgelaten aan particulier initiatief.

Verschillende sociale en religieuze instellingen zijn in de Kerkstraat gevestigd, namelijk de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Heilige Geesthuis (nu behorend tot het klooster Sint-Vincentius a Paulo en daarvoor tot het Convent van de Arme Klaren), het Weeshuis (nu Heilige Maagdcollege), het Sint-Blasiusgasthuis (nu OCMW en gedeeltelijk Cultuurcentrum Belgica, Zaal Steenpoort), het Vleeshuis (nu Oudheidkundig

Museum), het klooster Sint-Vincentius à Paulo en het Sint-Vincentiusinstituut. De straat telt ook veel fraaie heren- en burgerhuizen.

Afbeelding 5: Zicht op de Kerkstraat met rechts vooraan de kapel.

5.4.3. De Heilige Geestkapel

De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit godshuis werd in 1345-1346 ten behoeve van de armen gesticht in het huis van H. Slabbaert, deken van de Sint-Goedelekerk te Brussel en kanunnik van de Collegiale kerk te Dendermonde. In 1432 werd er een godshuis voor arme vrouwen aan toegevoegd. Dit "Heilig Geesthuis" herbergde eeuwenlang zestien arme vrouwen. In de archieven werd geen enkel document met betrekking tot dit "Heilig Geesthuis" aangetroffen. Enkel in de stedelijke handvesten werden de rekeningen van 1657 tot en met 1735 geregistreerd.

In 1559 werd een eerste herstelling uitgevoerd. Na een brand in 1563-1564, waarvan de precieze omvang onbekend is, werd het gebouw opnieuw hersteld. Het omvatte een huis met erf, een kapel, een poortgebouw met erboven een kamer en een zolder, evenals een tweede huis met een boomgaard. Daarachter bevonden zich het huis van

de meesteres en de armenhuisjes. In 1645 werd de kapel die uitgaf op de straat, samen met enkele andere delen van de gebouwen, vernieuwd. De kapel was eenbeukig, drie traveeën lang en vlak afgesloten. Het zadeldak had een kleine dakruiter in het midden. Links en rechts van de kapel stonden eenvoudige woongebouwen. Een datumsteen van deze verbouwing (1645) is nog aanwezig in de buitengevel van de huidige kapel.

Het "Heilig Geesthuis" werd in 1796 door de Franse overheid afgeschaft en aan het armbureel afgestaan. De gebouwen werden openbaar verkocht aan de Clarissen-Colettinen uit Sint-Niklaas. De Arme Klaren vestigden er een klooster met kluizen, en namen er in 1841 hun intrek. In de datumsteen werd een tweede datum aangebracht ter herinnering aan vernieuwingen van de kapel in 1848. Circa 1876-1878 lieten ze aan de straatkant een nieuwe neogotische kapel en een portierswoning optrekken in de plaats van de oude kapel. Tijdens Wereldoorlog I (1914) brandde de kapel uit, enkel de buitenmuren bleven gespaard.

Circa 1920 werd kapel heropgebouwd. Het klooster werd opgeheven, doordat er te weinig zusters waren en in 1985 werden de gebouwen een deel van het klooster van Sint-Vincentius-à-Paulo. Het hoofdgebouw bevindt zich aan de zuidzijde van de Kerkstraat (nr. 97). De kloostergebouwen van de Arme Klaren waren gegroepeerd rondom twee kleine binnenkoeren en de tuin, maar werden door de overname door de zusters van Sint-Vincentius grotendeels gewijzigd en gemoderniseerd. Enkel de structuur van de kloostergang en een gebouw dat haaks op de kapel staat en van waaruit de arme klaren de mis konden bijwonen bleef behouden. Eén "kluisje" met haard en pomp, gelegen achterin de tuin, dat bestemd was als onderdak voor arme dames, is eveneens overgebleven. Enkel de straatvleugel met kapel, inkomhal, voormalige portierswoning en doorrit hebben hun vroeger karakter behouden.
De kapel werd gerestaureerd en op 14 augustus 1988 opnieuw ingewijd, waarna de zusters er in trokken. De kapel met inkomhal, voormalige portierswoning en doorrit zijn beschermd als stadsgezicht en als monument sinds 2003 (*Afbeelding 5*).

5.4.4. Bespreking historische kaarten

Afbeelding 6: Deventerkaart met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

Op de kaart van Deventer (1550-1565; *Afbeelding 6*) wordt een huizenrij weergegeven aan de Kerkstraat. De zone achter de gebouwen aan de straatzijde wordt niet duidelijk weergegeven, deze bestond waarschijnlijk uit tuinen en braakliggende grond. Vanuit het noorden wordt dit gebied bereikt door enkele weggetjes. Men kan de Kerkstraat met de gracht herkennen en de markt. De "Heilige Geestkapel" wordt vermoedelijk aangegeven door één van beide huizen met een grijs gekleurd dak, waarschijnlijk het rechtse.



Afbeelding 7: Kaart van Sanderus met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

Op de kaart van Sanderus (1641-1644; *Afbeelding 7*) zien we een gelijkaardige situatie, die wel veel gedetailleerder getekend werd. Men kan de "Heilige Geestkapel" duidelijk afgebeeld zien. Aan beide zijdes zijn huizen gelegen. De zone achter de kapel en de verschillende huizen wordt telkens ingenomen door een tuin. Achter de tuin bij de kapel en die van de twee percelen aan de westzijde, bevindt zich een boomgaard. Het is niet duidelijk of één van de huizen naast de kapel er bij hoort. Als men naar de tuinen kijkt, zou men zeggen dat het aparte percelen zijn. In het zuiden herkent men weer de Kerkstraat met gracht.

Afbeelding 8: Kaart van 1755 met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

Op een kaart van 1755 (Plan de la Ville de Termonde, anoniem; *Afbeelding 8*) wordt de kapel donker aangegeven in een grotere zone van bewoning langs de Kerkstraat. De contouren van het perceel bij de kapel worden aangegeven. De kazerne is hier nog niet aanwezig, achter de gebouwen ligt een open zone met enkele weggetjes. De Kerkgracht is hier verdwenen.

Afbeelding 9: Ferrariskaart met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

Op de Ferrariskaart (1771-1778; *Afbeelding 9*) is de huizenrij langs de Kerkstraat aangegeven. Men kan zien dat er wordt aangegeven dat de bebouwing verder naar achter reikt dan voorheen. Maar of dit daadwerkelijk zo was, is niet met zekerheid te zeggen. Op historische kaarten zijn vaak afwijkingen van de realiteit aanwezig. De verdeling van de percelen naar het noorden toe is anders tegenover de vorige twee kaarten. Waarschijnlijk wordt de "Heilige Geestkapel" weergegeven met het kruisteken net ten zuidoosten van de grote kerk. De contouren van de gebouwen aan de achterzijde wordt aangegeven, maar er is geen duidelijke plattegrond in te herkennen.



Afbeelding 10: Kaart van Cornelis Alewijn met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

Op de kaart van Cornelis Alewijn (1830; *Afbeelding 10*) kan men de Kerkstraat, de markt en de kazerne ten noorden van het onderzoeksgebied duidelijk herkennen. Het perceel van het "Heilig Geesthuis" wordt door een donkere omlijning aangeduid binnen de algemene bebouwde zone langs de Kerkstraat.

Afbeelding 11: Atlas der buurtwegen met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

Op de Atlas der Buurtwegen (1840; *Afbeelding 11*) kan men voor het eerst een tekening van een gebouwplattegrond zien. De overlapping van het perceel en het opgravingsgebied is niet volledig aansluitend. Aan de straatzijde is een gebouw gelegen, aan de westzijde is geen bebouwing aanwezig. Langs de oostelijke rand van het perceel kan men een gang herkennen die naar de straat toe overdekt is. Het deel van het gebouw langs deze gang vertoont een onderverdeling in cellen. Achteraan gaat dit deel over in een L-vormig blok. Hierlangs zijn nog enkele losse structuurtjes aangegeven. Deze plattegrond geeft wellicht nog grotendeels de situatie weer tijdens de laatste fase van het "Heilig Geesthuis".

Afbeelding 12: Popp-kaart met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

De Popp-kaart (1842 tot 1879; *Afbeelding 12*) geeft de plattegrond van het gebouw van de Arme Klaren weer. De overlapping van het perceel en het opgravingsgebied is, net als bij de Atlas der Buurtwegen, niet volledig aansluitend. Hier kan men eveneens duidelijk de aflijning van de gebouwen zien. Wat opvalt is het grote verschil in het noorden tussen deze kaart en de Atlas der Buurtwegen. De achterste zone is vrijwel volledig onbebouwd. Verder zijn er wel enkele gelijkenissen tussen beide kaarten. Het gebouw bestaat uit de kapel aan de straatzijde, met daarachter vooral bebouwing aan de oostzijde van het terrein langs een open gang. Aan de westzijde bevinden zich twee binnenkoeren. Helemaal in het noorden is nog een ruimte aanwezig.



Afbeelding 13: Kadasterkaart met aanduiding van het opgravingsgebied (roze kader) en omgeving.

De laatste fase van de bebouwing, door de zusters van Sint-Vincentius vanaf 1985, blijkt sterk gewijzigd te zijn tegenover de oudere fasen. De kapel en portierswoning beslaan nu de volledige breedte aan de straatzijde. De doorgang vanaf de straat naar achteren bevindt zich nog aan de oostzijde, maar de gang is niet meer te herkennen. Een groot deel van de bebouwing achter de kapel werd aangepast. De bebouwing situeert zich vooral langs de westzijde van het terrein en strekt zich uit tot het noordeinde van het perceel (kadaster 2013; *Afbeelding 13)*.

5.5. Samenvatting vooronderzoek[7]

Het onderzoeksgebied had een groot potentieel voor resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. De aanwezigheid van resten uit andere periodes en de ongeschondenheid van het archeologisch erfgoed was moeilijk in te schatten op basis van het bureauonderzoek. Een deel van het onderzoeksgebied is reeds lange tijd bebouwd. De

[7] Reyns en Bruggeman, 2011.

graad en de aard van de verstoring die deze gebouwen hebben toegebracht aan het potentieel aanwezige archeologische bodemarchief, moest op het terrein worden vastgesteld.

De bedoeling van het vooronderzoek was om binnen het plangebied het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed te lokaliseren, te karteren, te interpreteren en te waarderen. Zo kon een advies worden uitgebracht over eventuele vervolgstappen met betrekking tot het archeologisch vrijgeven van het plangebied en/of het definiëren van eventuele sites die in de toekomst volledig onderzocht dienen te worden.

Het vooronderzoek werd uitgevoerd door All Archeo bvba en bestond uit drie fases. Op 29 september 2011 werden twee putten aangelegd in functie van twee funderingsmassieven voor de schoring van de gemene muur. Van 13 tot en met 18 oktober 2011 werd een werfbegeleiding voorzien bij het uitbreken van de vloerplaat. De archeologische resten die zich onder deze vloerplaat bevonden werden geregistreerd en er werd voor gezorgd dat deze niet verstoord werden. Het derde deel omvatte de aanleg van een aantal proefputten om een inschatting te maken van de aard en omvang van de eventueel aanwezige archeologische resten. De aanleg van de proefputten vond plaats van 26 tot en met 28 oktober 2011. De putten werden ingepland op basis van historische en cartografische gegevens en de nodige veiligheidsmarges ten aanzien van de omliggende bebouwing. Deze inplanting werd licht aangepast aan de terreinomstandigheden en de archeologische vaststellingen op het terrein.

De resultaten van het vooronderzoek (CAI Inventarisnr. 158.904) leverden bouwhistorische resten op die in twee fases werden onderverdeeld. Er werden muur- en vloerresten opgegraven die mogelijk te relateren zijn aan een godshuis voor arme vrouwen gekend uit de historische bronnen (in functie vanaf 1432). De resten betreffen in hoofdzaak een muur waar natuurstenen in verwerkt zijn. De zone ten westen van deze muur was niet bebouwd in deze periode en deed waarschijnlijk dienst als tuin. Deze resten worden gedateerd in de late middeleeuwen (15de tot de 16de eeuw). Verder werden er twee muurresten, waarvan één met apsidiale vorm aangetroffen. Het gaat om de resten van een centrale gang waar aan de westelijke zijde vertrekken konden vastgesteld worden. Het is alsnog onduidelijk hoe deze sporen

moeten geïnterpreteerd worden. De interpretatie als voorloper van de huidige kapel wordt tegengesproken door de ondiepe fundering van de muurresten. Deze resten worden gedateerd in de 17de eeuw. Daarnaast werden enkele andere muurresten gevonden die niet eenduidig geïnterpreteerd konden worden.

Het geadviseerde op te graven areaal omvat het hele onderzoeksterrein, met weglating van de verstoorde zones en rekening houdend met een bufferzone van drie meter tot bestaande gebouwen omwille van de veiligheid. Zo werd een zone van circa 500 m² afgebakend voor opgraving. Als aandachtspunt werd tevens meegegeven dat de omgeving van de nabijgelegen kapel mogelijk gebruikt werd als begraafplaats. De kans op het aantreffen van grondsporen werd klein ingeschat.

6. Resultaten Veldonderzoek

6.1. Veldonderzoek

Het volledige plangebied heeft een oppervlakte van 500 m². Het terrein werd in twee fases opgegraven zoals aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden. Om praktische redenen werd eerst de oostelijke helft opengelegd (werkput 1). Na het afwerken van de oostelijke helft werd het westelijke deel van het terrein opgegraven (werkput 2). Bij de aanleg van de putten werd een veiligheidsmarge behouden van drie meter ten opzichte van de bestaande muren en de schoringen. De verstoorde bovengrond werd machinaal verwijderd tot op het eerste leesbare niveau. Het terrein werd vlakdekkend opgegraven in twee en lokaal meerdere onderzoeksvlakken. Puinvullingen en verstoringen werden met minigraver uitgegraven.

Muurwerk mocht slechts uitgebroken worden indien strikt noodzakelijk voor de aanleg van het volgende vlak. Met de middelen die we ter onze beschikking hadden, was het niet mogelijk de vele en zware muren te verwijderen. Aangezien er ook zo veel muren op een kleine oppervlakte aanwezig waren, en alles op één of andere manier verbonden was, was het ook quasi onmogelijk om muren uit te breken zonder anderen te beschadigen.
Met vorige opmerking werden de moeilijkheden tijdens het veldonderzoek aangegeven. De diepste niveaus van de bodemopbouw werden daardoor enkel lokaal aangesneden, zoals verder zal worden uitgelegd. Maar hier wordt niet mee bedoeld dat archeologische resten niet geregistreerd werden.

Het eerste vlak in werkput 1 werd aangelegd op het hoogst leesbare niveau, namelijk het zichtbaar worden van verkleuringen in de grond en muurwerk. Daarna werd er met de minigraver verdiept naar het tweede vlak. Het tweede vlak werd aangelegd op het niveau waar ouder muurwerk tevoorschijn kwam. Vervolgens werd werkput 2 aangelegd. In deze put werd maar één vlak aangelegd. De bovengrond was behoorlijk verstoord en in deze zone bleken maar weinig muurresten aanwezig te zijn.
Telkens werd alle muurwerk en het grondvlak opgeschoond en gefotografeerd. Daarna werd het vlak analoog opgetekend op schaal 1/20, waarna spoornummers werden uitgedeeld en alle sporen werden beschreven. Vondsten en monsters werden

ingezameld en aangeduid op de vlaktekening. De hoogtes van het vlak en de verschillende muurresten werden met de niveaumeter opgemeten en op de vlaktekening weergegeven. Waar nodig werd het muurwerk in detail onderzocht. Alle profielwanden in de werkputten 1 en 2 werden gefotografeerd. Profielen die informatie verschaften over de opbouw van de bodem en het muurwerk werden ingetekend op schaal 1/20. Er werden geen sporen gecoupeerd. De vaste punten die gebruikt werden voor het tekenen werden digitaal ingemeten door een erkende landmeter. De analoge tekeningen werden na het veldwerk gedigitaliseerd in Lambert-72.

6.2. Bodemopbouw

Tijdens de definitieve opgraving werden de vlakken in werkputten 1 en 2 niet dieper aangelegd dan circa 1,60 m onder maaiveld, het diepste sporenniveau. In enkele zones binnen het plangebied was ook vrij veel verstoring aanwezig, bijvoorbeeld in het noorden bij de oostelijke putwand waar een betonnen waterput in het profiel aanwezig was. Op enkele plaatsen zorgden het grondwater en vooral het water dat vastgehouden werd in de puinlagen, in en rond het eigenlijke plangebied, voor problemen. Een aantal profielen, verspreid over het terrein, werden dieper uitgegraven om de opbouw van de bodem te kunnen verduidelijken. Deze diepere gaten leverden geen sporen op. Bij deze profielputten waren ook beperkingen door de hoge stand van het grondwater. De ondergrond liet niet toe deze diepere vlakken te betreden (drijfzand). Verspreid over het terrein werden er op vier locaties nog extra boringen gezet om de gegevens uit de profielen aan te vullen. Ook bij de boringen werden de waarnemingen beperkt door grondwater. Aangezien de diepere bodemopbouw enkel geregistreerd werd door de verdiepte profielen en de boringen, zijn de lagen dus niet continue gevolgd doorheen het plangebied. Door middel van de boringen en de verdiepte profielen werd de bodemopbouw tot een diepte van 2,50 m onder het maaiveld (circa 2,50 m TAW) gedocumenteerd. Grofweg kan men de bodemopbouw binnen het plangebied in vier verdelen. In de tekst worden de spoornummers uit de meest representatieve profielen gebruikt (*zie afbeeldingen*), voor de gelijkstellingen tussen de spoornummers en de overeenkomsten tussen de lagen in de verschillende profielen

en de twee opgravingsvlakken wordt er verwezen naar de sporenlijst en de Harris-matrix.

Het bovenste pakket, dat behoorlijk dik is, betreft ophoginglagen en opvullingen (*Afbeelding 14*). Deze lagen zijn zandig tot (licht) lemig van aard, erg geroerd en bevatten veel afval van bouwmateriaal. Deze lagen werden vooral aangetroffen tussen de muren, waardoor het meteen duidelijk wordt dat deze lagen van jongere datum zijn. In enkele gevallen werd dit pakket ook aangetroffen onder een muur, het beste voorbeeld hiervan is te zien bij de drie muren van de apsis (S110, S116 en S143; *Afbeelding 14*). Dit wijst dus al op de geringe ouderdom van deze constructie. In profiel 19 (*tekening 5*; *Afbeelding 14*) zijn deze lagen (S175-S179 en S183-S195, uitgezonderd S192) het best te onderscheiden. Deze lagen in profiel 19 spreiden zich verder uit en vullen de zone op binnen de muren S23, S142 en S135. Het verschil tussen deze ophogingen en de lagen er onder is zeer duidelijk. Dit ophogingspakket omvat de bovenste (sub)recente lagen tot oudere lagen die te dateren zijn vanaf de volle middeleeuwen (*zie hoofdstukken 6.4 en 7.1*). Sommige van deze lagen en vullingen werden als recent of (sub)recent geïnterpreteerd aan de hand van hun locatie en de aanwezige insluitsels, bijvoorbeeld fragmenten recente mortel en baksteen. De oudere lagen van deze ophogingspakketten werden waarschijnlijk op korte tijd opgebracht. Net zoals deze lagen er behoorlijk heterogeen en geroerd uit zien, is het aanwezige materiaal vermoedelijk ook erg vermengd.

Soms zijn deze jongere ophogingslagen duidelijk te verbinden aan een bouwfase, bijvoorbeeld de lagen S328 en S394 (*profiel 105, tekening 11; Afbeelding 15*). Deze twee lagen bevinden zich tussen twee vloerniveaus, S397 bovenaan en S330 onderaan. Men kan dus veronderstellen dat de oudere vloer S330 werd afgedekt door een ophogingspakket dat tegelijk diende als fundering voor een nieuw vloerniveau (S397).

Afbeelding 14: Het bovenste pakket ophogingslagen (rood) in profiel 19, tekening 5.

Een tweede pakket, dat natuurlijk van oorsprong is, werd enkel lokaal aangetroffen (*Afbeelding 15*). Het gaat hier om drie lagen (S334, S335 en S337 (*profiel 105, tekening 11*)) die zich in het noordwestelijke deel van het terrein bevinden. Deze lagen werden aangetroffen ten westen van muur S365, in de verdiepte delen binnen de gang en ten westen van de gang (werkput 2). De lagen bestaan uit zeer fijn kleiig zand met weinig insluitsels, enkel een grote hoeveelheid schelpgruis en enkele verdwaalde spikkels houtskool werden aangetroffen. Dit doet vermoeden dat men te maken heeft met een overstromingsniveau van de Schelde.

De schelprestanten aangetroffen in deze lagen betreffen op het eerste zicht vooral zeer kleine witte mollusken. In de kleiige lagen werden geen/veel minder schelpresten aangetroffen, in de bovenste ophogingslagen werden de typische afvalresten zoals oester- en mosselschelpen gevonden.

Afbeelding 15: Overstromingspakket (rood) in profiel 105, tekening 11.

Het derde pakket is opgebouwd uit kleiige tot zeer kleiige lagen, waarvan de onderste meestal ook al wat moerig/humeus kunnen zijn (*Afbeelding 16*). Deze lagen werden overal op het terrein aangetroffen en bevinden zich onder het tweede natuurlijke pakket (S334 en S335). Dit is heel duidelijk te zien in profiel 105-106 (*tekening 11; Afbeelding 15*). Waar dit overstromingspakket niet aanwezig is zitten deze kleiige lagen meteen onder de andere ophogingen of de muren (*Afbeeldingen 14 en 16*). Deze lagen zijn vermoedelijk eveneens overstromingsniveaus. Het is in ieder geval duidelijk dat deze lagen, bijvoorbeeld S361-S363, van natuurlijke oorsprong zijn. De aanwezigheid van insluitsels, aardewerk en bouwmateriaal, in kleine hoeveelheden kan er dan op wijzen dat ook deze lagen afkomstig zijn van een overstroming/afzetting.

Echter het palynologisch onderzoek (zie infra) heeft aangetoond dat de werkelijkheid complexer is dan hier voorgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om het fenomeen van "zwarte lagen". Hier komt men bij het palynologisch onderzoek nog zeer uitgebreid op terug.

Er zijn aanwijzigingen voor S362 en S363 dat het niettemin wel deels om alluviale sedimenten gaat, maar het is niet gezegd dat deze hier effectief zijn

afgezet. Deze vertonen namelijk sterke indicaties van een antropogene oorsprong/invloed.

Laag S321 (*Afbeeldingen 14 en 17*) kan men zien als een tussenstap tussen de natuurlijke ophogingen en deze van menselijke aard. Deze laag werd wel met zekerheid opgebracht door de mens. De aarde is dezelfde als deze van bijvoorbeeld S361 maar de laag is droger en bevat meer materiaal. Uit de boringen blijkt dat de laag waarop het vlak is aangelegd (onder andere gelijk aan S361) in het noorden van het terrein betrekkelijk dik is (80 à 160 cm beneden het onderzoeksvlak). Aan de kapel (boring 4) en in profiel 96 (boring 3) is de laag al doorsneden. Hier is deze ook betrekkelijk dunner (slechts circa 30 cm).

Echter het palynologisch onderzoek (zie infra) heeft aangetoond dat de werkelijkheid complexer is dan hier voorgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om het fenomeen van "zwarte lagen". Hier komt men bij het palynologisch onderzoek nog zeer uitgebreid op terug.

Afbeelding 16: Kleiig pakket (groen) in profiel 96, tekening 12.

De muurresten, inclusief muur S365 die waarschijnlijk de oudste muur is (nabij boring 1), zijn allen beperkt tot op de kleiige lagen (onder andere lagen S336, S361). De kleiige lagen zijn dus allen ouder dan de muurresten, dit in tegenstelling tot de ophoginglagen die in de meeste gevallen jonger zijn dan alle muren. Zo kan men dus een grove driedeling in de fasering van het plangebied vooropstellen. Het meest volledige beeld van de bodemopbouw binnen het plangebied kan men zien in profiel 61 (*tekening 16*; *Afbeelding 17*).

In de verdiepte profielen en bij de boringen werden dus (licht)moerige lagen aangetroffen, waarvan onder andere S377 (*Afbeelding 17*) veel organisch materiaal bevatte. Er werd nergens veen gevonden, maar men merkt hierbij op dat een moerige laag de laatste stap voor eigenlijk veen is. Vermoedelijk is S377 een oorspronkelijke A-horizont die later overspoelt is geworden door overstromingspakketten (S410, S375-S376), dan wel later bedekt werd door ophoogpakketten (S319, S321). Laag S377 vormt dus het onderste en vierde pakket in de verdeling van de bodemopbouw.
Echter het palynologisch onderzoek (zie infra) heeft aangetoond dat de werkelijkheid complexer is dan hier voorgesteld wat betreft S377. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om het fenomeen van "zwarte lagen". Het gaat hier zeker niet om een natuurlijke A-horizont. Hier komt men bij het palynologisch onderzoek nog zeer uitgebreid op terug.
De interpretatie van S375 en S376 als overstromingspakketten kan voorlopig niet weerlegd worden.



Afbeelding 17: Moerig (S377)/kleiig (S410, S375-S376) pakket (groen) in profiel 61, tekening 16.

In de drie verdiepte profielen werd telkens een reeks pollenbakken gezet. De reeksen uit profielen 61 en 96 werden uitgeselecteerd voor verder natuurwetensschappelijk onderzoek. Een analyse van de samenstelling van deze lagen kan meer informatie verschaffen over de oorsprong van deze lagen. Echter vooraleer men hiertoe overgaat, dient een relatieve of absolute chronostratigrafie beschikbaar zijn voor deze specifieke units.

6.3. Sporen en structuren

6.3.1. Recente en subrecente sporen

Verspreid over het terrein werden verschillende lagen en opvullingen aangetroffen die van recente of subrecente datum zijn. Een voorbeeld van een dergelijke recente opvulling is spoor S11, een verstoring die verband houdt met de betonnen waterput die zich in de oostelijke putwand bevindt (*Afbeelding 18*). Naast de grondsporen werd ook een grote hoeveelheid recent en subrecent muurwerk aangetroffen. De verschillende recente elementen incorporeerden vaak oudere fases. Er werd steeds verder gebouwd op de oudere muren. Een voorbeeld hiervan is dat muur S144 gedeeltelijk werd uitgebroken om een verbinding te maken met betondek S145. Op dit dek werden een aantal muurtjes in snelbouwsteen opgetrokken (S73, S75 en S76), waardoor een soort van goot werd gevormd (*Afbeelding 19*). Voor de precieze informatie betreffende al deze sporen wordt er verwezen naar de sporenlijst (*Bijlage 4*) en de Harris-matrix (*Bijlage 6*).

Afbeelding 18: Recente waterput en puinlaag in oostelijke putwand werkput 1.

Afbeelding 19: Voorbeeld recente bouwelementen (S72-S79).

6.3.2. Bespreking sporenclusters

De overige sporen op het terrein worden hierna besproken. Ze worden gegroepeerd per structuur behandeld. Er wordt geen onderverdeling gemaakt in grondsporen en muurresten, maar in samen horende gehelen. De volgorde van bespreking is ook de volgorde in fasering (relatieve datering). Voor de precieze informatie betreffende al deze sporen en hun onderlinge relaties wordt er verwezen naar de sporenlijst (*Bijlage 4*) en de Harris-matrix (*Bijlage 6*).

S365/S389/S198 (*Afbeelding 20*)

Deze muur (S365/S389) kan gevolgd worden in noordoost-zuidwestelijke richting. Het gaat eigenlijk steeds om dezelfde muur, maar er is een bouwnaad aanwezig en de muur loop vanaf deze naad meer noord-zuid. De muur is in het noorden verstoord, maar het was duidelijk dat deze nog verder doorliep buiten het opgegraven terrein. De reden en functie van deze verandering in oriëntatie is onbekend. Naar het zuiden toe

is het veilig om te veronderstellen dat muur S198 het vervolg is van S365. Er blijven hier maar één tot twee lagen baksteen over. De muur verdwijnt hier onder muur S144. Het verdere verloop van S198/S365 naar het zuiden toe, is onbekend.

Bij S365 kan men aan de oostzijde ook twee uitstulpingen zien, S390 en S391. S390 lijkt een dwarsmuur te zijn die is uitgebroken. Bij S391 is het iets onduidelijker of het muurelement aangebouwd is aan de oostzijde van S365 of dat de muur is ingezet. Net als S390, is S391 waarschijnlijk een dwarsmuur. De mogelijkheid bestaat dat deze muur aansluiting heeft met S2. Verder is er aan de westzijde van S365, op de noordrand van S13/S14, en aan de oostzijde, op de noordrand van S27/S28, een aanzet tot een verbreding. Doordat deze delen onder de recentere muren vallen, is het moeilijk af te leiden waar men hier mee te maken heeft. Mogelijk zijn dit de aanzetten van nog twee dwarsmuren, waarvan één in oostelijke richting, net als S390 en S391. De andere gaat dan in westelijke richting, en lijkt aansluiting te vinden bij muur S60.

Afbeelding 20: Muur S365 met dwarsmuur S390 (links) en met S389, centraal de knik tussen beide muren (rechts). Onderaan muur S198, onder niveau S23 en S144.

S2/S256/S252 (*Afbeelding 21*)

Muur S2 behoort eveneens tot een oudere fase. Het is onduidelijk of S2 een poer of steunbeer is, dan wel een muur waarvan de rest werd weggegraven door recentere werkzaamheden. Er is geen directe samenhang te zien met andere muren. Als men kijkt naar het grondplan, kan men afleiden dat S2 vermoedelijk verbonden is met een muur, waarvan S256 het noordelijke einde is. Muur S256 is licht noordoost-zuidwest georiënteerd, aan de oostzijde is een uitstulping aanwezig. De uitstulping is mogelijk een poer of steunbeer of een dwarsmuur die vergraven is. Aan de zuidoostzijde van muur S256, werd onder het betondek S12, nog een gedeelte van een muur

geregistreerd, namelijk S257. De opbouw en de samenhang van S257 is moeilijk te achterhalen. De afmetingen van de bakstenen komen wel overeen met deze van S2.

Een andere muur die waarschijnlijk verband houdt met deze muren, is S252. Vermoedelijk is het een tegenhanger van S2. Aan de westzijde van S13 werd in het verlengde van S252 nog een muurrest aangetroffen (S382). Mogelijk sluit dit restant aan op S252, of het is een deel van de (onzichtbare) muur die onder andere bestaat uit S256. Dit restant is duidelijk ouder dan S17. Wat wel verschilt tussen S252 en de andere elementen, zijn de baksteenformaten. Ten noordoosten van S252 werd een blok natuursteen geregistreerd (S399). Het is onduidelijk of deze natuursteen verband houdt met de muur S252. Men kan wel opmerken dat S17 en S147 in deze zone van het terrein beide muren zijn waar ook natuursteen aanwezig is. De lijn tussen S2, S256 en S252 is moeilijk te trekken, het zijn allemaal losse elementen. Of ze in verband staan tot muur S365 en zijn verschillende elementen is eveneens onduidelijk.

Afbeelding 21: Muur S2, onder niveau S13/S14 (links), muren S257 en S256 (rechts) en muur S252 met natuurstenen blok S399 (onder).

S86/S50/S60/S313/S169/S301/S309 (*Afbeeldingen 22-24*)

Muur S86 loopt in noordoost-zuidwest richting. In deze muur werden bakstenen gemeten tot 30 x 15 x 7 cm. Deze S86 heeft vijf dwarsmuren naar het westen op regelmatige afstanden van elkaar (S50, S60, S313, S169 en S301). Muur S86 werd overlangs uitgebroken voor de aanleg van S23. Ook de dwarsmuren werden allen grotendeels uitgebroken voor de aanleg van jongere constructies. In samenhang met S86 en de verschillende dwarsmuren werden ook meerdere restanten van vloeren aangetroffen.

Bij muur S313 kan men opmerken dat er in het profiel geen funderingslaag of insteek te zien is, de muur werd recht in een smalle sleuf gezet. Lagen S330 en S332 zijn vermoedelijk de funderingslagen van een vloer die werd uitgebroken. De aanwezigheid van het aslaagje in S332 is niet helemaal duidelijk. Laag S333 is een ophoging. Mogelijk kan men deze zien als een fundering/stabilisering voor de aanleg van S330/S332 en de bijhorende vloer. Vermoedelijk hield de vloer gevormd door S330 tot en met S332 verband met muur S313. De laatste dwarsmuur is S301, ook bij dit stuk muur horen vloerfragmenten, aan de noordzijde (S302) en de zuidzijde (S300 en S384). Op S302 en S384 zijn resten van brand aanwezig. Mogelijk was hier de haard gelegen.

Aan het meest zuidelijke gedeelte dat van S86 werd opgetekend, werd nog een ander muurrestant aangetroffen. Het gaat om muur S166, hiervan werd enkel een klein stuk geregistreerd onder S303 en S57. Het is niet duidelijk of deze muur bij de fase van S86 of deze van S365 hoort. De baksteenformaten (26 x 14 x 6 cm) wijzen eerder op de laatste. Maar wat betreft opbouw lijkt deze S166 eerder op S86.

Aan de westkant van het terrein is er nog een klein stuk bewaard van een tweede noordoost-zuidwest gericht muur die de tegenhanger is van S86. Deze bakstenen muur S309 was aan de westzijde gedeeltelijk opgebouwd uit grote natuurstenen blokken (S386), wat doet vermoeden dat de westzijde de buitenzijde van de muur was.

Apart is dat er in muur S243 (S86) "geglazuurde" groen gekleurde bakstenen werden aangetroffen. Deze bakstenen zijn gemaakt uit klei waarin zout aanwezig is. Bij het bakken zorgde dit zout voor een korst zoutglazuur aan de buitenkant.

Afbeelding 22: Muur S86 met achtereenvolgens dwarsmuren S169, S174, S60 en S50 (links). Rechts is muur S301 te zien met vloeren S300, S302 en S384.

Afbeelding 23: Muur S309 met natuursteen (S386).

Afbeelding 24: Muur S50 met vloeren S249 en S250 (links) en muur S313 (rechts). Onderaan muur S313 met aan de voorzijde poer S393.

S17-S19 (*Afbeelding 25*)

Muur S17 heeft een noord-zuid oriëntatie. Er zijn maar twee tot drie lagen meer bewaard. Mogelijk werd S17 in eerste instantie al uitgebroken voor S36, waarna S36 dan weer werd afgebroken voor S13/S14. Muur S17 werd in ieder geval geïntegreerd in de latere fases. Aan de oostzijde zijn verscheidene natuurstenen blokken (S19) bewaard. Het is niet helemaal duidelijk of deze stenen in oorsprong bij S17 horen en dat er hier sprake is van de restanten van een trap of dat deze stenen herbruikt zijn om een gat op te vullen. Opvallend is dat S17 een meer strakke noord-zuid oriëntatie

heeft. Het overgrote deel van de muren op het terrein wijkt in verschillende gradaties af naar het noordoosten.

De samenhang tussen vloer S18 en S17 blijft onzeker. De vloer ligt duidelijk op een versnijding van S17, maar is langs de andere kant mooi afgewerkt tegen S23. Daarbij lijkt hij eveneens mooi aan te sluiten op S13. De richting van de bakstenen vloer doet eerder een verband met S17 vermoeden, maar dit kan toeval zijn doordat S17 hergebruikt werd en de vloer dus een oriëntatie dwars op deze van S17 meekreeg. Door het combineren van muur S23 en S14, met daarbinnen vloer S18 werd een grote kelder gevormd. Vloer S18 werd over S365 aangelegd. Als S412 de uitbraaksleuf is van S390 dan volgt daaruit dat muur S17 jonger is dan S365.

Afbeelding 25: Muur S17 met natuursteen (S19), en vloer S18.

S202/S283/S81/S259 en S80/S205-S206/S215-S216 (*Afbeeldingen 26 en 27*)

In het verlengde van S17 ligt de opeenvolging van S202, S283, S81, S264, S259 en S261. De vraag is of al deze elementen onderdeel zijn van één lange muur. Als de oriëntatie van S81 tot en met S261 apart bekeken wordt, kan men zien dat deze lijn toch weer wat afwijkt naar het noordoosten. Muren S81, S264 en S259/S261 zijn ook

minder diep gefundeerd en rommeliger van aard dan S17, S202 en S283. Vermoedelijk zijn S202 en S283 nog het vervolg van S17, maar verder niet meer. Dan vormen S264, S259 en S261 en mogelijk daarbij ook S81, een andere muur.
De vraag blijft welke muur er het eerste werd gezet. Het is ook niet meteen duidelijk met welke andere muren S17 en S259 samenhangen, tot welk gebouw ze behoren. In het zuidelijke deel van het terrein bij S259 werden geen tegenhangers aangetroffen, een ook geen andere gelijkaardige elementen. Hetzelfde geldt voor S17 in het noordelijke deel van het terrein. In het centrale deel wordt S202 geflankeerd door S198 in het westen en S205 in het oosten. S198 is duidelijk van een andere (oudere) fase.

Tussen beide muren S80 en S81 werden nog verschillende elementen aangetroffen, onder andere heel ondiep afgelijnde puinkuil (S227), een groot blok natuursteen (S229) en een erg fragmentarisch geheel (S226 en S228). Vermoedelijk zijn al deze sporen eerder brokstukken dan nog in situ bewaarde muuronderdelen. Ten oosten van S80 werden ook nog twee muren aangetroffen (S215 en S216). Deze muren vormen samen een hoek, maar doordat ze zich vlak bij de putwand bevinden, kan men niet afleiden wat deze muren waren. De vulling (S214) tussen beide werd uitgeschept, er werd hierbij geen vloer of een restant daarvan aangetroffen.

Het is waarschijnlijk dat S147, met de verschillende natuurstenen bouwfragmenten (S209-S212), het vervolg is van S205. Men kan dan opmerken dat de formaten van S147 (20 x 10 x 5 cm) sterk overeen komen met deze van S80 en ook bij S80 werden er natuurstenen blokken (S218-S223) aangetroffen in de (als) fundering. Dan kan er een parallel getrokken worden tussen S80 en S81. Bij S259/S261 namelijk, het vervolg van S81, werd ook natuursteen gebruikt in de fundering (S271). S205 is moeilijker te plaatsen. Deze muur ligt in het verlengde van S80 en vertoont qua uiterlijk gelijkenissen met deze muur, maar heeft een behoorlijk afwijkende oriëntatie (noordwest-zuidoost).

Afbeelding 26: Muur S202 (linksboven), muren S205 en S206 (rechtsboven), muur S147 met natuurstenen blokken (linksonder) en muren S80, S215 en S216 (rechtsonder).

Afbeelding 27: Muur S259/S261en vervolg S264.

S122/S263/S232-S242 (*Afbeeldingen 28 en 29*)

In de noordoosthoek tussen S135 en S142 werd een andere constructie aangetroffen. Deze structuur wordt gevormd door de muren S122 en daarop aansluitend S263 (S235/S266). Een gedeelte binnen deze zone was gevloerd met bakstenen in visgraatmotief (S233 en S238). De vloeren en de muren werden uitgebroken voor S135 en S142. Het verband met S237 is niet helemaal duidelijk, het lijkt er op dat de vloer in visgraat aansluit op deze muur. Aan de buitenzijde (zuid en west) van S122/S263 werd een laag groene klei tegen de muren aangesmeerd (S282). Deze laag werd vermoedelijk aangesmeerd om de muur waterdicht te maken. In de winter en bij overstromingen gaat er een hoge grondwaterstand zijn opgetreden. Opstijgend vocht in muren was toen een groot probleem.

De vraag is met wat voor ruimte men hier te maken heeft. Gaat het om een kelder of een gewone binnenruimte. Waarom werd er hier aan de buitenzijde van muren S122 en S263 groene klei aangesmeerd, terwijl dit nergens anders aangetroffen werd. Deze laag lijkt er op te wijzen dat het om een kelderruimte gaat. Het verband tussen deze zone en de rest van het terrein is onduidelijk. De oriëntatie is dezelfde als deze van S135 en S36. Hoe rijmt de relatie tussen dit geheel en S135/S237 met elkaar. Zeker omdat de vloeren duidelijk samenhangen met S236 en deze duidelijk verband houden met S263/S266. Terwijl deze laatste muur doorbroken is voor S237. Daarbij blijft nog de vraag of de noord-zuid doorbroken muren in deze zone uitgebroken zijn voor de aanleg van S237 of mee afgebroken zijn voor de afbraak van S237. Als men er van uit zou gaan dat S122 en S263 samenhangen met S135, dan zouden dit wel behoorlijk kleine ruimtes geweest zijn.

Afbeelding 28: Zicht op ruimte gevormd door muren S122 en S263.

Afbeelding 29: Zicht op binnenruimte, met centraal S237.

S3-S10/S16/S36-S37/S40 (*Afbeelding 30*)

Muur S3 (S286) loopt verder door buiten het opgegraven terrein. De noordwestzijde van S3 werd uitgebroken voor de bouw van S13/S14. Door de aard, de opbouw (onder andere harde rode baksteen met witte cement, en de baksteenformaten) en de oriëntatie van S36, kan men afleiden dat S3 eigenlijk dezelfde muur is. De hoek tussen beide muren, S3 en S36, werd uitgebroken voor S14. S36 werd daarnaast aan de oostzijde gedeeltelijk overlangs weggebroken voor de aanleg van de recente muur S41. De mogelijkheid bestaat dat muur S16 verband houdt met dezelfde fase. De oriëntatie en de aard van dit element vertonen gelijkenissen met S3 en S36. Het lijk er ook op dat S16 werd afgebroken voor de aanleg van S13 en S14.

Mogelijk houden de andere muren aanwezig in de noordoosthoek ook verband met deze fase. Het gaat hierbij om de muren S7 tot en met S10 en de muurresten S37 en S40. De oriëntatie van al deze muren loopt gelijk, en de aard en de opbouw vertoont overeenkomsten. Muur S8 heeft dezelfde oriëntatie als S36, in het zuiden is er een knik aanwezig die kan wijzen op een dwarsmuur die dan parallel zou lopen aan S7. Tussen muren S3 en S7 werden nog brokstukken van een muur gevonden (S6). Het is niet duidelijk of het gaat om puin, of bijvoorbeeld een ingestort gewelf of hoger opstaand deel van S3 of S7.

Afbeelding 30: Zicht op muren S7, S3, S37, S36 (links) en muren S8-S10, S7, S3 (rechts).

S135/S142/S144/S237 en S130-S133/S275 (*Afbeelding 31*)

In de zuidoosthoek vindt men een deel van een gebouw terug, gevormd door de muren S135, S142 en S144. Muur S144 heeft schijnbaar geen directe relatie met S135 en S142, maar aan de hand van de opbouw, het uitzicht, de baksteenformaten en de oriëntatie is het duidelijk dat deze muren samen horen. Dit gebouw lijkt tegen S23 aangebouwd te zijn, waardoor het dus jonger zou zijn dan S23. De oriëntatie van het gebouw is een stuk meer noordoost-zuidwest gericht dan alle andere muren op het terrein. In het zuiden sluiten twee sporen aan op S135 (S132 en S133). Deze vormen een dwarsmuur met gewelfaanzet in oost-west richting. Muur S130 is mogelijk een tegenhanger van S135, waardoor er een kelderruimte gevormd wordt door S130, S132/S133.

Van dwarsmuur S149/S237 op S135 is niet helemaal duidelijk of deze muur er ooit volledig gestaan heeft. In het profiel (profiel 19, tekening 5) kan men de uitbraak van

deze muur herkennen. Terwijl in S135 een wachtgevel (S400) aanwezig is voor deze muur. Een wachtgevel wil zeggen dat de muur werd voorbereid op een dwarsmuur, maar dat deze nog niet meteen werd gezet (als hij al werd geplaatst). Het is niet duidelijk of S237 werd aangelegd en niet meer hoger opgebouwd of dat de muur daadwerkelijk gebouwd is en daarna weer uitgebroken. Het lijkt er in ieder geval op dat alle andere muren in deze zone, met noord-zuid oriëntatie, uitgebroken geweest zijn voor S237. Werd S237 mogelijk afgebroken voor de bouw van de apsis.

Afbeelding 31: Zicht op muren S135, S142 en S144 (links), muur S237, met wachtgevel S400 in S135 (rechts). Onderaan zicht op muur S237, met links en rechts de uitgebroken muren.

S23 en S96/S101/S109 (*Afbeelding 32*)

Muur S23 is een noord-zuid georiënteerde muur die centraal bijna over de volledige lengte van het opgegraven terrein doorloopt. De muur is opgebouwd uit harde baksteen en witte cement, waardoor hij gelijkenissen vertoont met tal van andere muren op het terrein. De vraag blijft wel met welke van deze andere muren S23 juist samen hoort. De meeste gelijkenissen wat betreft opbouw, uitzicht en oriëntatie zijn te vinden bij S108 en ook S59. Langs de westzijde is S23 met dezelfde pleister/mortel besmeerd als S59, de muur werd dus vermoedelijk gebruikt als tegenhanger van S59. Deze muren vormden de centrale gang op het terrein. Maar qua structuur/fundering/massiviteit vertoont S23 eerder gelijkenis met S57 en S142/S144. Het lijkt er op dat de muren S142 en S144 tegen muur S23 werden aangebouwd en de muur werd geïncorporeerd in de recente(re) bouwfase van S13 en S14.

Afbeelding 32: Muur S23 (rechts) en muur S108 (midden).

S53/S59/S298/S307/S344 (*Afbeelding 33*)

Muur S53 is behoorlijk ondiep gefundeerd in vergelijking met de meeste andere muren. Aan de oostzijde kan men op de muur een pleister/mortellaag zien. Vloer S52 hoort bij S53, de vloer stopt net ter hoogte van de grens tussen mortellaag en het ontbreken daarvan. Vloer S62 hoort waarschijnlijk eveneens bij dezelfde muren (S59). De tegelvloer ziet er in ieder geval te recent uit om bij S60/S86 te horen. Lagen S47, S48 en S51 zijn ophogingen die werden opgebracht boven de oudere vloeren S249 en S250, deze lagen dienden zelf weer als fundering voor vloer S52.

De precieze aansluiting is niet te zien door de aanwezigheid van een betonlaag, maar men kan er van uit gaan dat S307 aansluit op S59. Op deze muur S307 sluit dan weer een noord-zuid lopende muur S308 aan, parallel aan S59. De ruimte gevormd door S388 en S356 is in ieder geval een soort kelder. De mogelijkheid bestaat dat deze ruimte dienst deed als citerne, gelet op de bepleistering en boord onderaan de muren. Maar dit is niet zeker, aangezien de bodem/vloer van deze ruimte niet onderzocht kon worden omwille van de grote hoeveelheid water. Bij het vooronderzoek werd hetzelfde probleem vastgesteld.

Afbeelding 33: Overzicht op muren S59, S307, S344 en S298.

S25/S57/S305/S339/S358 en S141/S288/S289/S291

Muur S25 loopt in het verlengde van S23. De oostkant van de muur is afgewerkt met natuursteen. Ditzelfde kenmerk en eenzelfde opbouw ziet men terug in muur S57, deze muur is de tegenhanger van S25. Aan de westzijde van S57, net als S339 aan de zuidzijde, werd een pleisterlaag blootgelegd. De fundering van deze muren en de pleisterlaag zien er behoorlijk jong uit. De fundering vertoont wat betreft uitzicht gelijkenissen met de vloeren S104 en S106. Met enige zekerheid kunnen de muren S25, S57, S305, S339 en S358 aan elkaar gekoppeld worden. Deze muren behoren tot een gebouw gelegen aan de westkant van het terrein, waarbij tussen S305 en S339 een open ruimte gelegen was.

Mogelijk kan men bij deze fase eveneens S141, S288/S289 en S291 vernoemen. Deze drie muren blijken samen een kelder te vormen. Ook muur S108 vertoont overeenkomsten in opbouw en mortel met S57. De muur sluit ook aan op S98, dat al verbonden werd aan S57. Muur S353 loopt oost-west in de noordwesthoek van het terrein, vermoedelijk hoort S353 bij de fase van S57 of deze van S59.



Afbeelding 34: Overzicht op muren S25, S57, S305, S339 en S358.

Afbeelding 35: Kelder gevormd door muren S291, S141 en S288/S289.

S110/S116/S143 (apsis) (*Afbeeldingen 36 en 37*)

In het zuiden van het terrein was een apsidiaal gebouw (kapel) gelegen. Dit gebouw bestaat uit drie muren, de twee buitenmuren (S110 en S143) en één travee (S116). Deze drie muren zijn duidelijk jonger dan alle andere muurresten in deze zone. Het is zeer duidelijk dat deze muren boven op de andere gelegen zijn en dat de drie muren ook tegen S142 werden aangebouwd. Daarnaast valt vooral op te merken dat er erg weinig overblijft van deze muren, ze zijn zeer ondiep gefundeerd en rommelig. De oudere onderliggende muren werden als fundering gebruikt. Lagen S111, S119 en S131 zijn de insteken die werden uitgegraven voor de drie muren. De verschillende oudere muren in deze zone werden deels afgebroken (genivelleerd), waarna de zone werd opgehoogd voor de aanleg van de apsis.

Afbeelding 36: Overzicht op muren S110, S116 en S143.

Afbeelding 37: Detail muur S143, met aansluiting tegen S142.

S13-S15/S27-S28 (*Afbeeldingen 38 en 39*)

Spoor S13 is de fundering van de muren S14 en S15. De fundering bestaat uit cement en puin, en werd gegoten. In de fundering zijn betonijzers aanwezig. Muur S15 werd tegen S14 aangezet, maar beiden staan op dezelfde fundering en horen tot dezelfde structuur en periode. Al deze elementen behoren tot een vrij recente bouwfase. De muren werden tegen de oudere muur S23 aangebouwd om zo een nieuwe ruimte te creëren. Vermoedelijk behoren de twee hokjes net ten noorden van de ruimtes gevormd door S13 en S14 tot dezelfde bouwfase. Het gaat om een rechthoekig bakstenen bouwsel (S27) dat aan de binnenzijde met beton/cement (S28) werd afgesmeerd. In het midden werd, uit hetzelfde materiaal met betonijzers, een dun tussenmuurtje gezet. In de zuidelijke muur, aan de binnenkant van beide hokjes, is een

uitsparing in muur S27 gemaakt. Langs deze weg kwam er waarschijnlijk een leiding binnen. De vorm, de uitsparing voor een leiding en de aanslag op het cement aan de binnenkant, wijzen er op dat het hier gaat om twee toiletten/beerputten.

Afbeelding 38: Overzicht op muren S14 en S15, en S27/S28.

Afbeelding 39: Detail toiletten S27/S28.

S1/S67-S69/S199 (*Afbeelding 40*)

Spoor S1 is de afdekking van een goot bestaande uit plavuizen van leisteen en blauwe steen. De eigenlijke goot is S67. De goot loopt door muur S71 en onder de betonnen muren (S70 en S72). Aan de westkant van de recente bouwelementen (S74 tot en met S77), zijn de sporen S1 en S67 nog aanwezig, maar erg verstoord (S199). Het verdere verloop van de goot is vanaf hier niet meer duidelijk. Maar in muur S23 is een opening met (asbest)buis aanwezig. De goot sloot hier waarschijnlijk op aan. De kasseivloer ten noorden van de goot (S69) dateert waarschijnlijk uit dezelfde fase. De vloer is grotendeels verdwenen en het is niet meer duidelijk bij welke muren deze hoorde. De vloer loopt net als de goot onder de betonnen muur S70 en verdwijnt in het westen onder S72.

Afbeelding 40: Zicht op goot S1/S57 en kasseivloer S69.

S96/S101/S109 (*Afbeelding 41*)

Muur S96 is een restant dat erg lijkt op muur S109 en daar ook lijkt op aan te sluiten. Spoor S109 lijkt daarbij zelf al een muur te zijn die in een jongere fase langs S108 gezet is. Naar het zuiden toe lijkt het ook dat S101 aansluit op S109. Maar of S101 in verband ligt, is net als bij S96 niet helemaal duidelijk. Net als evenmin duidelijk is waar S96 en S101 dan verder op zouden aansluiten. Spoor S100 lijkt hier dan weer later tussen gezet te zijn. Tussen S108 en S109 werd een (sub)recente herstelling uitgevoerd.

S104-S106 (*Afbeelding 41*)

Vloeren S104 en S106 zijn eigenlijk dezelfde vloer, met tussen beide een klein niveauverschil, dat wordt overbrugd door de trap S105. De vloer vertoont grote gelijkenissen met S13 en S97. De vloer bevindt zich tussen de muren S23, S108 en S107, het lijkt er op dat hij in een jongere fase er gewoon is tussen aangelegd.

Afbeelding 41: Zicht op muren S96, S101 en S109 (links) en zicht op vloeren S104 en S106, met trap S105 (rechts).

S107/S140 (*Afbeelding 42*)

Muur S107 werd tegen S23 aangebouwd en S108 lijkt dan weer tegen S107 aangebouwd te zijn. Muur S107 is erg rommelig en doorgezakt. Mogelijk liep de gang oorspronkelijk verder door en is met deze muur de gang geblokkeerd. Een stuk muur

(S140), in de zuidwesthoek tussen S107 en S23, loopt verder door naar het zuiden en is net als S23 gedeeltelijk weg gebroken voor de aanleg van een goot (S404). Het is niet duidelijk waar deze muur verband mee houdt, mogelijk met S107.

S115/S120 (*Afbeelding 42*)

Aan de westkant van S116, de middentravee van de kapel, is een goot gelegen. Muur S116 werd op deze goot en de oudere muur S259/S261 aangelegd. De goot is opgebouwd uit een vloer (S260), twee zijwanden (S277) en een afdekking (S115). De enige andere muurrest die we in verband kunnen brengen met deze goot is S120/S379. Dit oost-west lopend tussenstuk werd tegen S122/S263 aangebouwd en over S261. Verder kan men veronderstellen dat ook S121 (S124, S262 en S265) tot dezelfde fase hoort. Hier valt ook op te merken dat het lijkt alsof S262 aan het noordeinde werd afgewerkt. Hieruit kan men afleiden dat deze muur tegen S237 aangebouwd zou zijn. Maar mogelijk is dit afgewerkte uiteinde schijn.

Afbeelding 42: Zicht op muren S107 en S140 (links) en zicht op goot S115 en S120 (rechts).

S340/S342/S343/S345 (*Afbeelding 43*)

Muren S340, S342, S343 en S345 vormen samen een geheel, S342, S343 en S340 zijn drie muren die in U-vorm tussen de muren S339 en S344 werden ingebouwd. Spoor S345 is de baksteenwand waarmee de drie muren en ook S344 betegeld werden. Met deze constructie werd in een jongere fase een kelderruimte gecreëerd binnen S339 en S344. Het is niet duidelijk wanneer (in welke fase) deze aanpassing werd gemaakt. Op

de wand S345 werd een zwarte aanslag opgemerkt, maar het gaat hier waarschijnlijk niet om een kolenkelder aangezien kolen droog moeten liggen.

Afbeelding 43: Keldertje gevormd door S340, S342, S343, en S345.

S71 (*Afbeelding 44*)

Muur S71 is moeilijk te plaatsen. Eerst werd er gedacht dat S71 tot dezelfde fase (en gebouw) behoorde als S135/S142/S144. Maar dit is niet helemaal zeker. De muur werd tegen S144 aangezet en lijkt het erop dat hij ook tegen S14 werd gezet, S71 staat op de fundering S13. De slecht afgewerkte noordzijde met klonters cement, is heel anders dan de opbouw van S135. De cement lijkt ook recenter dan S135 en zelfs S14.

Afbeelding 44: De oostelijke arm van muur S71.

6.4. Vondstmateriaal

6.4.1. Aardewerk, natuursteen, metaal, glas en bouwmateriaal (door Glenn De Nutte)

6.4.1.1. Inleiding

Tijdens de opgravingscampagne zijn circa 150 vondstcontexten, verspreid over 32 individuele spoor- als laagnummers, geborgen. Dit met een gezamenlijk gewicht van circa 32.400 g (*Afbeelding 45*). Hierbij zijn vijf materiaalcategorieën aangetroffen. In dalende volgorde volgens aandeel in gewicht (*Afbeelding 45*) geeft dit volgend overzicht: keramisch bouwmateriaal, aardewerk, organisch materiaal (bot), metaal en glas. Het eerstgenoemde, bouwmateriaal, neemt zelfs de helft van het gezamenlijk gewicht in (17.600 g).



Afbeelding 45: Verdeling vondscategorieën volgens totaalgewicht.

Het gros hiervan is ingezameld gedurende de aanleg van de vlakken. Namelijk 120 van de 147 vondstcontexten, oftewel 82 %. Slechts één vondst, namelijk V109, werd nog aan een archeologisch spoor werd toegeschreven. Hierdoor kunnen onderhavige vondstcontexten enkel gebruikt worden voor de globale karakterisering en datering van de site(s) en/of fases.

Slechts een 20-tal assemblages zijn geregistreerd bij het afsteken en bestuderen van profielen, als het nemen van baksteenstalen bij constructies. Het betreft in het laatste geval de spoornummers S61, S96 en S97, respectievelijk een fundering van een vloertje en muurwerk.
In tegenstelling tot de losse vondsten en de vondsten vastgesteld bij de aanleg van het vlak bezitten deze een hogere informatiewaarde.

6.4.1.2. Aardewerk

Methodiek van onderhavige aardewerkstudie
Tijdens de verwerking van het aardewerk zijn alle contexten geteld. Dit geeft enerzijds een goed beeld van de informatiewaarde en anderzijds toont het de statistische bruikbaarheid van deze context aan. Binnen iedere context is gekeken naar de verschillende bakselgroepen en types.
Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de minimumnormen. Daarin wordt gevraagd dat het mogelijk moet zijn voor materiaalspecialisten, om op basis van het basisrapport te zien of de materiaalgroepen waarmee zij zich bezig houden op de vindplaats zijn aangetroffen.

Het aardewerk is hierbij per spoor of sporengroep uitgelegd en globaal gedateerd. Hierbij is rekening gehouden met de eventuele zichtbare formatieprocessen en de dateringen van andere materiaalcategorieën uit dezelfde context.

Alle vondstcontexten zijn hierbij ingevoerd in een rekenbladprogramma (*bijlage 5*) gedurende deze eerste scan.

Tevens zal getracht worden om, eventuele ruimtelijke, functionele of chronologische analyses van vindplaats(del)en binnen het onderzoeksgebied, voorop te stellen op basis van het aardewerk en de andere vondstcategorieën. Soms is het namelijk mogelijk conclusies te trekken over het aardewerkspectrum, de verspreiding van de scherven en de functies van het aardewerk in de nederzetting(en). Dit omdat vaak binnen een nederzetting niet overal evenveel scherven aangetroffen worden.

Niettemin zijn 2D verspreidingskaarten in vele gevallen minder bruikbaar voor stadscontexten. Dit omdat ze geen of weinig rekening houden met de driedimensionale aard van de sites. Alsook omdat het vaak om relatief kleinere oppervlaktes gaat dan op landelijke sites. Opgravingsvlakken bij stadskernonderzoek zijn dan ook artificieel, door de archeologen met de nodige afwegingen bepaald. Niettemin blijft het een methode en een denkpiste die wel mag afgetoetst worden. Hoe klein het oppervlak ook, de kans bestaat dat ruimtelijke, functionele en/of chronologische fases op een zeer algemeen niveau naar boven komen. Tevens heeft men de kritische reflectie dat als men lang genoeg naar iets kijkt of op een zodanige manier gedetailleerd uitwerkt, men op een bepaald moment toch een patroon of patronen naar boven ziet komen. Dat dit niet altijd met de historische realiteit overeenstemt, hoeft geen betoog.

Intrinsieke waarde van de aardewerkcontexten

In 76 vondstzakken, overheen 22 individuele spoor- als laagnummers, situeren zich scherven van vaatwerk. In totaal betreft het 352 fragmenten, waaronder 68 randfragmenten.

Het merendeel van de vondstcontexten bevat erg weinig materiaal. Vondstcontexten met 1 à 5 fragmenten komen in het merendeel van de gevallen voor.

De kwantitatief grotere contexten[8] zijn V105 (aantal: 20) en V70 (aantal: 26), respectievelijk in de sporen 321 en 259.

Vondstnummer V78 bevat archeologisch compleet vaatwerk. Het betreft een kannetje. Er is dus zeker geen sprake van rijke of zelfs matige contexten, van bulkhoeveelheden aardewerk om te bestuderen.

De verschillende pot-individuen en/of baksels zijn binnen een context veelal aanwezig met slechts één à vijf scherven. Bijkomstig zijn ze vooral verweerd en/of kleiner dan 4 cm^2.

Gezien dit fragmentair karakter zijn er te weinig vormelijke en andere attributen te onderscheiden om de globale vormcategorie veelal met zekerheid vast te stellen.

Het Dendermondse assemblage geeft dus een zeer slecht beeld betreffende het aspect vormenspectrum.

[8] Hier contexten met meer dan 20 fragmenten.

De contexten die men verderop hier wou voorstellen en bespreken dienden te voldoen aan een aantal selectiecriteria. De toetsstenen waren assemblages die over maximaal twee eeuwen dateerden, die een zekere hoeveelheid schervenmateriaal vertoonden en die geen of zeer weinig intrusieve/residuele scherven bevatten. Echter geen enkele context voldeed hier aan!
Daarom heeft men er voor geopteerd om de vondstcontexten afkomstig uit de profielbestudering al dan niet gelinkt met aanlegvondsten van hetzelfde spoor hier verder kwantitatief te bespreken. Dit op voorwaarde dat ze periode incoherent konden zijn. Ze zijn als het ware "basiscomplexjes" voor de vindplaats. Het betreffen onderhavige contexten: S323 (V97), S324 (V95), S361 (V90), S362 (V89), S363 (V98 en V102) en S376 (V108).

De aanwezige bakselgroepen

In de onderstaande paragraven zal aanvankelijk getracht worden enig inzicht te geven over de gedetermineerde aardewerkcategorieën/-baksels.

Het gehele assemblage vertoont negentien verschillende bakseltypes op detailniveau: grijs, vroegrood, rood, hoogversierd, proto- en bijnasteengoed, Maaslands witbakkend, Rijnlands roodbeschilderd, Zuid-Limburgs roodbeschilderd, roodbakkend met mangaanglazuur ("zwartgoed"), witbakkend pijpaardewerk, onbepaald steengoed met zoutglazuur, Siegburg steengoed, Langerwehe steengoed, steengoed met kobaltbeschildering ("Westerwald"), witbakkend aardewerk met koperglazuur ("Frechen"), faïence, majolica, porselein en industrieel wit.

Het aangetroffen aardewerk is het ruimst te dateren in de tijdspanne van de volle middeleeuwen, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Met enige zekerheid is het oudste aardewerk pas te dateren ergens in de loop van de 13de tot en met het eerste kwart van de 14de eeuw. Nadien hebben we een minder gedetailleerder zicht op de chronologie. Mogelijk loopt dit uit/door tot de 15de eeuw. Evenzeer is de 17de en/of 18de eeuw ook veelvuldig geattesteerd.
Onder het vondstenmateriaal zijn de roodbakkende varianten het meest aanwezig en vervolgende de grijsbakkende waar.

In onderstaande paragrafen wordt getracht een algemeen beeld te schetsen van de verschillende soorten baksels min of meer in chronologische fases.

Chronologisch gefaseerd overzicht

Laat-Middeleeuws

Middeleeuws grijsbakkend aardewerk dateert ten vroegste in de 9de/10de eeuw. Tot de 14de eeuw vormde dit de belangrijkste aardewerkgroep. In de loop van de 15de eeuw wordt de productie van grijs algauw bijgebeend door deze van de rode waar (zie infra), zodat ongeveer evenveel rood als grijsbakkend aardewerk in omloop was. Geleidelijk aan begon de grijsbakkende keramiek te verdwijnen uit het aardewerkgamma. Algemeen kan men stellen dat deze waar in het graafschap Vlaanderen volledig verdween tegen het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw. In het hertogdom Brabant, waar het plangebied toebehoort, bleef het wel iets langer voorbestaan namelijk tot de eerste helft van de 16de eeuw. Toch kon toen nog steeds een aandeel van circa 25% overvleugelen.[9]

Volgende vormtypes werden herkend met hun datering:

- een kom (2 x) uit de 13de eeuw (V67 en V81; *Afbeelding 49*)
- een kan/kruik uit de 13de eeuw (V81; *Afbeelding 49*)

Afbeelding 49: Contexten met randfragmenten van kommen en handvaten van kannen/kruiken.

- een kannetje uit de 13de of 14de eeuw (V78; *Afbeelding 50*)

[9] Verhaeghe, 1997 en De Groote, 2008.

Afbeelding 50: Kan in grijze waar.

- een kan/kruik (2 x) niet nader te dateren dan het midden van de 12de tot en met de eerste helft van de 16de eeuw (V101 en V106; *Afbeelding 51*)

Afbeelding 51: Contexten met handvatten van kannen/kruiken.

- een kom niet nader te dateren dan tussen de 13de en de eerste helft van de 16de eeuw (V118; *Afbeelding 52*)
- een kan/kruik niet nader te dateren dan tussen de 13de en de eerste helft van de 16de eeuw (V118)

Afbeelding 52: V118 onder andere met komfragmenten.

Bij de evaluatie zijn sporadisch ook wat blauwgrijze scherven neigend naar een blinkende metaalglans met een vuilgrijze kern in het oog gesprongen (vondstnummers V39, V84 en V95; *Afbeelding 53*). Wellicht is dit Paffrath (late 11e t.e.m. eerste kwart 13e eeuw) of eerder Elmpter aardewerk (1175-1350), gezien de kenmerkende bladerdeegstructuur[10] van het Paffrath ontbrak. Beide soorten staan vooral in de gangbare literatuur van onze noorderburen bekend als "blauwgrijs aardewerk".
Enkel V95 (S324) valt te dateren binnen de periode dat Elmpt in omloop was. Vondsten V84 (S231) en V39 betreffen residueel materiaal.

[10] Terwijl bij vele auteurs vragen rijzen rond deze bladerdeegstructuur en wat dit nu juist is.



Afbeelding 53: Blauwgrijze scherven met een metallic oppervlak.

De rode waar verschijnt in de loop van de tweede helft van de 12de eeuw. Dit vroegrood aardewerk vertoont bruinrode tot oranjerode wanden met veelal een grijze kern. Deze oudste rode variant kent zijn sterkste aanwezigheid in de periode van de late 12de tot en met de vroege 13de eeuw. In de 14de eeuw komt het zelfs niet meer voor.

Het hoogversierd aardewerk is een aparte soort binnen het oxiderend gebakken aardewerk. Dergelijk esthetisch aardewerk is in omloop tussen de late 12de en de eerste helft van de 14de eeuw. Het neemt gemiddeld een positie in van 4 %, maar uitschieters tot 8 % zijn ook bekend. Het werd vermoedelijk slechts in drie zakken vastgesteld: V22, V66 en V69.

Vanaf de tweede helft van de 15de eeuw wordt deze rode waar de belangrijkste aardewerksoort in de gebruikerscontexten. Het zal dan ook een voorname plaats innemen in het middeleeuwse en post-middeleeuwse huishoudelijk leven. Het kent zijn hoogtepunt in de eerste helft van de 16de eeuw.
Onder het Dendermondse assemblage situeren zich eveneens scherven die spaarzaam geglazuurd zijn. Dergelijke scherven wijzen meestal op een maximale ouderdom tot de 14^{e} eeuw.
In de late 17de en 18de eeuw wordt regelmatig aan het glazuur van de pot mangaan of veel ijzer toegevoegd. Dit geeft na de stook een zeer donkerbruine tot bijna zwarte kleur, dikwijls gepaard gaande met een sterk blinkend oppervlak. Men spreekt dan zelfs van "zwartgoed".

Volgende roodbakkende vormtypes werden herkend met hun datering:

- een pan met holle steel daterend uit de 13de of eerste helft 14de eeuw (V11; *Afbeelding 54*)

Afbeelding 54: Steelfragment van een pan.

- een kom of voorraadpot met draperiedecor aan de rand uit de 12de tot 13de eeuw (V59; *Afbeelding 55*)

Afbeelding 55: Randversiering met draperiedecor.

Drie contexten (S321/V105, S324/V97 en S376/V108) vertonen schervenmateriaal van het bakseltype Rijnlands roodbeschilderd. De looptijd wordt momenteel geplaatst tussen de 10de eeuw en de late 12de eeuw en/of vroege 13de eeuw.
Dit materiaal is één van de oudste vondsten aan de Kerkstraat. De vondstcontext uit spoor S324 kan hierdoor gedateerd worden tussen 1200 en 1225, terwijl spoor S376 niet nader gedateerd kan worden dan de periode 900 tot 1225. De scherven zijn mogelijk of wellicht eerder residueel van aard.
Soms is het baksel zo zandig, dat het moeilijk kan onderscheiden worden van ongeglazuurde scherven van het Maaslands witbakkend aardewerk (zie infra). Het baksel van Pingsdorfachtig aardewerk is normaliter wel grover, maar het onderscheid is in praktijk voor sommige schervenmateriaal niet altijd even duidelijk.

Het gebied van Nederlands Zuid-Limburg produceerde een gelijkaardig roodbeschilderd baksel als in het Rijnland, het zogenaamde Brunssum-Schinveld aardewerk. De oudste productie is bekend uit de 11de en verdween in de loop van het tweede kwart van de 13de eeuw.
Slechts één context, het reeds vermelde spoor S324, bevat wellicht een Brunssum-Schinveld scherf. Een grove variant van het Rijnlandse-type kan uiteraard niet uitgesloten worden.

Onder de verzamelnaam witbakkend aardewerk uit het Maasland zijn alle aardewerkgroepen samengebracht afkomstig uit de Belgische Midden-Maasvallei. De jongere groep van deze Maaslands witbakkende producten (type Andenne) dient men te plaatsen tussen het midden van de 11de tot en met de eerste helft van 14de eeuw..
Dergelijk aardewerk is aanwezig in slechts één context, namelijk vondstnummer V60 aangetroffen ten westen van S81. Het werd aangetroffen tijdens de aanleg van het tweede vlak.
Het is samen met het Elmpter aardewerk, het roodbeschilderd aardewerk en het proto-steengoed één van de oudere (import-) aardewerksoorten.

De kleuren van proto-steengoed zijn vaak bruin tot donkerbruin, paars of zelfs olijfgroen. De scherf heeft een zeer ruw schuurpapierachtig oppervlak, vaak voorzien van stevige draairingen. Een beperkt deel van de producten werd reeds voorzien van een ijzerhoudende leemengobe. Proto-steengoed werd geproduceerd tussen circa 1200 tot 1280 maar bleef in gebruik tot het eerste kwart van de 14de eeuw.

Het baksel van het bijna steengoed is meer versinterd dan dat van het proto-steengoed, door het gebruik van zuiverder klei. Hierdoor kunnen de baktemperaturen hoger gestookt worden. De draairillen worden dunner en de standringen gegolfd. Deze "tussenvariant" is wellicht spontaan ontstaan door het bereiken van de hogere stooktemperaturen en/of door de plaats in de oven bij het afstoken. Niet overal in de oven kon de hoge temperatuur bereikt worden die noodzakelijk was voor het bekomen van echt steengoed. Wellicht is dit ook de reden waarom bijna steengoed en echt steengoed elkaar deels in de tijd overlappen. Het komt voor vanaf 1250 en dit eveneens tot in het eerste kwart van de 14de eeuw. De productie ervan is circa 1310 gestopt.

In vijf contexten is dit deels versinterd aardewerk aangetroffen (S258, S274, S321, S324 en S363) waarvan één maal in een verstoorde context (S258) die niet ouder dateert dan de 17de eeuw. Sommige units dienen gedateerd te worden in de eerste helft van de 14de eeuw anderen eerder in de 13de eeuw en zelfs in de enge tijdspanne 1200 tot 1225.

Laat-Middeleeuws en/of Post-Middeleeuws

Het echte steengoed is een verzamelnaam voor het aardewerk dat ten vroegste vanaf circa 1280/1300 in het Duitse Rijnland en het Nederlandse Zuid-Limburg geproduceerd werd.

Men heeft in het Dendermondse assemblage steengoed van het type Langerwehe[11] en Siegburg kunnen onderscheiden.

Langerwehe kent een grootschalige export met een doorlooptijd tot en met de woelige periode 1543-1586 met verwoestingen, belegeringen en veldslagen. Echter bij onze noorderburen komt het maar tot circa 1475 voor. Dit is te wijten aan de zogenaamde

[11] Volgens Dhr. W. Giertz wordt in de literatuur vaak alles aan Langerwehe toegeschreven terwijl het veelal ook uit Brunssum-Schinveld is op basis van de magering; Het dient dan toegeschreven worden aan de interne fase IV en V daar.

Gelderse Oorlogen (1502-1543). Hieronder wordt een reeks conflicten verstaan in de Nederlanden: Holland, Vlaanderen en Brabant.

Siegburg dient ruimer gedateerd te worden, namelijk vanaf circa 1280 tot 1632 wanneer de productieovens verwoest werden en de stad geplunderd werd door de Zweden. De bloeitijd ligt vooral in de periode 1350 tot 1600. Onder voorbehoud dateren onderhavige vondsten eerder uit de late periode (de 15de tot 16de eeuw). Het baksel wordt namelijk gekenmerkt door een vuilwit tot grijs zeer hard baksel met oranje-roodbruine blosvlekken. Het merendeel kon niet nader beschreven worden dan onbepaald steengoed met zoutglazuur. Dit zouten werd pas algemeen vanaf de 15de eeuw en eigenlijk eerder vanaf de tweede helft van de 16de eeuw.

Post-middeleeuws

Het witte tinglazuur aardewerk, majolica en faience zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden.

In de 16de en vroege 17de eeuw werd overwegend majolica gemaakt. Vanaf het midden van de 17de eeuw kreeg faience meer de overhand, de bloei situeert zich op het einde van de 17de en het midden van de 18de eeuw. Majolica en faience kwamen echter ook naast elkaar voor. Beide producten verdwenen grotendeels aan het einde van de 18de eeuw gezien de omslachtige en relatief dure productiemethode.

De algemene benaming (geel-)witbakkend aardewerk vormde in de 14de en 15de eeuw slechts een bescheiden deel van het marktaanbod. Vanaf de late 16de en 17de eeuw maakt het echter furore. Tot de eerste helft van de 16de eeuw bestaat de inhoud van stadscontexten voornamelijk uit roodbakkende producten. Kort daarna wordt het vergezeld met witbakkende vormen. Soms bestaan zelfs contexten uit meer dan de helft uit witbakkende producten. Vrijwel het hele vormenspectrum van roodbakkend was te verkrijgen in deze witbakkende baksels. De vormen uit diverse sub-regionale en zelfs internationale pottenbakkerscentra lijken vormelijk als qua versiering sterk op elkaar. Ze zijn dan ook moeilijk en nauwelijks van elkaar te onderscheiden. In de Lage Landen vond lokale/regionale productie hiervan plaats in de Vlaamse en Brabantse

steden. Het werd ook massaal geïmporteerd vanuit Duitsland (Frechen, Siegburg, Frankfurt), Nederland (Bergen-Op-Zoom, Gouda) en de Maasregio.
Meestal zijn de recipiënten bedekt met een koperloodglazuur (groen) of met een kleurloos loodglazuur dat na bakking geel kleurt. Dit werd zowel eenzijdig als tweezijdig aangebracht, dit in dezelfde kleur als in twee verschillende kleuren (geel, groen, bruin).
Een belangrijk deel van de productie was geconcentreerd in het Duitse Frechen, dat eveneens en gelijktijdig bekend stond om dienst steengoed. In de 19de eeuw bereikt het zelfs zijn hoogtepunt. Het "Frechens" materiaal is vermoedelijk ook in andere plaatsen in het Rijnland gemaakt. Het glazuur is meestal slecht van kwaliteit, namelijk dun aangebracht en schilfert snel af. Het glazuur is vaak groen van kleur en waterig van uiterlijk. In mindere mate komen ook gele tot geelbeige glazuren voor. Het baksel in uitzonderlijk helderwit.[12]
In het onderzoeksgebied dateert het merendeel van het witbakkend aardewerk wellicht uit de 17de tot 20ste eeuw zonder een verdere specifieke regio te kunnen aanduiden.

Het "toebackdrinken" werd omstreeks 1600 hoofdzakelijk bedreven door zeelui, soldaten en studenten. In de volgende decennia raakte het roken uit kleipijpen evenwel snel ingeburgerd. Aanvankelijk was het vooral de lagere sociale klasse die de hallucinerende werking van tabak ontdekte, maar spoedig kwam het tabaksgebruik in alle lagen van de bevolking in zwang.[13] Voor zover bekend werd in het Nederland voor het eerst tabak verkocht in 1580 te Enkhuizen.[14]

Tevens werd blauwe/paarse kobaltbeschildering op enkele steengoedfragmenten aangetroffen. Al te vaak wordt dit louter en alleen (al dan niet terecht) aan Westerwald toegeschreven. Maar Siegburg, Raeren, Keulen, Frechen, Altenrath en West-Munsterland vertonen dit ook veelvuldig. Niettemin heeft het enige dateringswaarde want kobalt komt pas voor na 1560/1580.

[12] Bartels, 1999:158-159.
[13] Bartels, 1999, 311.
[14] Bogers-Lokken, 2009: 7.

Vanaf het jaar 1602 komen de Lage Landen in contact met Chinees porselein en zal vervolgens nagemaakt worden in Europa.
Anderhalve eeuw later wordt het ook machinaal vervaardigd. Naast porselein zal ook nog industrieel steengoed, industrieel wit aardewerk en sanitaire voorwerpen gefabriceerd worden. Het oudste industriële vaatwerk is afkomstig van Engeland, vervolgens uit Frankrijk en dateert uit het begin van de 18de eeuw. In België startte de productie ook op, namelijk in de tweede helft van de 18de eeuw en dit zoals het in het verleden reeds had plaatsgevonden in het gehele Maasdal waaronder Andenne, Luik, Seraing, Flemalle, Chevremont, Namen en Charleroi.[15]

De gekwantificeerde aardewerkcontexten

Zoals reeds aangehaald werd op basis van de vooropgestelde bijgestuurde selectiecriteria, vier contexten verspreid over zeven vondstzakjes (*Afbeelding 56*), weerhouden voor een gedetailleerdere studie.
In kleur is aangeduid of de vondstzakken onderling een relatie vormen tot een bepaalde unit of spoornummer. Dat er zich periode incoherente contexten voordoen, komt hier onder andere naar voren. Vondstnummers V95 en V97 behoren namelijk tot één en hetzelfde spoornummer. Het aardewerk uit de ene vondstzak wordt gedateerd in de 13de eeuw terwijl de andere veel later is, namelijk in de 17de en/of 18de eeuw.

[15] Bartels, 1999: 237-259.

Vondstnr.	**089**	**090**	**095**	**097**	**098**	**102**	**108**	totaal
Spoornr.	**362**	**361**	**324**	**323**	**363**	**363**	**376**	
(N) randen		1	3		1			5
grijsbakkend		2	5		3	2	3	15
blauwgrijs	3		3					6
Maaslands witbakkend			1?					1?
roodbeschilderd Rijnland			2+1?					2/3?
roodbeschilderd Nederlands Zuidlimburgs			1?					1?
roodbakkend					1			1
vroegrood			1		1			2
roodbakkend mangaanglazuur ("zwartgoed")				1				1
protosteengoed			1(+1?)			2		2/3?
Langerwehe							1?	1?
steengoed met zoutglazuur				1				1
totaal	3	3	13	2	6	4	4	35
Datering	9e tem eerste helft 16e eeuw	9e tem eerste helft 16e eeuw	1200-1225	17e tem 18e eeuw	midden 12e tem 14e eeuw	13e tem eerste kwart 14e	13e tem 15e eeuw	

Afbeelding 56: Tabel met telling van de uitgeselecteerde vondstnummers.

In totaal gaat het om slechts 35 scherven waaronder vijf randfragmenten. De "grootste" context bevat nog steeds maar slechts dertien scherven. Gemiddeld bevatten de contexten echter maar drie à vier fragmenten. Dit geeft onmiddellijk al aan hoe fragmentair het aardewerk op site-niveau wel niet is en hoe weinig aardewerk zich situeert binnen de vondstzakjes. Op basis van bovenstaande eigenschappen is het statistisch niet relevant genoeg om hiermee verder te gaan qua exhaustieve analyse.

Als we deze contexten in hun geheel bekijken dan is het algemene dat de grijsbakkende baksels het assemblage domineren. Dit wijst in de richting tussen de 9de en de eerste helft van de 16de eeuw. Er situeren zich ook blauwgrijze scherven (Rijnlands reducerend) tussen. Deze wijzen in de richting van een engere datering tussen de 11de en de eerste helft van de 14de eeuw. De overkoepelende datering van de vondstnummers V98, V102 en V108 wijst in de richting van de 13de tot en met het eerste kwart van de 14de eeuw. Dit is dan ook de tijdsspanne wanneer Maaslands witbakkend, roodbeschilderd aardewerk, proto-steengoed, type Langerwehe-steengoed en vroeg rood ook in omloop waren. Niettemin in veel mindere mate dan de dominerende grijze waar.

In V90 situeert zich een grijze naar buiten geknikte blokvormige rand die bijna haaks staat. Dit randtype komt zowel voor op pannen, kogelvormige potten en tuitpotten, kannen/kruiken en grapen. Terwijl in V95 een rand werd gedetermineerd behorend tot een tuitpot van het Maaslands witbakkend of mogelijk zelfs Rijnlands roodbeschilderde waar. Eveneens in deze context situeerde zich op grijze waar groeflijnen. Dit versieringstype komt enkel voor in de vroege 11de tot en met de late 13de/vroege 14de eeuw. Het proto-steengoed van V102 vertoont overduidelijk een ijzerrijke leem-engobe en is van het Langerwehe-type.

6.4.1.3. Natuursteen

Geen enkel fragment natuursteen werd aangetroffen. Ondanks dat het geen natuursteen in de ware betekenis van het woord is, werden wel architecturale sierlijsten uit gips aangetroffen (S214/V93, S274 en S363/V95; *Afbeelding 57*). De ouderdom van deze elementen is niet met zekerheid te bepalen, maar vermoedelijk zijn deze relatief jong (?).

Afbeelding 57: Sierlijsten.

6.4.1.4. Metaal

Tijdens de opgravingscampagne zijn een aantal metalen objecten geborgen, voornamelijk ijzer, drie stuks koperlegering en twee stuks lood. Het betreft voornamelijk ijzeren spijkers en/of bouten, eenmaal een sleutel en daarnaast objecten die niet determineerbaar zijn omwille van de corrosie. Een muntje uit een koperlegering is eveneens sterk verweerd en niet leesbaar ter datering (*Afbeelding 58*). In brons werd daarnaast nog een beslag in de vorm van een Franse lelie (V42; *Afbeelding 59*) aangetroffen.

Afbeelding 58: Sterk gecorrodeerde en verweerde munt/rekenpenning.

Afbeelding 59: Beslag in de vorm van een lelie (?).

6.4.1.5. Glas

Betreffende het glas kan men eveneens zeer kort zijn. Slechts zeven contexten bevatten summiere restjes hiervan. Het is voornamelijk vlakglas maar ook wat gebruiksglas (holglas) zoals een flessenbodem.

6.4.1.6. Bouwmateriaal

Anders dan bij andere vondstcategorieën, waarvan de gebruiksduur over het algemeen beperkt is tot (historisch gezien) relatief korte periodes, dient de levensduur van bouwmateriaal eerder in eeuwen dan in jaren te worden gerekend. Gebouwen zullen veelal meerdere generaties onveranderd blijven bestaan. Deze lange levensduur, niet noodzakelijkerwijs van het bouwmateriaal maar wel van het bouwwerk, heeft ook gevolgen voor hoe het materiaal in het archeologisch archief terechtkomt. Bouwmateriaal komt pas na verloop van langere tijd in een archeologische context terecht als gevolg van sloop, brand, stormschade, verbouwingswerkzaamheden, herbouw, enzovoort. Daarbij zijn verschillende trajecten denkbaar, die ieder een

specifiek beeld wat betreft depositie, kwaliteit en hoeveelheden opleveren. Met name wegens de herbruikwaarde van bouwmateriaal wordt veel verwijderd zodat vaak alleen het onbruikbare afval overblijft. Hoeveel tijd tussen deze gebruiksfasen zit, is nauwelijks vast te stellen. Is het materiaal aangevoerd van elders, is het afkomstig van een verbouwing van het pand of van de sloop van een voorgaand pand? Dit gegeven heeft belangrijke consequenties voor de datering en de interpretatie van bouwmateriaal aangetroffen bij een archeologisch onderzoek.

Waar mogelijk werden van alle muren en vloeren baksteenformaten opgemeten. Deze afmetingen (lengte, breedte en hoogte) zijn terug te vinden in de sporenlijst (*Bijlage 4*). De tabel hieronder (*Afbeelding 60*) geeft enkel een selectie weer van de baksteenformaten, het betreft hier de ingezamelde complete baksteenstalen.

spoor	lengte	breedte	hoogte	volume
109	300	140	65	2730000
205	260	120	60	1872000
365	245	130	50	1592500
365	260	130	45	1521000
259	200	115	50	1150000
143	185	95	50	878750

Afbeelding 60: Maten complete bakstenen in mm.

Recent onderzoek vestigt de aandacht op het feit dat een chronologische vertaling aan de hand van baksteenformaten voorbijgestreefd lijkt. Ondanks dat er voornamelijk in de 13de eeuw en vroege 14de eeuw bakstenen van groot formaat (met lengtes tussen de 27 à 33 cm) in gebruik zijn, blijkt er ook reeds in deze vroege periodes van het baksteengebruik al bakstenen gefabriceerd werden met afmetingen die kleiner zijn (21 cm lengte) dan die van de moefen of kloostermoppen. Volumes per steen van 3500 cm^3 of meer lijken in deze periode wel gangbaar te zijn[16]. Een lengte van 21 cm is normaal gezien pas courant in de 15de en 16de eeuw. Evenzeer zijn er gebouwen gekend uit de late middeleeuwen waar, in tegenstelling tot de algemene evolutie, toch gebruikt is gemaakt van grote formaten kenmerkend voor de 13de en het begin van de

[16] Coomans en Van Royen, 2008 en Oost en Van de Voorde, 2009.

14de eeuw. Mogelijk gaat het hier om werken in hergebruiksteen. Dit wordt bewezen door de baksteen afkomstig van muur S109, een muur die in één van de jongere bouwfases wordt geplaatst. Evenzeer werden een aantal "breeksteentjes" herkend (*Afbeelding 61*). Dit zijn plavuizen die voor het bakken ondiepe groeven kregen, waarlangs de stenen later gebroken konden worden. Dit was noodzakelijk om de vloertegels in patronen te kunnen leggen, wat met name in de 14de en 15de eeuw populair was.

Afbeelding 61: Een met kopervijlsel geglazuurd breeksteentje.

6.4.1.7. Verticale verspreiding van de vondsten

Als we naar vlak 2, wellicht het oudste niveau, kijken dan valt inderdaad op dat hier de oudere fenomenen aanwezig zijn (tussen de 12de eeuw en gemiddeld genomen de eerste helft van de 16de eeuw). Echter hier situeren zich ook lagen/sporen die niet ouder kunnen zijn dan de 17de eeuw. Met andere woorden deze laatsten hebben het ouder niveau flink verstoord/vergraven. Interessanter wordt het als men naar vlak 1 kijkt. Het algemeen beeld toont voornamelijk fenomenen vanaf de tweede helft van de 16de eeuw maar dateert vooral in de 17de en 18de eeuw. Niettemin worden hier ook

wat fenomenen gedateerd tussen het midden van de 12de tot en met de eerste helft van de 16de eeuw of zelfs tussen circa 1324 en de 15de eeuw. Ongetwijfeld zijn hier post-depositionele processen (opspitting en vergraving van het onderliggende niveau) aan het werk en is een groot deel van dit materiaal residueel. Men mag niet uit het oog verliezen dat periodes van ontwikkeling vaak gepaard gingen met opruiming, afbraak en egalisatie van het voorgaande. Horizontale spreidingskaarten kunnen ons hierover misschien meer vertellen (zie infra).

6.4.1.8. Ruimtelijke ordening van het vondstmateriaal

Er zijn verspreidingskaarten (*Bijlage 7*) voor het onderzoeksgebied gemaakt, van al het vondstmateriaal volgens categorie (aardewerk, bouwmateriaal, glas, metaal en organisch materiaal). Naast afzonderlijke kaarten, louter en alleen voor een visuele plotting te verkrijgen van "het oudste vondstmateriaal", "met zekerheid verstoorde contexten", het quasi volledige grijze kannetje uit de 13de of 14de eeuw, werd er een algemene dateringskaart opgesteld. Dit is enkel gebeurt voor vlak 2.

Betreffende de spreidingen van de diverse vondstcategorieën is geen patroon te bemerken. Tevens kan men stellen dat de locaties waar het oudste vondstmateriaal is aangetroffen voornamelijk verstoord zijn. Dit heeft vooral in de 16de eeuw plaatsgevonden, maar ook nog na de 18de eeuw. Enkel het centraal gedeelte alsook het zuidoostelijke gedeelte (waar zich het kannetje bevond) kan onverstoord zijn. Deze fenomenen dateren dan uit de tijdsspanne midden 12de tot en met 14de eeuw. In samenhang met bovenstaande hebben ook elders binnen het onderzoeksgebied, vanaf pakweg de 17de eeuw, verschillende bouwfases plaatsgevonden.

6.4.1.9. Synthese

Tijdens de opgravingscampagne zijn circa 150 vondstcontexten geborgen met een gezamenlijk gewicht van circa 32.400 g. Het gros hiervan is ingezameld gedurende de aanleg van de vlakken.

Voor wat het aardewerk betreft is er geen sprake van bulkcontexten om te bestuderen. Bijkomstig zijn de scherven zeer fragmentarisch. Het Dendermondse assemblage geeft

dus een zeer slecht beeld betreffende het aspect vormenspectrum. Heel wat contexten vertonen een mix van oud en jonger materiaal.

Algemeen mag men zelfs stellen dat de aardewerkcontexten over een lage informatiewaarde beschikken. In onderhavige studie werd het aardewerk om die reden voornamelijk primair als dateringsmiddel gebruikt, wat eveneens slechts vrij algemene uitspraken geeft. Het betreft hoogstwaarschijnlijk secundair rondslingerend afval.

Het aangetroffen aardewerk is het ruimst te dateren in de tijdsspanne van de volle middeleeuwen, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Met enige zekerheid is het oudste aardewerk pas te dateren ergens in de loop van de 13de tot en met het eerste kwart van de 14de eeuw. Nadien hebben we een minder gedetailleerd zicht op de chronologie. Mogelijk loopt dit uit/door tot de 15de eeuw. Daarnaast is de 17de en/of 18de eeuw ook veelvuldig geattesteerd. Het witbakkend aardewerk uit het Maasland, het roodbeschilderd aardewerk, het Elmpter-aardewerk en het proto-steengoed vormen de oudste keramiekvondsten.

De vindplaats leent zich niet of zeer moeilijk tot het opstellen van een eventuele ruimtelijke, functionele of chronologische datering binnen het onderzoeksgebied op basis van het vondstmateriaal. Ongetwijfeld zijn hier vooral post-depositionele processen (opspitting en vergraving van het onderliggende niveau) aan het werk geweest en is een groot deel van dit materiaal residueel. Men mag niet uit het oog verliezen dat periodes van ontwikkeling vaak gepaard gingen met opruiming, afbraak en egalisatie van het voorgaande.

6.4.2. Dierlijk botmateriaal (door Rianne Simons)

In Dendermonde zijn 160 botfragmenten uit 29 vondsten verzameld die afkomstig zijn uit lagen en insteken van muren. Het materiaal werd dan ook gerecupereerd tijdens het aanleggen van het onderzoeksvlak of het aanleggen van de profielen. Het materiaal is nergens afkomstig uit een kuil/beerput, enkel uit lagen. Het materiaal betreft dan ook een nederzettingsruis.[17] Het materiaal is mogelijk elders afgezet en

[17] Ervynck en Van Neer, 1998: 87.

aangevoerd om het gebied op te hogen en zal ook dikwijls verspit zijn met onderliggende lagen.

De botcontexten van Dendermonde konden met behulp van de aardewerkanalyse gedateerd worden. Alle vondsten die uit een verstoorde context kwamen of waarbij geen datering mogelijk was, zijn wel gedetermineerd op soort en skeletelement (*Bijlage 7*) maar niet meegenomen in de verdere uitwerking. De 19 resterende vondsten (124 botfragmenten) kunnen worden ingedeeld binnen de middeleeuwen, meer specifiek de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Aangezien de hoeveelheid aardewerk klein was, was vaak slechts een datering mogelijk tussen de volle middeleeuwen en de nieuwe tijd. Vanwege de post-depositionele processen en de relatief kleine vondstassemblage, dient men er rekening mee te houden dat de conclusies die verbonden worden aan verdere analyse slechts oppervlakkig zullen zijn.

Nadat de contexten gedateerd waren, zijn de botfragmenten met behulp van een vergelijkingscollectie en literatuur[18] gedetermineerd op soort, of wanneer dit niet mogelijk was als groot, middelgroot of klein zoogdier. Daarnaast zijn er ook enkele vogel- en visresten teruggevonden. Wanneer de soort bepaald was, zijn het botelement en het deel dat ervan resteerde, gedetermineerd. Tenslotte is gelet op snij-, hak- en vraatsporen en op een eventuele leeftijd van het dier ten tijde van overlijden. Hieronder zullen de diersoorten rund, schaap/geit, varken, vogel en vis behandeld worden.

Naast de vondsten die met de hand verzameld zijn, zijn er bulkmonsters genomen, die gezeefd zijn over maaswijdtes van 0.5 mm, 2 mm en 4 mm. De monsters M112, M115, M124 en M126 bevatten in totaal vijftien viswervels die afkomstig zijn van twee kleine vissoorten. Uit M112 en M126 zijn respectievelijk een premolaar van een rund en een snijtand van een schaap/geit gekomen. De hoeveelheid dierlijk materiaal en daarmee de waarde van de bulkmonsters is dus gering voor verder zoölogisch onderzoek.

[18] Groot, 2010; Pales en Lambert, 1971; Schmid, 1972.

6.4.2.1. Rund

Het rund was gedurende de middeleeuwen een belangrijke bron van voedsel. Waar gedurende de vroege en volle middeleeuwen het varken nog een aanzienlijke rol speelt in de voedselvoorziening van vooral de edelen, neemt de runderconsumptie in de late middeleeuwen toe. Wanneer de stedelijke bevolking in de late middeleeuwen toeneemt, worden bossen gekapt en verdwijnt zo de oorspronkelijke leefomgeving van het varken. De runderteelt wordt opgeschroefd door runderen op weilanden rond de steden te laten grazen.[19] Behalve als voedselbron werd het rund op het land ingezet voor zijn trekkracht. Vanaf de 15de en 16de eeuw verloor het rund echter een deel van zijn taak als trekdier en werd het aandeel in de voedselproductie groter. Zo werden er een aantal oudere runderen gehouden voor de melkproductie, terwijl hun kalveren geslacht werden.[20]

In Dendermonde zijn er zes botresten van het rund uit de 1ste helft van de 14de eeuw teruggevonden. Deze komen uit twee sporen (S321 en S324) en zouden, gezien de verschillende botelementen, van één individu afkomstig kunnen zijn. Het betreft hier drie pijpbeenfragmenten en een patella (knieschijf) uit S321. Aan de hand van de vergroeiing van de radius (spaakbeen) kan geconstateerd worden dat het rund minimaal 12 maanden oud was.[21] De radius vertoont ook haksporen. Het proximale deel van de radius is een plaats waar de poot van een rund wordt opgedeeld tijdens het slachten. Daarnaast kan het bot open zijn gehakt om zich toegang te verschaffen tot het merg. De andere twee pijpbeenderen uit het spoor zijn beide metacarpi waarvan in beide gevallen slechts de proximale zijde bewaard is. Deze zijn in de lengterichting doorgehakt, waarschijnlijk voor mergwinning.

Uit S323 zijn een distaal fragment van een humerus (opperarm) en een complete kies gehaald. De humerus vertoont vraatsporen van een hond (*Afbeelding 63*) en is stuk gehakt op de diafyse, daarbij is het niet duidelijk of dit diende om bij het merg te komen of om de voorpoot op te delen. Aangezien de humerus distaal vergroeid is, was het rund minimaal 12 maanden oud. De complete kies is, gebaseerd op slijtage[22], afkomstig van een volwassen individu.

[19] Van der Plaetsen, 1985: 16-18.
[20] Albarella, 1997: 22.
[21] Silver, 1969: 285-286.
[22] Higham, 1999: 64-65.

Uit de nieuwe tijd zijn er uit twee sporen runderbotten teruggevonden, zijnde S323 en S267. Uit S323 is het proximale deel van wederom een metacarpus aanwezig. Uit S267 is een astragalus afkomstig, waarbij het proximale deel eraf is gehakt. Dit is waarschijnlijk gebeurd toen de tibia (scheenbeen) werd gescheiden van de vleesarme onderpoot.

De rib- en wervelfragmenten die onder de categorie groot zoogdier vallen, zullen met grote waarschijnlijkheid afkomstig zijn van het rund, aangezien paard niet is aangetroffen binnen het vondstcomplex. Dit betekent echter niet dat deze mogelijkheid volledig uit te sluiten is. Op de ribben zijn snij-en haksporen te zien die zijn ontstaan bij het verder opdelen van de ribbenkast. Van de wervels zijn slechts fragmenten aanwezig. Uit S324 komt een lumbale wervel die vanuit de binnenkant van het karkas doorgehakt is. Ook dit hakspoor is ontstaan tijdens het opdelen van het karkas.

Afbeelding 63: Distale zijde van de runderhumerus uit S323 met vraatsporen.

6.4.2.2. Schaap/geit

Gedurende de late middeleeuwen neemt het aantal schaap/geit toe in de vondstassemblages. Dit werd veroorzaakt door de groeiende wolnijverheid. In de 14de eeuw vond de Engelse wolboycot plaats, waardoor wol lokaal geproduceerd moest worden. Als gevolg hiervan steeg ook de consumptie van het restproduct: schapenvlees. Uit mortaliteitscurves van onderzoek op het Fochplein in Leuven kwam naar voren dat gedurende de middeleeuwen de leeftijdsgroep tussen de één en twee jaar het meest vertegenwoordigd was. Vanaf de nieuwe tijd ligt de nadruk echter op de leeftijdsgroep tussen de twee en vier jaar.[23]

Voor dit onderzoek is er geen onderscheid gemaakt tussen de diersoorten schaap en geit. Deze twee soorten zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden en verdere determinatie zou te veel tijd kosten en te weinig bijdragen. Enkel voor volledige metapodia kan een snelle determinatie gemaakt worden.[24]

In Dendermonde zijn er vier resten van schaap/geit van minimaal één individu afkomstig uit de late middeleeuwen. Deze zijn gevonden in de sporen S321, S363 en S366. Het gaat hierbij om drie metapodia (2 x metacarpus, 1 x metatarsus) en een tibia. De metatarsus is compleet en kan daarom toebedeeld worden aan het schaap. Het bot bevat snijsporen aan de proximale zijde. Dit zijn sporen die ontstaan als een schaap wordt gevild. Aan de hand van de grootste lengte is de schofthoogte bepaald: 53 cm.[25] Eén metacarpus is kapot geslagen voor mergwinning. De andere metacarpus is niet compleet vanwege een onvolgroeide distale epifyse. Dit impliceert dat het individu ouder was dan achttien maanden.[26] De tibia uit S321 vertoont een pathologie op de diafyse (*Afbeelding 64*). Na een botbreuk is het bot gaan ontsteken en heeft er overmatige botgroei plaatsgevonden.

Uit de middeleeuwen is een mandibula (onderkaak) met daarin enkel nog de M2 aangetroffen. De onderkaak vertoont snijsporen aan de linguale zijde (*Afbeelding 65*). Deze sporen komen voor wanneer de tong uit de schedel gesneden wordt.[27] Aan de

[23] Gruwier, 2010: 349.
[24] Davis, 1987: 33.
[25] Teichert, 1975.
[26] Silver, 1969: 285-286.
[27] Gruwier, 2010: 348.

slijtage van de M2 is af te lezen dat het hier om een oud individu gaat van boven de vier jaar.[28]

Uit de nieuwe tijd is er slechts uit één spoor schaap/geit afkomstig: S323. Het betreft een scapula (schouderblad). Het gewricht van de scapula was reeds vergroeid, maar dit gebeurt reeds op een zeer vroege leeftijd en biedt daarom geen goede leeftijdsindicatie.

Afbeelding 64: Pathologie op de tibia van een schaap/geit uit S321.

[28] Hambleton, 1999: 64-65.

Afbeelding 65: Mandibula van een schaap/geit uit S377 met daarop snijsporen ontstaan na het verwijderen van de tong.

6.4.2.3. Varken

Het varken was in de vroege en volle middeleeuwen vooral voorbehouden aan de elite. Zij hadden de bossen in hun bezit, waar het varken leefde. Als deze leefomgeving grotendeels verdwijnt, worden er ook varkens binnen de stadsmuren gehouden, maar zorgen verordeningen er op hun beurt voor dat het varken opnieuw verdreven wordt.[29] Pas wanneer de verstedelijking doorzet, de bossen verdwijnen en de welvaart binnen de steden groeit, konden ook gegoede burgers zich varkensvlees veroorloven, dat van elders geïmporteerd werd.[30]

In Dendermonde zijn uit de sporen S321, S324 en S366 vijf fragmenten gevonden van minimaal één individu, uit de late middeleeuwen. Een kies uit S377 kon niet nader gedateerd worden dan de middeleeuwen. Voor de nieuwe tijd was geen materiaal voorhanden.

Van de vijf laatmiddeleeuwse fragmenten, zijn er drie afkomstig uit het gebit (2x snijtand en 1x hoektand). Daarnaast zijn in S321 een fragment van een radius en een metacarpus IV gevonden. De gebitselementen kunnen geen leeftijdsindicatie geven. De radius bestaat uit een proximaal fragment, waaruit een leeftijd van minimaal één jaar blijkt. De metacarpus IV is onvolgroeid, wat betekent dat het varken de leeftijd van twee jaar nog niet bereikt had.[31] De onderkaaks P4 uit S377 is nauwelijks versleten en zal ook van een jonger individu zijn.

6.4.2.4. Vogel

Het is duidelijk dat gevogelte een deel van het dieet vulde in Dendermonde. Echter het materiaal is vaak te gefragmenteerd om een determinatie op soort mogelijk te maken. In slechts twee gevallen is kip geconstateerd binnen de vondstcontext (S273 en S321). Hierbij gaat het om een coracoid en een ulna. Beide elementen zijn compleet en

[29] Van der Plaetsen, 1985: 16-18.
[30] Ervynck, 2002: 217-220.
[31] Silver, 1969: 285-286.

vertonen geen snijsporen. In drie contexten was eend aanwezig: S261, S324 en S363. Geen enkel vogelfragment uit enig spoor vertoont snij- of haksporen. Wel is er een tibiotarsus van een fazantachtige verbrand teruggevonden in spoor S321.

6.4.2.5. Vis

Het aandeel vis was slechts klein, slechts vijf fragmenten uit de late middeleeuwen en één fragment dat niet nader gedateerd kon worden dan de middeleeuwen. Het betrof hier enkele wervels van een vis uit de orde Pleuronectiformes (platvissen) uit spoor S321. Uit S363 zijn enkele wervels uit de orde Gadidae (kabeljauwen) gevonden en twee niet determineerbare fragmenten uit S376. In de meeste laat- en postmiddeleeuwse steden in Vlaanderen is het aantal zeevissen beter vertegenwoordigd dan de zoetwatervis. Doordat de bevolking toenam, was er meer vis nodig, meer dan de waters in de directe omgeving konden leveren. Door import van zee, kon toch aan de visbehoefte voldaan worden.[32]

6.4.2.6. Conclusie

Er is slechts weinig botmateriaal aanwezig. Daarnaast zijn er vaak geen complete pijpbeenderen gevonden, waardoor er zo goed als geen reconstructies van schofthoogtes of leeftijd gemaakt konden worden. Het is wel duidelijk dat rund, schaap/geit en varken de hoofdelementen binnen de voedselvoorziening zijn geweest, met een redelijk aandeel in gevogelte en een klein aandeel zeevis. Aan de hand van snij- en haksporen kan men afleiden dat de karkassen van de grote en middelgrote zoogdieren elders al verdeeld werden. Ook het merg werd uit de pijpbeenderen gewonnen.

Wild is aangetroffen in de vorm van een fazantachtige in spoor S321. Dit voedsel werd vooral genuttigd door de elite en wordt daardoor zeer weinig aangetroffen binnen het afval van de stadsburger. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het botmateriaal uit Dendermonde wel representatief is voor de periode waaruit het afkomstig is, maar *an sich* geen duidelijk beeld kan geven van trends door de tijd heen.

[32] Cooremans e.a., 2007: 111-113.

Het is niet duidelijk of het materiaal daadwerkelijk van de Kerkstraat zelf afkomstig was of dat het van elders werd aangevoerd om het plangebied op te hogen. Daarnaast kunnen de lagen, waaruit de vondsten afkomstig zijn, vermengd zijn geraakt met intrusief materiaal. Om dit probleem al deels te elimineren, zijn de contexten, waarbij de aardewerkstudie een verstoring aangaf, niet opgenomen voor verdere bespreking. Deze verstoring hoeft echter niet altijd zichtbaar te zijn binnen een aardewerkcontext, terwijl deze wel heeft plaatsgevonden. Verdere conclusies kunnen dus ook niet aan dit materiaal verbonden worden.

6.5. C-14 (Bijlage 8)

6.5.1. Inleiding

Gezien er zekere vraagstellingen en onduidelijkheden bleven bestaan betreffende de (chrono-)stratigrafie van de "natuurlijke" én antropogene pakketten werd palynologisch onderzoek geadviseerd (zie *6.6 Resultaten pollenspectra*).
Echter dit is pas van nut als deze specifieke lagen ook absoluut of relatief gedateerd konden worden. Relatief kon men deze niet (goed) dateren. Om die reden werden zes monsters ter radiometrische C-14 datering opgestuurd naar het Poznan Radiocarbon Laboratory in Polen.
Deze gaven volgend resultaat:

Profiel 96 *(Afbeelding B)*

- M111 voor S362 Poz-73100 750 ± 30 BP (1 x sigma)
- M112 voor S363 Poz-73101 885 ± 30 BP (1 x sigma)

Profiel 61 *(Afbeelding A)*

- M124 voor S321 Poz-73102 960 ± 30 BP (1 x sigma)
- M125 voor S375 Poz-73103 1005 ± 30 BP (1 x sigma)
- M126 voor S376 Poz-73104 875 ± 30 BP (1 x sigma)
- M127 voor S376 Poz-73105 995 ± 30 BP (1 x sigma)

Er werd persoonlijk geopteerd om de verkregen dateringen met 99.7% (3 x sigma) zekerheid te kalibreren met OxCal (Intcal09). Dit met het oog om een beter, correcter en onderbouwend beeld te verkrijgen. Dit gaf volgende dateringen:

Profiel 96 *(Afbeelding B)*

- M111 voor S362 Poz-73100 1207 - 1382 (3 x sigma) en met 99,4% zekerheid tussen 1207 – 1300

- M112 voor S363 Poz-73101 1030 ± 1253 BP (3 x sigma)

Profiel 61 *(Afbeelding A)*

- M124 voor S321 Poz-73102 990 - 1185 (3 x sigma)
- M125 voor S375 Poz-73103 898 - 1159 (3 x sigma) en met 98,9% zekerheid tussen 963 – 1158
- M126 voor S376 Poz-73104 1035 - 1258 (3 x sigma)
- M127 voor S376 Poz-73105 903 - 1160 (3 x sigma) en met 99,5% zekerheid tussen 903 - 1160

Als men dit terugkoppelt met de opgestelde Harris-Matrix *(Bijlage 6)* én de onderlinge stratigrafische relationele C-14 dateringen qua tijdspannes, dan verkrijgt men van oud naar jong volgende chronostratigrafische sequentie met volgende dateringsperiodes *(Afbeelding A en B)*:

-S362 13e – 14e eeuw
-S363 11e – 14e eeuw

-S321 11e – 12e eeuw
-S375 11e – 12e eeuw
-S376 11e – 12e eeuw
-S377 10e – 12e eeuw

=======> Met zekerheid kan men hieruit het volgende concluderen dat S321, S375 en 376 dateren uit de 11e en/of 12e eeuw.
Mogelijk is dit ook het geval voor S377 maar dit kan ook nog wel wat ouder zijn, namelijk richting de 10e eeuw.
Plausibel geldt deze tijdsspanne van de 11e en/of 12e eeuw ook nog voor S363 maar dit kan ook jonger zijn, namelijk zelfs al 13e en/of 14e eeuw.
S362 daarentegen is hierbij het jongste en dateert pas uit de 13e en/of 14e eeuw.

6.6. Resultaten pollenspectra (Bijlage 9 en 10)

6.6.1. Inleiding

Het pollenonderzoek is uitgevoerd door Mevr. H. Van Haaster (Biax Consult. Biologische Archeologie & Landschapsreconstrcutie). Voor nadere details zie de Bijlages 9 en 10.

Zes monsters (M109, M110, M120, M121, M122 en M123) waren uitgeselecteerd ter waardering.

De stalen werden genomen ter hoogte van profiel 96 en profiel 61 (*Afbeelding A en B).*
Het gaat om de pollenbakken waar S361 en S362 (M109) en S362 en S363 (M110) zich situeren ter hoogte van profiel 96.
Als de pollenbakken waar S321 (M120), S321 (M121), S375 en S376 (M122) als S376 en S377 (M123) zich situeren ter hoogte van profiel 61.

Deze monsters situeerde zich nabij of onder de huidige grondwaterspiegel. Hierdoor was er een grotere kans van bewaring. Terwijl in contexten die niet permanent waterverzadigd gebleven zijn, is slechts een klein deel van het oorspronkelijk aanwezige botanische materiaal bewaard gebleven. Meer fragiele resten zoals bijvoorbeeld van groenten, keukenkruiden en specerijen zijn vergaan.
Tevens waren voor deze lagen ook exacte radiometrische dateringen voorhanden *(zie supra 6.5 C-14).*

Laag S321 betreft een antropogeen ophogingspakket *(Afbeelding A).* Men kan het beschouwen als een "tussenstap" tussen de "natuurlijke" ophogingspakketten en deze van menselijke aard. Het bevat overduidelijk ook meer materiaal.
Stratigrafisch ouder situeren zich (licht)moerige lagen. Het gaat hier wellicht om twee fases van overstroming (S375 en S376) bovenop een natte A-horizont (S377).
Het meest volledige beeld van de "natuurlijke" en antropogene bodemopbouw binnen het plangebied is ook afkomstig van profiel 61.



Afbeelding A: Profiel 61 met de bemonstering van de diverse zwarte lagen en hun radiometrische datering.

Afbeelding B: Profiel 96 met de bemonstering van de diverse zwarte lagen en hun radiometrische datering.

Bij een eerste interpretatie werden de (zeer) kleiige lagen, waarvan het onderste meestal ook al wat moerig/humeus is, S361, S362 en S363 bestempeld als zijnde van natuurlijke oorsprong. De aanwezigheid van insluitsels, aardewerk en bouwmateriaal

in kleine hoeveelheden kan er op duiden dat deze lagen eerder hun ontstaan te danken hebben aan de afzettingen bij overstromingen. Ze situeren zich namelijk onder S334 en S335, dat overal op het terrein werd aangetroffen. Deze natuurlijke lagen werden geïnterpreteerd als zijnde overstromingsniveau's van de Schelde. Ze bestaan uit zeer fijn kleiig zand met weinig insluitsels, enkel een grote hoeveelheid schelpgruis en enkele verdwaalde houtskoolspikkels.

De eventuele aanwezigheid van pollen in de humeuze laagjes kan ons iets leren over de oorsprong en/of gebruik van de oudste lagen binnen het plangebied.
Mogelijk wordt er hierdoor een beeld gevormd over de Kerkstraat ten tijde van of net vóór de 13e (en 14e) eeuw (lokale bodemopbouw, milieuomstandigheden, menselijke activiteit).
Deze informatie kan ons helpen bij het vormen van een idee over de opbouw en de vorming van dit specifieke stadsdeel van Dendermonde.
De analyse van deze monsters zou dus kunnen bijdragen aan meer kennis over het gebruik en het buiten gebruik raken van eventuele bepaalde functies.

Onder voorbehoud moet men zelfs denken aan het fenomeen van de zogenaamde "zwarte lagen", zoals bekend in diverse middeleeuwse stadskernen overheen Noordwest-Europa. Specifiek voor Vlaanderen moet men denken aan Gent, Antwerpen, Brussel, Tongeren, Oudenburg,…).
De benaming "zwarte laag" is enkel geschikt als beschrijvende term en niet als interpretatieve definitie, omdat de schijnbaar gelijkaardige zwarte lagen het resultaat kunnen zijn van sterk uiteenlopende activiteiten en formatieprocessen. De macroscopische gelijkenissen zijn het gevolg van processen zoals bioturbatie en vermenging die vroegere activiteiten macroscopisch onzichtbaar maken.
De identificatie en interpretatie van zwarte lagen op basis van de eerder traditionele opgravings- en onderzoeksmethode blijkt steeds een moeilijke, zo niet zelfs onmogelijke taak. De laatste decennia wordt er daarom steeds vaker een beroep gedaan op geoarcheologische technieken, en meer specifiek de micromorfologie, om dergelijke fenomeen te onderzoeken.

"Dark Earths" zijn zeker geen homogene organische pakketten. Maar vaak een opeenvolging van verschillende pakketten verspitte moederbodem en organische (mest)pakketten, die in meerdere fasen tot stand gekomen zijn vanaf de late 12e - vroege 13e eeuw tot de Late-Middeleeuwen.
Het zijn veelal dikke, donkere, humusrijke, niet-venige homogene horizonten met of zonder artefacten waarvan de dikte kan variëren van 10 cm tot enkele meters. Vaak zijn ze het resultaat van menselijke activiteiten en natuurlijke fenomenen.
Er is veelal geen of slechts weinig interne stratigrafie zichtbaar met het blote oog. Ondanks de term "zwart" kan dit variëren van zwart over bruin tot grijs.
Het is echter een zeer complex fenomeen in (pre-) stedelijke kernen. Veelvoorkomende interpretatiemogelijkheden zijn[33]:

- Het verlaten van de site
- Cultivatie
- Gras- of graasland
- Stalling van dieren
- Occupatie
- Artisanale activiteiten
- Tuinbouw
- Delvingskuilen
- Begravingen
- …

6.6.2. De waardering (Bijlage 9)

Tijdens het waarderend onderzoek is zowel gekeken naar de soortenrijkdom als de conserveringsgraad van de pollen.
Er is hierbij gekeken naar de globale pollensamenstelling van elk pollenstaal, waarbij extra aandacht is besteed aan de aanwezigheid van pollen van cultuurgewassen, darmparasieten, mestschimmels en andere indicatoren die op menselijke activiteiten wijzen.

[33] Wouters, 2011 en Devos, 2011.

Bij de waardering door het labo bleek de reeks uit profiel 61 zeer geschikt te zijn voor verder pollenonderzoek. Dit met de centrale vraagstellingen betreffende landschap en landbouw.

De uit profiel 96 bleek minder geschikt voor verder pollenonderzoek. Maar kon vooral aanvullende informatie leveren over (mest)schimmels en (darm)parasieten. Echter deze elementen kunnen ook zeer specifieke gegevens aanleveren betreffende de vindplaats.
De aanwezigheid van mest en welke soort mest levert mogelijk interessante gegevens op over het plangebied.
Darmparasieten bijvoorbeeld zijn verschillend voor mens of dier.

Van de zeven pollenmonsters zijn drie monsters zeker geschikt voor analyse, twee monsters kunnen geanalyseerd worden maar bevatten minder stuifmeel of soorten, twee monsters zijn niet analyseerbaar.

<u>Profiel 96:</u>
-S361: ja?
-S362: ja
-S363: ja

Het stuifmeel in de twee diepste lagen S362 en S363 uit profiel 96 is (redelijk) goed geconserveerd. Beide monsters zijn rijk aan pollen en kunnen geanalyseerd worden. Ze bevatten veel cultuurgewassen, met name granen. In S362 is tevens vlas aangetroffen.
Het stuifmeel in het pollenmonster uit de bovenste laag S361 is wat minder goed bewaard gebleven. Ook is het armer aan pollen. Er is vooral veel houtskool aanwezig. Indien hier voor analyse gekozen wordt, kan misschien niet een representatieve pollensom van 600 stuifmeelkorrels bereikt worden. Analyse van dit monster zal echter wel informatie over de aanwezig soorten opleveren en een globale verhouding tussen de soorten. Daarbij zijn in dit monster eieren van darmparasieten aangetroffen, waardoor het wel extra informatie biedt in relatie tot de diepere monsters.

<u>Profiel 61:</u>

-S321: ja

-S375: nee

S376: nee

S377: ja?

Het stuifmeel in deze monsters is overal goed geconserveerd.
In de diepste laag S377 is met name stuifmeel van granen aangetroffen. Het monster is arm aan pollen, maar zou geanalyseerd kunnen worden.
De twee middelste lagen S375 en S376 bevatten weinig stuifmeel en zijn daarom niet geschikt voor analyse. Wel zijn in deze monsters (met name in S376) veel eieren van darmparasieten aangetroffen. In S376 zijn tevens veel sporen van mestschimmels aanwezig.
De bovenste laag S321 is redelijk rijk aan pollen. Het monster bevat granen, maar vooral veel stuifmeelkorrels van struikhei (en houtskoolpartikels).

Door het Agentschap Onroerend Erfgoed-Afdeling Oost-Vlaanderen werden de volgende vragen bij het palynologisch onderzoek vooropgesteld:

- Welke landschappelijke en agrarische ontwikkelingen kunnen in de pollenspectra worden herkend?
- Wat kan gezegd worden over de voedingsgewoonten en eventuele artisanale activiteit van de vroegere bewoners van de site, en welke chronologische ontwikkelingen kunnen ten aanzien van deze aspecten worden gereconstrueerd?
- Wat kan worden geconcludeerd over de oorsprong van de verschillende bodemlagen, op basis van type vulling én samenstelling?

6.6.3. De analyse (Bijlage 10)

Bij de definitieve uitwerking is geopteerd op enkel de diepste lagen van profiel 96, namelijk S362 en S363 te analyseren. Omdat deze enkel maar goed geconserveerde pollen bevatte.

In profiel 61 bevatten alle onderzochte lagen goed geconserveerd pollen. Op grond van de rijkdom en de samenstelling van de stalen is echter besloten alleen de stalen uit de lagen S377 en S321 te analyseren.

6.6.3.1. Profiel 61 Spoor S377 (Afbeelding A)

Palynologisch wordt dit staal gekenmerkt door een opvallend zeer hoog aandeel van graanpollen (54 %).
Het gaat om het tarwe-type (30,3%), het gerst/tarwe-type (14,3%), rogge (3%) en niet te determineren graansoorten 6,2%).
Dergelijk hoge pollenpercentages van graan zijn in natuurlijke contexten ongebruikelijk en zelfs in archeologische stalen eerder uitzonderlijk.

Zowel gerst als tarwe zijn zelfbestuivende granen. Dit betekent dat de pollen van deze granen tijdens de bloei (grotendeels) in het kaf besloten blijft en pas vrijkomt bij het verwerken van de oogst.
Rogge is een graan dat zijn pollen tijdens de bloei wel in grote hoeveelheden door de wind verspreidt. Van dit graan is echter naar verhouding weinig pollen aangetroffen.

De enorme hoeveelheid pollen van graan kan slechts twee dingen betekenen: in de onderzochte laag is rechtstreeks dorsafval van graan terecht gekomen of er zijn menselijk of dierlijke uitwerpselen in de laag beland.
In uitwerpselen van mensen kunnen zich grote hoeveelheden graanpollen bevinden, als er sprake was van de consumptie van graan(producten).
Uiteraard kan dit ook gelden voor uitwerpselen van dieren die veel graan(producten) hebben gegeten. Bijvoorbeeld bij restafval bij bierproductie. Echter S377 bevat ook uitwerpselen of mest. Dit blijkt ook uit de vele eitjes van de darmparasiet spoelworm *(Ascaris)*. Spoelwormen kunnen behalve bij de mens ook bij varkens voorkomen.

Op grond van de afmetingen van de eitjes kan men proberen de herkomst te achterhalen.
De eitjes van de mensenspoelworm *(Ascaris lumbricoides)* meten gemiddeld 45–75×35–50 µm. De afmetingen van de eitjes van de varkensspoelworm *(Ascaris suum)* zijn gemiddeld 70–80×30–42 µm. Er is dus niettemin sprake van een overlap in de afmetingen van beide soorten.

De meeste eitjes in het pollenstaal hebben een lengte van 75 µm; sommige zijn iets langer. Het is dus iets waarschijnlijker dat deze van de varkensspoelworm afkomstig zijn.
Maar ook de aangetroffen ascosporen van mestschimmels, duiden op de aanwezigheid van uitwerpselen of mest. Het gaat om schimmels uit de geslachten *Podospora* ('menhirzwammetje') en *Sordaria* ('mestvaasje'). Schimmels uit deze geslachten leven van mest. Ook van de schimmel *Chaetomium* ('kwastkopje') zijn sporen gevonden. Deze schimmel staat formeel niet bekend als een echte mestschimmel, maar in archeologische context worden de sporen heel vaak in combinatie met echte mestschimmels zoals *Podospora* en *Sordaria* gevonden.

In het pollenstaal zijn ook pollen van een groot aantal andere plantensoorten gevonden.
Gezien de zeer sterke aanwijzingen dat spoor S377 menselijke en/of dierlijke uitwerpselen bevat, moet de herkomst van deze overige plantensoorten waarschijnlijk (grotendeels) in de mest of uitwerpselen gezocht worden. Dit geldt zeker voor de echte akkeronkruiden zoals korenbloem en bolderik, maar ook voor het pollen uit de andere categorieën.
Op akkers kwamen vroeger namelijk veel meer andere planten voor dan de planten die men tegenwoordig als akkeronkruiden kennen. Dat komt onder andere omdat vroeger de akkers alleen met dierlijke mest of ander organisch materiaal bemest werden. Zo kwamen veel onkruidzaden uit uiteenlopende milieus op akkers terecht en gingen veel 'vreemde' soorten deel uitmaken van de akkeronkruidvegetatie. De pollen (en de zaden!) van al deze planten werden met het graan mee geoogst en kwam via allerlei graanproducten uiteindelijk in beerputten en latrines terecht.

Uit experimenteel onderzoek is bovendien gebleken dat in de tijd dat het graan op de akker staat, veel pollen uit de omgeving van de akker op het gewas neerdaalt en als het ware door het graan wordt ingevangen. Het komt klem te zitten tussen het kaf van de rijpende graankorrels en een groot deel ervan wordt uiteindelijk met graanproducten meegegeten.
Dit verklaart de aanwezigheid van pollen van soorten die niet gegeten kunnen zijn, zoals de verschillende soorten bomen. Het betekent ook dat er nauwelijks zinnige gevolgtrekkingen zijn te maken over de aanwezige wilde plantensoorten, omdat ze uit

een veelheid aan verschillende vegetaties afkomstig kunnen zijn. Het pollenspectrum is dus niet geschikt om uitspraken te doen over de milieuomstandigheden in de nabije of wijdere omgeving van de site.

In het pollenpreparaat zijn tenslotte zeer veel kleine houtskoolfragmentjes gevonden. Ook dit is een aanwijzing dat het materiaal waarschijnlijk een diverse herkomst heeft.

De oorspronkelijk interpretatie van S377 als zijnde een " natte A-horizont" dient bijgevolg bijgesteld worden.
Het kan hier gaan om indicaties van antropogene cultivatie, namelijk eventuele bemesting door middel van plaggen, mest- of huishoudelijk afval. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Dergelijk hoge percentages graanpollen worden alleen gevonden, in bijvoorbeeld oude akkerlagen (plaggenbodems, kouters, mestlagen of contexten waar sprake was van oogstverwerking.
Een tweede interpretatie is het restant van de stalling van dieren (varkens).
Het kan ook gewoon de reflectie zijn van het ietwat algemenenere occupatie-complex. Namelijk depositie van latrine- en/of mestinhoud.
Niettemin gaat het wel al om een 10e – 12e eeuws fenomeen, dat mogelijk eerder 11e - 12e eeuws betreft.

6.6.3.2. Profiel 61 Spoor S331 (Afbeelding A)

In spoor S321 is het percentage cultuurgewassen duidelijk een stuk lager, namelijk 10,2%. Het gaat om pollen van het tarwe-type (5,2%), gerst/tarwe-type (1,3%), rogge (0,5%), boekweit (enkele waarneming) en niet te determineren graanpollen (3,3%).
Dergelijk hoge percentages graanpollen worden alleen gevonden, in bijvoorbeeld oude akkerlagen (plaggenbodems, kouters), beerputten, mestlagen of contexten waar sprake was van oogstverwerking.

Ook in onderhavig pollenstaal zijn eitjes van darmparasieten en mestschimmels gevonden. In dit geval gaan het om eitjes van de darmparasiet zweepworm *(Trichuris)*. Zweepwormen kunnen behalve bij de mens ook bij enkele andere zoogdieren voor komen zoals varkens, hond, kat, vos, rund, schaap en geit. Opnieuw kan men op

grond van de afmetingen proberen de herkomst te achterhalen. De afmetingen van de eitjes komen overeen met opnieuw de menselijke *(Trichuris trichiura)* of de varkenszweepworm *(Trichuris suis)*.
Bij de mestschimmels gaat het om dezelfde soorten als in S377 zijn aangetroffen.

Al met al lijkt het er zeer sterk op dat ook laag S321 dierlijke (varkens) en/of menselijke uitwerpselen bevat.
Dit gegeven maakt het moeilijk om de andere pollenvondsten in S321 op hun juiste betekenis te beoordelen. Zoals hierboven al is gezegd, kunnen de diverse pollensoorten overal vandaan komen.

Ook het pollenstaal uit S321 bevat zeer veel houtskoolfragmentjes.

Er zijn niettemin wel enkele verschillen in pollensamenstelling tussen de twee lagen van profiel 61.
Het pollenstaal uit S321 bevat veel meer pollen en sporen van heide- en veenplanten (17,1% tegenover 4,5%). Dit kan veroorzaakt zijn door resten van veenturf in de laag. Zoals bekend vormde veenturf vroeger een zeer belangrijke brandstof en het is goed voor te stellen dat resten hiervan in afvallagen terecht komen.
Uiteraard is het ook mogelijk dat het materiaal vermengd is geraakt met materiaal uit een natuurlijke veenlaag.
Een tweede belangrijk verschil tussen beide lagen is het veel hogere percentage boompollen in S321. In deze laag is vooral veel meer pollen van hazelaar en eik gevonden. Zoals al eerder gezegd, is het moeilijk deze vondsten te interpreteren, vanwege de onzekere herkomst van de pollen.

Eén ding is echter wel zeker beide lagen in profiel 61 bevatten een component dierlijke en/of menselijke uitwerpselen.

De oorspronkelijk interpretatie van S321 bleek een antropogeen ophogingspakket te zijn. De radiometrische datering indiceert een 11^{e} en/of 12^{e} eeuwse ouderdom.
Deze laag wordt van S377 gescheiden door S375 en S376. Dit betreffende (licht)moerige lagen. Het gaat hier wellicht om twee fases van overstroming, eveneens

uit de 11e en/of 12e eeuw. Extra argumenten van deze overstromingen zijn is de eventuele indicatie van de vorming van een natuurlijke veenlaag. Echter het kan ook gestoken veenturf zijn dat terecht is gekomen in een afvallaag.
Het kan hier echter opnieuw gaan om indicaties van een (ver)nieuw(de) fase van antropogene cultivatie, namelijk eventuele bemesting door middel van plaggen, mest- of huishoudelijk afval. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Dergelijk hoge percentages graanpollen worden alleen gevonden, in bijvoorbeeld oude akkerlagen (plaggenbodems, kouters, mestlagen of contexten waar sprake was van oogstverwerking.
Een tweede interpretatie blijft opnieuw het restant van de stalling van dieren (varkens). Het kan ook gewoon de reflectie zijn van het ietwat algemenere occupatie-complex. Namelijk depositie van latrine- en/of mestinhoud.

6.6.3.3. Profiel 93 Spoor S363 (Afbeelding B)

In S363 bedraagt het percentage cultuurgewassen 11,3%.
Deze pollen zijn afkomstig van tarwe-type (4,4%), het gerst/tarwe-type (4,9), rogge (0,9), niet nader te determineren granen (0,9%) als tuinboon (0,2%).

Zoals hierboven bij de beschrijving van profiel 61 al uiteen is gezet, is het percentage graan te hoog voor een volledig natuurlijke afzetting.
Het is waarschijnlijk afkomstig uit/van consumptieafval of mest. Dat hier waarschijnlijk wel degelijk sprake van is, blijkt uit de opnieuw aanwezigheid van eitjes van de darmparasiet zweepworm en sporen van mestschimmels. De afmetingen van de zweepwormeitjes komen overeen met die van mens of varken.

Ook laag S363 bevat dus een component menselijke of dierlijke uitwerpselen.
Dit gegeven maakt het moeilijk op betrouwbare wijze de andere pollenvondsten te interpreteren.

Als men de andere soorten in S363 onder de loep nemen, dan kan wel het volgende worden geconcludeerd.
Het pollenstaal bevat naar verhouding veel pollen van het akkeronkruid korenbloem. Dat waarschijnlijk afkomstig is uit mest.

Er zijn in het geheel geen pollen of sporen van waterplanten aangetroffen. Hoewel afwezigheid van bewijs (*absence of evidence doesn't mean evidence of absence*) niet gezien mag worden als een bewijs van afwezigheid van water, had men toch wel verwacht op zijn minst enkele resten van waterplanten of algen aan te treffen. Indien de laag door een overstroming zou zijn afgezet.
Niettemin zijn er veel pollen van de cypergrassenfamilie (8,38%, categorie 'Oever- en moerasplanten') aangetroffen. Wat toch wel kan alluderen op oever- of moerasvegetatie dat met overstromingswater is aangevoerd. Veel cypergrassen komen voor in oevervegetaties, moerasvegetaties en natte graslanden, maar er zijn ook soorten die voorkomen in droge graslanden.
Resten van heide- en hoogveenplanten zijn in laag S363 nauwelijks aangetroffen. Dit in tegenstelling tot de andere onderzochte bodemlagen. Het is momenteel onduidelijk hoe dit moet worden geïnterpreteerd.
Het percentage boompollen is hoog en goed vergelijkbaar met S321 uit profiel 61. Ook hier geldt, dat het niet duidelijk is hoe dit moet worden geïnterpreteerd.
In het pollenpreparaat zijn zeer veel kleine houtskoolfragmentjes gevonden, evenals in de andere onderzochte lagen.

Samenvattend kan gezegd worden dat ook S363 een component dierlijke en/of menselijke uitwerpselen bevat.

De oorspronkelijk interpretatie van S363 als zijnde een overstromingsniveau dient bijgevolg bijgesteld worden. Er zijn momenteel geen duidelijke palynologische bewijzen gevonden dat het materiaal met een overstroming is afgezet. Maar het kan ook niet uitgesloten worden.
Het kan hier eveneens gaan om indicaties van antropogene cultivatie, namelijk eventuele bemesting door middel van plaggen, mest- of huishoudelijk afval. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Dergelijk hoge percentages graanpollen worden alleen gevonden, in bijvoorbeeld oude akkerlagen (plaggenbodems, kouters, mestlagen of contexten waar sprake was van oogstverwerking.
Een tweede interpretatie is het restant van de stalling van dieren (varkens).
Het kan ook gewoon de reflectie zijn van het ietwat algemenere occupatie-complex. Namelijk depositie van latrine- en/of mestinhoud.

Het gaat hier om een fenomeen dat zich moet afgespiegeld hebben tussen de 11e en 14e eeuw.

6.6.3.4. Profiel 93 Spoor S362 (Afbeelding B)

Het pollenstaal uit deze laag wordt eveneens gekenmerkt door een zeer hoog percentage cultuurgewassen (50,6%).
Dit pollenspectrum is afkomstig van rogge (13,6%), het tarwe-type (8,2%), het gerst/tarwe-type (14,1%), niet nader te determineren graanpollen (14,1%), vlas (0,5%) en biet (0,3%).
Op grond van het zeer hoge percentage graanpollen kan ook hier worden geconcludeerd dat laag S362 een flinke component consumptieafval bevat.

In tegenstelling tot de andere onderzochte lagen, zijn in dit pollenstaal echter geen eitjes van darmparasieten gevonden.
Wel zijn sporen van mestschimmels gevonden *(Sordaria en Podospora)*. Maar de percentages zijn lager dan in de andere lagen.
Ook hier moet de conclusie echter zijn dat veel andere soorten waarvan pollen in S362 terecht is gekomen, waarschijnlijk deel uit maakten van consumptieafval, mest of dorsafval.

In tegenstelling tot de andere lagen zijn in laag S362 wel resten van waterplanten gevonden. Formeel gezien gaat het niet om pollen van echte waterplanten, maar om sporen van wat door *Van Geel het watertype 128* wordt genoemd. Waarschijnlijk zijn de sporen van dit type afkomstig van een zoetwateralg, maar het is niet helemaal zeker van welke soort. In pollenstalen worden de sporen van Type 128 vrijwel steeds in combinatie met andere zoetwaterplanten gevonden, zodat de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat de sporen van een zoetwateralg afkomstig zijn. Omdat het percentage sporen van Type 128 vrij hoog is, is het goed mogelijk dat laag S362 (deels?) met overstromingswater is afgezet. Het is uiteraard ook mogelijk dat dit elders heeft plaats gevonden en dat het materiaal vervolgens vermengd is geraakt met consumptieafval en in het kader van ophogingswerken op de onderzoekslocatie terecht is gekomen.

De andere pollenvondsten zijn vanwege de gemengde herkomst van het materiaal moeilijk te interpreteren.

De oorspronkelijk interpretatie van S362 als zijnde een overstromingsniveau kan hier (groten)(deels) behouden blijven. Het kan hier namelijk gaan om alluviale sedimentatie. Echter het kan ook gaan om een antropogeen ophogingspakket (ontwatering, nivellering,…), namelijk een mix van mest en consumptieafval met overstromingssedimentatie.
Het kan hier eveneens gaan om indicaties van antropogene cultivatie, namelijk eventuele bemesting door middel van plaggen of huishoudelijk afval. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Dergelijk hoge percentages graanpollen worden alleen gevonden, in bijvoorbeeld oude akkerlagen (plaggenbodems, kouters, mestlagen of contexten waar sprake was van oogstverwerking.
Het kan ook gewoon de reflectie zijn van het ietwat algemenere occupatie-complex.
Het gaat hier om een fenomeen dat wellicht later zich heeft voorgedaan. Namelijk eerder ergens in de 13e en/of 14e eeuw.

6.6.4. Samenvatting en conclusies

Ondanks dat in eerste instantie aan sommige lagen werd gedacht aan natuurlijke lagen -al dan niet diverse overstromingsniveaus- is gebleken uit het onderzoek dat allen een component consumptieafval bevatten.
Deze lagen bevatten behalve hoge percentages graanpollen ook eitjes van darmparasieten en mestschimmels. Dit maakt het aannemelijk dat de lagen dierlijke en/of menselijke uitwerpselen bevatten.
Ook in S362 is een (zeer) hoog percentage graanpollen gevonden, maar dit is de enige laag waarin geen darmparasieten zijn gevonden. Wel zijn in deze laag mestschimmels gevonden. De bewijzen dat S362 menselijke of dierlijke uitwerpselen bevat, zijn daarom niet zo sterk als bij de andere lagen. Wel kan gesteld worden dat S362 consumptie-of dorsafval bevat.

Bij de lagen S377, S321 en S363 gaat het vrijwel zeker om antropogene ophogingspakketten, waarbij pollen van diverse herkomst vermengd is geraakt. Terwijl voor S377 aanvankelijk gedacht werd aan een natte A-horizont en S363 zijnde een overstromingspakket.
S321 werd reeds langs als antropogeen ophogingspakket beschouwd.

Laag S362 is de enige laag waarin aanwijzingen zijn gevonden voor een afzetting van deze laag met overstromingswater. Het is echter niet zeker of de overstroming ter plekke heeft plaatsgevonden.

Door de onzekere herkomst van het pollen is het niet mogelijk gebleken betrouwbare uitspraken te doen over de milieuomstandigheden in de nabije of wijdere omgeving.

De juiste interpretatie van de diverse "zwarte" lagen blijft problematisch. Mogelijk betreft het de reflectie van cultivatie. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Maar het kunnen indicaties zijn van (varkens) stallingen. Oftewel depositie van latrine- en/of mestinhoud.
De diverse *dark earths* zijn ontstaan uit organische bemesting, alluvium en mogelijk zelfs nivellering.

Het lijkt er op te lijken dat er mogelijk sprake is van natuurlijke overstromingen met voorafgaande cultivatie. Dit kunnen zelfs diverse opeenvolgende sequentiefases betreffen (?).
Het is dan een plausibele hypothese om eventueel wisselbouw voor te stellen. Waarbij in de nattere klimaatjaren alluvium werd afgezet en in de "drogere" jaren daaropvolgend de vruchtbare bodem extra werd bemest om aan akkerbouw te doen (?). Gezien de inklemming tussen de Schelde en de Dender en de randzone van de stad is dit niet onwaarschijnlijk.
Deze fenomenen laten zich plaatsen vooral in de 11e en/of 12e eeuw. Mogelijk heeft de aanzet al plaatsgevonden ergens in de 10e eeuw? In de loop van de 13e en/of 14e eeuw geraakte dit in ongebruik. Een kapel werd gebouwd in de omgeving rond 1345 en een godshuis pakweg 100 jaar later.

Wel kan iets worden gezegd over de voedingsgewoonten, maar dit betreft dan een soort gemiddelde voedingsgewoonten van de lokale bevolking van de 10e tot de 14e eeuw. In zijn engst gaat het hierbij om de 11e en 12e eeuw als de 13e eeuw.
Het is gebleken dat destijds tarwe, mogelijk gerst, rogge, boekweit, tuinboon en biet op het menu stonden en dat vlas werd verbouwd.

7. Conclusie

7.1. Resultaten

7.1.1. Algemeen

Het is niet altijd even evident om het kluwen van muren te verklaren. Er werden heel veel muurresten teruggevonden die tot verschillende gebouwen behoren.
De oudere muren zijn veelal erg fragmentarisch. Deze werden voor een groot deel verstoord door de jongere fases.
De jongere muren zijn organisch tussen de oudere muren gegroeid door alle verbouwingen en overnames die vanaf de 17de eeuw plaatsvonden.
Er zijn ook verschillende kleine elementen die er voor zorgen dat interpretaties bemoeilijkt werden.
Muren zijn geheel of gedeeltelijk uit hergebruikte baksteen opgetrokken. Oudere muren werden geheel of gedeeltelijk uitgebroken, aangepast en/of geïncorporeerd in nieuwere fases.
Er kan nergens met zekerheid gezegd worden of de resten van een bepaalde functionele ruimte werden gevonden. Er zijn bijvoorbeeld ook nergens duidelijke aanwijzingen van een haard aangetroffen. Hier en daar werden bij muren concentraties natuursteen aangetroffen, die mogelijk gezien kunnen worden als elementen van een trap. Soms kunnen wel buiten- en binnenzijden van muren herkend worden.

Niet alle muren zullen met volledige zekerheid aan een gekend gebouw, een fase of een historische kaart gekoppeld kunnen worden. Van de stad Dendermonde zijn er natuurlijk ook niet zoveel kaarten bekend als bijvoorbeeld van Gent of Antwerpen. De beschikbare historische kaarten zijn niet allemaal even duidelijk. De oudste kaarten zijn sowieso geen detailweergaves en deze gaan maar terug tot de nieuwe tijd. De oudste kaart van de stad Dendermonde is deze van Deventer, daterend uit de 16de eeuw. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de afwijking van deze oude kaarten. Als men kijkt naar de gerefereerde kaarten (*Hoofdstuk 5.4.4.*), kan men meteen opmerken dat het opgravingsgebied niet precies overeenkomt met de oude perceelsaanduiding. Wat betreft literaire bronnen is het materiaal ook erg karig.

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat het vondstmateriaal afkomstig van de site niet zo veel informatie oplevert. Er werd maar heel weinig materiaal aangetroffen. Van dit materiaal werd het meeste dan nog geregistreerd bij de aanleg van het vlak. De weinige vondstcontexten die dan wel aan een spoor gelinkt kunnen worden, zijn niet altijd even zuiver of zijn van een te "vage" categorie om een beperkte datering te kunnen voorstellen. Het is ook moeilijk om vondstmateriaal afkomstig uit grondsporen te verbinden aan bakstenen muur elementen.

Hierna volgt eerst een duiding van de bodemopbouw, daarna worden de verschillende fases zoals al aangegeven in het vorig hoofdstuk besproken.

7.1.2. Bodemopbouw

Binnen het technische bereik van de opgraving (zeer natte omstandigheden) werd tijdens het veldwerk gedacht dat het onverstoorde moedermateriaal werd aangetroffen, namelijk een natte A-horizont.
Dit blijkt echter achteraf door allerlei proxy-data niet te kloppen.
De stratigrafisch onderste laag S377 dateert uit de 10-12^{e} eeuw en kent een antropogene vorming.
De juiste interpretatie van de diverse "zwarte" lagen blijft problematisch (S377, S376, S375, S363, S362, S361 en S321). Mogelijk betreft het de reflectie van cultivatie. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Maar het kunnen indicaties zijn van (varkens) stallingen. Oftewel depositie van latrine- en/of mestinhoud.
De diverse *dark earths* zijn ontstaan uit organische bemesting, alluvium en mogelijk zelfs nivellering.
Niettemin situeren zich hier bovenop niettemin toch enkele natuurlijke lagen, specifiek wordt gedacht aan overstromingsniveau's.

Lokaal werden nog drie andere natuurlijke lagen aangetroffen (S334, S335 en S337). Deze lagen zijn het resultaat van een overstroming van de Schelde. In profiel 105 (*tekening 11*; *Afbeelding 67*) is te zien dat bovenop deze lagen eerst een ophoging werd

aangebracht, waarna twee funderingslagen en waarschijnlijk oorspronkelijk ook een (baksteen)vloer werden aangelegd.

Afbeelding 67: Overstromingspakket in het westelijk deel van het plangebied.

Het lijkt er op te lijken dat er mogelijk sprake is van natuurlijke overstromingen met voorafgaande cultivatie. Dit kunnen zelfs diverse opeenvolgende sequentiefases betreffen (?).

Het is dan een plausibele hypothese om eventueel wisselbouw voor te stellen. Waarbij in de nattere klimaatjaren alluvium werd afgezet en in de "drogere" jaren daaropvolgend de vruchtbare bodem extra werd bemest om aan akkerbouw te doen (?). Gezien de inklemming tussen de Schelde en de Dender en de randzone van de stad is dit niet onwaarschijnlijk.

Deze fenomenen laten zich plaatsen vooral in de 11e en/of 12e eeuw. Mogelijk heeft de aanzet al plaatsgevonden ergens in de 10e eeuw? In de loop van de 13e en/of 14e eeuw geraakte dit in ongebruik.

De rest van de aanwezige grondlagen zijn allemaal ophogingen of vullingen (bijvoorbeeld S319; *Afbeelding 66*). Bij de bovenste lagen gaat het eerder om zandige geroerde lagen met veel bouwmateriaal. Een groot deel daarvan is van subrecente of recente ouderdom en hangt zeer waarschijnlijk samen met de laatste bouwfase op het terrein (na 1985) en met de afbraakwerken van die gebouwen. Materiaal uit oudere puinlagen wordt gedateerd vanaf de 14de tot de 19de eeuw. Door correlatie van het aangetroffen materiaal en de verschillende lagen, kan men ruwweg afleiden dat het jongere ophogingspakket gedateerd kan worden vanaf de 16de/17de eeuw. Mogelijk kan men een groot deel van dit hele pakket zelfs plaatsen in de 18de en 19de eeuw toen de gebouwen door de Franse overheid werden gesloten en daarna werden aangepast door de Arme Klaren.

Uit de profielen en de bevindingen tijdens het veldwerk blijkt dat alle muren jonger zijn dan het kleiige bodempakket (*Afbeelding 68*). De dateringen van de lagen en het verband met alle aanwezige muurwerk passen binnen het geschiedkundig verhaal. De eerste bebouwing binnen het plangebied zou dateren uit de 14de eeuw. Uit het voorkomen van de overstromingsniveau aan de westzijde van S365, maar niet aan de oostzijde (*Afbeelding 69*), blijkt dat men niet hoog en droog genoeg zat tegen overstromingsgevaar. Het is wel onduidelijk wanneer we het overstromingsniveau precies moeten plaatsen. Dit pakket is jonger dan de andere natuurlijke moerige lagen en muur S365 (*Afbeeldingen 67 en 69*) en waarschijnlijk ouder dan muur S86 en verwanten (*Afbeeldingen 72 en 74*). Vanaf de 16de eeuw was het terrein continue onderhevig aan verbouwingen en aanpassingen. Het jongere pakket ophogingslagen kan men hier mee in verband brengen.

Afbeelding 68: Muur S309 boven op het kleiige/moerige pakket.

Afbeelding 69: Overstromingspakket (S380) aan de westzijde van S365.

Afbeelding 70: Overstromingspakket (S334/S335) aan de zuidzijde van S385.

7.1.3. Muurwerk

Enkele opmerkingen

De huidige rooilijn van de Kerkstraat is dezelfde als deze voor WOI. In hoeverre dit voor de oudere periodes geldt is onduidelijk. De Kerkstraat lijkt breder op de oudere kaarten, maar dit kan gewoon een manier van weergave zijn (om de oude gracht duidelijk aan te geven). Een verplaatsing van de rooilijn heeft gevolgen voor de resten die daadwerkelijk kunnen worden teruggevonden. Als het "Heilig Geesthuis" en de kapel op dezelfde straatlijn lagen als nu, zal een groot deel van het gebouw onder de huidige kapel en portierswoning gelegen zijn. Men kan verder nog opmerken dat tijdens de eerste wereldoorlog de Kerkstraat zwaar gebombardeerd werd waarbij veel gebouwen ernstig beschadigd en zelfs vernield werden.

In de teksten wordt vermeld dat er in de 16de eeuw een brand gewoed heeft op het terrein. Er is niet bekend wat de omvang van deze brand was. Tijdens het onderzoek werden hier geen sporen van teruggevonden. Er werd nergens een brandlaag

aangetroffen. In profiel 105 (*tekening 11*) werd een aslaag gevonden, deze laag is zeer beperkt in verspreiding en houdt verband met een vloerniveau. Op vloeren S302 en S384 werden sporen gevonden (zwarte aanslag) die wijzen op brand. Maar ook hier zijn de sporen zeer beperkt in omvang. Men kan deze aanslag verklaren door hier een haard te plaatsen. De bakstenen van deze twee sporen zijn anders georiënteerd, de brandsporen worden aan beide zijden van de muur aangetroffen. Als er in twee naast elkaar gelegen ruimtes een haard aanwezig is, zijn deze meestal aan elkaar gelegen.

Er zijn drie verschillende groepen muren die als "oud" worden gekwalificeerd. Het gaat om de groep muren rond S365, S86 en S17. Al deze muren werden opgebouwd met zachte baksteen en kalkmortel. Het grote verschil is dat bij de muren die samenhangen met S17, herbruik van baksteen voorkomt en dat deze muren opgebouwd zijn uit bakstenen met afmetingen rond 20x10x5 cm. De fases rond S86 en S365 zijn duidelijk opgebouwd met grotere bakstenen zonder herbruik, waarbij ook nog kan opgemerkt worden dat de kalkmortel donkerder en groffer is. Muur S86 en verwanten zijn enorm dikke en diep gefundeerde muren. Muur S365 en verwanten werden ook diep gefundeerd, maar zijn minder breed en robuust.

De vraag is hoe al de "oudere" muren zich verhouden tot elkaar. Als men al deze muren tot een zelfde gebouw of zelfs tot een zelfde fase rekent, zijn dit wel erg veel muren die behoorlijk kort op elkaar liggen. Daarbij lijkt ook geen enkele van de gehelen een zelfde oriëntatie te hebben. Muren S86, S365 en S256 lopen wel in dezelfde richting en de afstand tussen de muren lijkt over de gehele lengte gelijk te blijven. Maar bij S256 wordt het duidelijk dat deze tegen S17 zou aanlopen. En alhoewel bij S86 en S365 de grootste baksteenformaten worden teruggevonden, zien de muren er behoorlijk verschillend uit en is er geen duidelijk verband.

De oude historische kaarten bieden hier geen soelaas. Dit zijn eerder tekeningen dan echt correcte weergaves van een situatie. Deze kaarten dateren ook pas vanaf de 16de eeuw. Een verbinding maken tussen deze kaarten en de oudste gebouwen die in de 14de tot 15 de eeuw geplaatst worden, is dan ook niet echt raadzaam.

S365 en S256 (*Afbeelding 71*)

De oudste muur binnen het plangebied is S365. Een verband met andere muren is moeilijk vast te leggen. Er werden een aantal mogelijke dwarsmuren herkend, die kunnen aansluiten op enkele andere muurelementen ten oosten van S365. De andere losse muurelementen ten oosten van S365 vertonen wel andere (veel kleinere) baksteenformaten. Het afleiden van interpretaties enkel en alleen op basis van baksteenformaten is misschien wel wat te kort door de bocht. De mogelijke dwarsmuren liggen allen op regelmatige afstand van elkaar. Men kan zeggen dat de ligging ten opzichte van elkaar, en het gelijkende uitzicht en opbouw te toevallig is. Als men deze muren verbind, kan men een onderverdeling in binnenruimtes onderscheiden.

De ouderdom van de muur wordt vermoed door de technische kenmerken (baksteenformaten, mortel) en de plaatsing. Vondsten kunnen geen informatie leveren. Er kan weinig specifieks gezegd worden over de muur zelf of over de functie ervan. Er werden geen vloerresten aangetroffen. Men kan alleen afleiden dat de westzijde de buitenzijde van deze muur was, omdat hier de overstromingslagen aanwezig zijn. Het is duidelijk dat het overstromingsniveau stopte tegen de westkant van S365, terwijl dit bij S86 en verwanten aan beide zijden aanwezig is. Het is plausibel om daaruit af te leiden dat S365 inderdaad de oudste muur is. Dat er na de oprichting van dit gebouw een overstroming plaats vond en dat alle andere muren jonger zijn dat deze Scheldeafzettingen. Wanneer deze overstroming juist heeft plaats gevonden is niet geweten.

Het eerste gebouw dat in deze zone werd opgericht, was het huis van H. Slabbaert, waarin dan een godshuis werd opgericht in de 14de eeuw. Bij dit huis hoorde een kapel, het is niet duidelijk of deze er van in het begin stond of pas later werd toegevoegd. In de 15de eeuw werd dan een tweede godshuis voor vrouwen toegevoegd. Er is niets geweten over de precieze locatie en ligging ten opzichte van elkaar van deze gebouwen. Men kan ook niet meer zeggen hoe groot het toenmalige perceel was. Men kan in deze muur (S365) en de muren die er aan toegeschreven worden een oorspronkelijk deel van het "Heilig Geesthuis" zelf of de kapel herkennen.

De jongste "zwarte" laag S362, die chronostratigrafisch ouder is dan onderhavige muur S365, werd radiometrisch gedateerd tussen 1207 en 1382 met 99,7% zekerheid en zelfs eerder tussen 1207 – 1300 met 99,4% zekerheid. Anders gezegd deze muur is hierbij niet ouder dan 13e en/of 14e eeuw.

Afbeelding 71: Fase S365.

S86 (*Afbeelding 72*)

Muur S86 en alle aanverwante muren worden geïnterpreteerd als horende tot een ander gebouw dan S365. Over de oostzijde van S86 valt niets te zeggen, aangezien deze volledig werd uitgebroken voor de aanleg van S23. Aan de westzijde zijn meerdere dwarsmuren gelegen. Aan deze zijde werden ook vloerresten aangetroffen, waardoor men binnenruimtes kan herkennen Daarbij is S301 mogelijk een haardmuur. De grote, mooi afgewerkte, natuurstenen blokken in de westkant van S309 doen vermoeden dat dit een buitenzijde van het gebouw is. Men kan mogelijk de volledige breedte van het gebouw gevormd door S86 en verwanten herkennen, wat betekent dat de uitgebroken oostzijde ook een buitenzijde was. De sporen S86 en S365 lijken over de volledig aangetroffen lengte parallel te lopen, maar er werden geen

verbindingselementen tussen beide aangetroffen. Dit terwijl de dwarsmuren van S365 zich naar het oosten richten en deze van S86 naar het westen.

Muren S365 en S86 zijn de twee oudste gebouwen binnen het plangebied. Ze hebben een verschillend voorkomen, waarbij S365 als oudste gezien wordt. De belangrijkste reden om S86 jonger te interpreteren als S365 is het voorkomen van het overstromingspakket. Dit wordt bij S86 en verwanten aan beide zijdes van de muren wordt aangetroffen. Bij muur S313 en S385, waarbij geen aanlegsleuf werd gegraven, is duidelijk dat deze muren recht in dit pakket werden gezet. Daarbij is ook te zien dat er op het pakket eerst een ophoging werd opgebracht, waarna er een vloerniveau werd aangelegd. Mogelijk kan men beide gebouwen nog wel in de 14de tot 15de eeuw plaatsen, in de eerste bebouwingsfase van het terrein. Er wordt gedacht aan de interpretatie van structuur S86 als het in de 15de eeuw gebouwde godshuis voor arme vrouwen.

Afbeelding 72: Fase S86.

S17 en S81, S202, S259 en S205, S215 (*Afbeelding 73*)

De fase waar toe S17 behoort, blijft een geval apart. Vooral de iets afwijkende oriëntatie van S17 zelf tegenover de overgrote meerderheid van de andere muren. Er is in ieder geval duidelijk af te leiden dat S17 jonger is dan S365 en ouder dan S36 en S13/S14. Verder kan S17 met verschillende andere muren in het zuidelijke deel van het terrein in verband gebracht worden, waarbij vooral gekeken werd naar het gelijkaardig uitzicht van de muren en het voorkomen van natuursteen bij een groot aantal van deze muren. Er werden nergens vloerresten aangetroffen, vermoedelijk werden deze allen uitgebroken voor de aanleg van jongere gebouwen. Alleen vloer S18 houdt verband met S17 maar er wordt toch eerder gedacht dat S18 werd aangelegd met de bakstenen van S17 en dat deze vloer dus verband houdt met S23 en/of S14.

In de ligging en de aanwezigheid van natuursteen bij S17 en S147 kan men een hoek in een buitenmuur vermoeden. Vooral bij S17 en alle muren die er mogelijk mee verbonden zijn, geven de baksteenformaten weinig nuttige informatie. Bij verschillende van deze muren werden meerdere formaten aangetroffen en bij andere werden geen volledige bakstenen gevonden. Het blijft onduidelijk hoe men deze structuur/fase moet zien. De opeenvolging van S17, S202, S283, S81, S264 en S259 hoort wel samen. Muren S80 en S215/S216 kan men ook verbinden aan deze groep.

Dit gebouw is zeker jonger dan S365 en wordt ook geplaatst na S86. Op basis van één langgerekte muur en enkele beperkte parallelle muurtjes, is het moeilijk een gebouw te vormen. Een precieze datering is moeilijk aan deze fase te verbinden, maar men kan opmerken dat deze muren zich al situeren in de jongere ophogingslagen en dus niet meer direct op het overstromingspakket of de kleiige lagen. Mogelijk kan men deze muren linken aan de verbouwingen na de brand in de 16de eeuw.

Afbeelding 73: Fase S17.

S263 en S36 (*Afbeelding 74*)

Muren S122 en S263 met alle muurelementen en vloeren er binnen vormen een geheel/ruimte dat ouder is dan het gebouw bestaande uit S135. De structuur gevormd door S36 en verwanten vertoont wat betreft oriëntatie overeenkomsten met de structuur bestaande uit S122/S263. Er is verder niets dat de noordelijke en de zuidelijke structuren met elkaar verbindt. Het verband tussen S122/S263 en S3/S36 is gebaseerd op de oriëntatie van beide gebouwen. Net als een verband tussen S36 en S135 of S263 en S135 ook puur op oriëntatie gemaakt kan worden. Maar muur S135 moet eerder in verband gezien worden met S23.

Misschien kan men de gebouwen gevormd door S36 en S263 zien als twee woonruimtes die zich langs de kapel bevonden, zoals de opbouw van het "Heilig Geesthuis" en kapel uit de 16de eeuw besproken wordt.

Afbeelding 74: Fase S263 en S36.

S135 en S23 (*Afbeelding 75*)

S135, S142, S144 en S237 vormen een geheel. De vraag blijft wel met welke andere muren ze samenhangen en in welke periode men ze juist kan plaatsen. Muren S142 en S144 werden tegen S23 aangebouwd. Wat betreft uitzicht, diepte van de funderingen en het voorkomen van versnijdingen zijn er grote overeenkomsten. Als S23 en S135 samen horen, kan men een overeenkomst zien tussen deze muren en het gebouw op de Atlas der Buurtwegen (*Afbeelding 11*). Muur S23 zou dan de meest westelijke lange muur zijn, waarbij S135 de oostelijke muur aan de straatkant is. Muren S142 en S144 komen dan overeen met één van de eerste van de gelijkvormige verdelingen binnen dit gebouw. De muren op de zuidelijke rand van de werkput (S130 en andere) kan men dan verbinden aan de eerste of tweede oost-west lopende dwarsmuur.

De relatie tussen S237 en S135/S142 is niet helemaal duidelijk. In het profiel is duidelijk te zien dat S237 werd uitgebroken, terwijl vanuit de restanten van S237 en de wachtgevel lijkt alsof hij nooit werd gezet. Zijn de andere muren eerst uitgebroken voor de bouw van S237 of zijn ze mee afgebroken toen S237 werd geruimd. Het idee is dat S237 werd afgebroken, waarna als vervanging S142 werd gebouwd. Ook de

relatie tussen S237 en de vloeren aan de oostelijke rand is niet duidelijk. Werden de vloeren tegen S237 aangelegd of werd S237 er overheen gebouwd. Rekening houdend met de opdeling en de grootte van de ruimtes binnen S122 en S263, zou men eerder aan het laatste denken. Muur S237 houdt in ieder geval zeker verband met het gebouw bestaande uit S135/S142/S144 en is jonger dan de andere muren binnen deze zone en ouder dan de kapel (S110/S116/S143). Muur S237 werd misschien afgebroken voor de aanleg van de kapel.

Afbeelding 75: Fase S23 en S135.

S57 (S141) en S59 (*Afbeeldingen 80 en 81*)

Muren S57, S305, S339 en S358 worden aan elkaar verbonden. De relatie met muur S25 blijft iets minder zeker. Men kan in dit geheel van muren een gebouw herkennen. Hetzelfde geldt voor de muren S59, S307 en S344. Tussen de muren S358 en S339 kan men een binnenruimte vermoeden en tussen S339 en S305 een grote buitenruimte. Bij het andere gebouw kan men tussen S344 en S307 een grote buitenruimte zien. Naar het noorden toe lijkt dit gebouw zich dan verder uit te strekken. Of er een verband is tussen één van beide gebouwen en S23, blijft een vraag. Is de fase van muur S25 een onderdeel van hetzelfde gebouw als S23 en is de natuursteen bijvoorbeeld aanwezig in

delen van de muur die aan de buitenkant van het gebouw zaten. Wat betreft algemeen voorkomen, zijn er grote gelijkenissen tussen al deze "zware" muren (S23 en S25).

De aflijning van beide gebouwen, dit van S57 en dit van S59, vertoont grote gelijkenissen met elkaar en eveneens een gelijkenis met de gebouwplattegrond die staat aangegeven op de Popp-kaart (*Afbeelding 12*). De vraag is welk van beide gebouwen wordt er weergegeven op de Popp-kaart. Hoe verklaart men het voorkomen van twee erg gelijkende plattegronden vlak naast elkaar. Door S298 bij de fase van S59 te betrekken, komt dit gebouw eerder overeen met de Popp-kaart dan S57 en verwanten. Men kan S298 zien als een deel van het kleinere gebouwtje in de zuidelijke binnenkoer. Men gaat er van uit dat het geheel rond S59 het eerst gebouwd werd, het geheel rondom S57 hangt dan vermoedelijk samen met een latere verbouwing.

Afbeelding 76: Fase S59.

Afbeelding 77: Fase S57.

S110/S116/S143 (*Afbeelding 78*)

Muren S110, S116 en S143 vormen een apsidiaal gebouw. Dit gebouw ligt op de goede locatie om een gelijkenis te trekken met de "Heilige Geestkapel". Er kan gedacht worden dat dit de resten zijn de oorspronkelijke kapel of van één van de vele verbouwingen. Maar het gaat hier zeker niet om de oorspronkelijke kapel van het "Godshuis" uit de 14de eeuw. Het algemene voorkomen en de plaatsing/locatie van de muren spreekt dit tegen.

Waarschijnlijk moet men S135 en S142 zien als de eigenlijke buitenmuren. De drie kapelmuren werden duidelijk tegen S142 aangebouwd. Dit doet vermoeden dat deze structuur geen hoge ouderdom heeft. Uit de ondiepe fundering (en rommelig uiterlijk) kan men afleiden dat het om een houten binnenstructuur ging. Er is geweten dat deze kapel tijdens WOI afgebrand is. Er werd verteld over de datumsteen van de grote vernieuwing in 1645 van het oorspronkelijke "Heilig Geesthuis" die zich in de huidige kapel bevindt. De datumsteen werd verplaatst en aangevuld met een tweede datum (1848) toen er weer enkele herstellingen werden uitgevoerd. Men kan dit gebouw zien als de "Heilige Geestkapel" ten tijde van de Arme Klaren, na 1841 te dateren. Dertig

jaar later werd dan de nieuwe kapel aan de straatzijde gebouwd. Op de locatie van de apsidiale structuur stond de zijkapel van waaruit de zusters de mis bijwoonden. Deze was tegen de huidige kapel aangebouwd.

Afbeelding 78: Fase S110.

Vermoedelijk kunnen alle hiervoor besproken fases (S23, S135, S57, S59 en S110) gedateerd worden vanaf de 18de eeuw, waarbij de fase van S59 met grote zekerheid in de 19de eeuw wordt geplaatst.

S14 en S27 (*Afbeelding 79*)

Het is niet helemaal duidelijk of deze muren samenhangen met de aller-recentste elementen uit beton en snelbouwsteen, of dat ze net iets ouder zijn. Waarschijnlijk zijn deze sporen te plaatsen in een fase net voor de elementen in beton en snelbouwsteen. Binnen het plangebied stond voorheen de keuken en eetzaal van het klooster. Deze muren omvatten een deel van dat gebouw en het gaat om een deel van een kelder met het toilet op de achterkoer. Men kan op de kadasterkaart van 2011 een duidelijke overeenkomst zien tussen S14 en het centraal gelegen blok. De verschillende recente

en subrecente sporen en muren op het terrein houden verband met de verbouwingen door de zusters van Sint-Vincentius vanaf 1985.

Afbeelding 79: Fase S14.

Losse elementen

Verder werden er nog enkele muurelementen aangetroffen die niet duidelijk te plaatsen zijn. Sommige muren zijn dichtzettingen van oudere muren, van andere muren zijn de resten te fragmentair omdat ze bijvoorbeeld op de rand van de werkput zitten. Enkele voorbeelden zijn goot S67 en de kasseivloer S69, dit zijn mogelijk elementen van een koer die gevormd werd door muren S144 en S23. Muur S71 is dan mogelijk eerder een recente toevoeging tussen S14 en S144. Goot S115 is eveneens een element dat moeilijk ergens bij te plaatsen valt. De verschillende onderdelen die met S115 samen hangen zijn duidelijk ouder dan de apsis en ze zijn jonger dan S259.

7.1.4. Besluit

Binnen het plangebied zijn niet echt antropogene grondsporen aangetroffen in de ware zin van het woord.

Wel lijkt er sprake te zijn van "zwarte lagen". De juiste interpretatie van de diverse "zwarte" lagen blijft problematisch. Mogelijk betreft het de reflectie van cultivatie. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Maar het kunnen indicaties zijn van (varkens) stallingen. Oftewel depositie van latrine- en/of mestinhoud. De diverse *dark earths* zijn ontstaan uit organische bemesting, alluvium en mogelijk zelfs nivellering.
Niettemin situeren zich hier bovenop en tussenin niettemin toch enkele natuurlijke lagen, specifiek wordt gedacht aan overstromingsniveau's.
Het lijkt er op te lijken dat er mogelijk sprake is van natuurlijke overstromingen met voorafgaande cultivatie. Dit kunnen zelfs diverse opeenvolgende sequentiefases betreffen (?).
Het is dan een plausibele hypothese om eventueel wisselbouw voor te stellen. Waarbij in de nattere klimaatjaren alluvium werd afgezet en in de "drogere" jaren daaropvolgend de vruchtbare bodem extra werd bemest om aan akkerbouw te doen (?). Gezien de inklemming tussen de Schelde en de Dender en de randzone van de stad is dit niet onwaarschijnlijk.
Deze fenomenen laten zich plaatsen vooral in de 11^{e} en/of 12^{e} eeuw. Mogelijk heeft de aanzet al plaatsgevonden ergens in de 10^{e} eeuw? In de loop van de 13^{e} en/of 14^{e} eeuw geraakte dit in ongebruik.

Met een totaal van 149 vondsten werden er geen grote hoeveelheden materiaal aangetroffen. De meeste contexten bevatten zwaar vermengd materiaal en zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het bovenste pakket ophogingslagen. Dit geldt voor alle materiaalcategorieën. Er kunnen geen grote conclusies aan het aardewerk of botmateriaal verbonden worden.

De sporen op de site zijn de verschillende muurresten van de gebouwen die door de eeuwen heen op het terrein werden opgetrokken. De oudste muren die worden teruggevonden worden geplaatst in de 14de eeuw. Met deze oudste muren heeft men vermoedelijk de resten van een "godshuis" en de Heilige Geestkapel" aangetroffen. Andere muurresten horen bij de gebouwen weergegeven op oude kaarten zoals de atlas der buurtwegen en Popp. Een groot deel van de muren is subrecent of recent van aard. Deze hangen samen met de verbouwingen van de 20ste eeuw.

Het gebrek aan "duidelijkheid" tussen de verschillende muren, constructies en hun betekenis en een "gebrek" aan materiaal kunnen te wijten zijn aan de locatie van de site. Het plangebied is een eind van de straat gelegen en gaat niet ver genoeg naar achter om de achterkant van de huizen met het bijhorend erf te onderzoeken.

7.2. Beantwoording onderzoeksvragen

De antwoorden op de vooraf gestelde onderzoeksvragen worden kort gehouden. Wat betreft vraag één worden de aangetroffen sporen, hun onderlinge relaties en betekenis uitvoerig besproken in hoofdstukken 6.3 en 7.1. Wat betreft vragen twee en drie werden er binnen het plangebied geen sporen aangetroffen met betrekking tot resten ouder dan de 14de eeuw of begravingen.

- ***Hoe verhouden de aangetroffen muur- en vloerresten zich chronologisch en ruimtelijk ten opzichte van elkaar en hoe kunnen we de aangetroffen resten interpreteren?***

  Deze onderzoeksvraag wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 7.1. De verhouding tussen de verschillende aangetroffen resten, of dit nu grondlagen of muurwerk zijn, wordt in alle aspecten behandeld.

- ***De historische bronnen maken melding van een occupatie vanaf de 14de eeuw. Zijn er restanten uit de vroegere occupatiefases bewaard gebleven en hoe kunnen we deze restanten interpreteren?***

  Er werden geen resten van vroegere bewoningsoccupatiefases aangetroffen. Het terrein werd vermoedelijk pas in de 14de eeuw in gebruik genomen voor bewoning. De oudste aangetroffen muren zijn te plaatsen vanaf de 14de eeuw en houden waarschijnlijk verband met het oorspronkelijke "Heilig Geesthuis", de kapel en het latere godshuis voor arme vrouwen. Er werden sowieso al geen antropogene grondsporen in de ware zin van het woord aangetroffen binnen het plangebied.

  De oudste sporen zijn echter wellicht zogenaamde "zwarte lagen". De juiste interpretatie van de diverse "zwarte" lagen blijft problematisch. Mogelijk betreft het de

reflectie van cultivatie. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Maar het kunnen indicaties zijn van (varkens) stallingen. Oftewel depositie van latrine- en/of mestinhoud. De diverse *dark earths* zijn ontstaan uit organische bemesting, alluvium en mogelijk zelfs nivellering.

Niettemin situeren zich hier bovenop en tussenin niettemin toch enkele natuurlijke lagen, specifiek wordt gedacht aan overstromingsniveau's.

Het lijkt er op te lijken dat er mogelijk sprake is van natuurlijke overstromingen met voorafgaande cultivatie. Dit kunnen zelfs diverse opeenvolgende sequentiefases betreffen (?).

Het is dan een plausibele hypothese om eventueel wisselbouw voor te stellen. Waarbij in de nattere klimaatjaren alluvium werd afgezet en in de "drogere" jaren daaropvolgend de vruchtbare bodem extra werd bemest om aan akkerbouw te doen (?). Gezien de inklemming tussen de Schelde en de Dender en de randzone van de stad is dit niet onwaarschijnlijk.

Deze fenomenen laten zich plaatsen vooral in de 11e en/of 12e eeuw. Mogelijk heeft de aanzet al plaatsgevonden ergens in de 10e eeuw? In de loop van de 13e en/of 14e eeuw geraakte dit in ongebruik.

Waarschijnlijk kunnen deze lagen in de wijdere omgeving rond de site ook aangetroffen worden.

- ***Is de zone naast de huidige kapel in gebruik geweest als begraafplaats?***

Er werden nergens rondom de kapel graven of resten van menselijke skeletten aangetroffen. We kunnen dus zeggen dat de zone (binnen het plangebied) naast de huidige kapel niet als begraafplaats werd gebruikt.

- ***In de bijzondere voorwaarden werd bij de onderzoeksvragen volgende opmerking gemaakt: "In de loop van het onderzoek kunnen deze vragen verder aangepast of aangevuld worden." Bijkomende onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld:***
  - ***Hoe zit de bodemopbouw binnen de site in mekaar?***
  - ***Welke lagen worden er aangetroffen en wat is hun herkomst?***
  - ***Welke sporen worden er aangetroffen (muurresten/grondsporen)?***

- ***Hoe verhouden de verschillende sporen zich tot elkaar?***
- ***Kunnen er structuren/gebouwen herkend worden?***
- ***Hoeveel en welke fases kunnen er onderscheiden worden?***
- ***Kan er een datering op deze fases geplakt worden, kunnen deze verbonden worden aan de historische gegevens?***

Al deze elementen van het onderzoek worden in hoofdstuk 7.1 verklaard. Deze hier apart aanvullen, zou enkel het hernemen van informatie behelzen.

- ***Door het Agentschap Onroerend Erfgoed-Afdeling Oost-Vlaanderen werden de volgende vragen bij het palynologisch onderzoek vooropgesteld:***
  - ***Welke landschappelijke en agrarische ontwikkelingen kunnen in de pollenspectra worden herkend?***
  - ***Wat kan gezegd worden over de voedingsgewoonten en eventuele artisanale activiteit van de vroegere bewoners van de site, en welke chronologische ontwikkelingen kunnen ten aanzien van deze aspecten worden gereconstrueerd?***
  - ***Wat kan worden geconcludeerd over de oorsprong van de verschillende bodemlagen, op basis van type vulling én samenstelling?***

In de diverse lagen werden opvallen hoge percentages van graan aangetroffen. Dit betekent ofwel in de onderzochte lagen rechtstreeks dorsafval terecht gekomen is of er zijn menselijk of dierlijke (voornamelijk varkens) uitwerpselen in deze lagen beland.

De herkomst van de diverse overige plantensoorten moeten waarschijnlijk (grotendeels) in de mest gezocht worden. Dat komt onder andere omdat vroeger de akkers alleen met dierlijke mest of ander organisch materiaal bemest werden. Zo kwamen veel onkruidzaden uit uiteenlopende milieus op akkers terecht en gingen veel 'vreemde' soorten deel uitmaken van de akkeronkruidvegetatie. Uit experimenteel onderzoek is bovendien gebleken dat in de tijd dat het graan op de akker staat, veel pollen uit de omgeving van de akker op het gewas neerdaalt en als het ware door het graan wordt ingevangen.

De pollen (en de zaden!) van al deze planten werden met het graan mee geoogst en kwam via allerlei graanproducten uiteindelijk in de uitwerpselen terecht.

Er zijn indicaties voor bepaalde lagen van een waterige omgeving. Maar deze zijn niet direct of absoluut. Het is dus goed mogelijk bepaalde lagen (deels?) met overstromingswater zijn afgezet. Het is uiteraard ook mogelijk dat dit elders heeft plaats gevonden en dat het materiaal vervolgens vermengd is geraakt met consumptieafval en in het kader van ophogingswerken op de onderzoekslocatie terecht is gekomen.

De juiste interpretatie van de diverse "zwarte" lagen blijft problematisch. Mogelijk betreft het de reflectie van cultivatie, namelijk eventuele bemesting door middel van plaggen, mest- of huishoudelijk afval. Mogelijk concreet zelfs met tuinbouw in (pre-)stedelijk context (?). Maar het kunnen indicaties zijn van (varkens) stallingen. Oftewel depositie van latrine- en/of mestinhoud.
De diverse *dark earths* zijn ontstaan uit organische bemesting, alluvium en mogelijk zelfs nivellering.

Het lijkt er op te lijken dat er mogelijk sprake is van natuurlijke overstromingen met voorafgaande cultivatie. Dit kunnen zelfs diverse opeenvolgende sequentiefases betreffen (?).
Het is dan een plausibele hypothese om eventueel wisselbouw voor te stellen. Waarbij in de nattere klimaatjaren alluvium werd afgezet en in de "drogere" jaren daaropvolgend de vruchtbare bodem extra werd bemest om aan akkerbouw te doen (?). Gezien de inklemming tussen de Schelde en de Dender en de randzone van de stad is dit niet onwaarschijnlijk.
Deze fenomenen laten zich plaatsen vooral in de 11e en/of 12e eeuw. Mogelijk heeft de aanzet al plaatsgevonden ergens in de 10e eeuw? In de loop van de 13e en/of 14e eeuw geraakte dit in ongebruik. Een kapel werd gebouwd in de omgeving rond 1345 en een godshuis pakweg 100 jaar later.

Wel kan iets worden gezegd over de voedingsgewoonten, maar dit betreft dan een soort gemiddelde voedingsgewoonten van de lokale bevolking van de 10e tot de 14e eeuw. In zijn engst gaat het hierbij om de 11e en 12e eeuw als de 13e eeuw.
Het is gebleken dat destijds tarwe, mogelijk gerst, rogge, boekweit, tuinboon en biet op het menu stonden en dat vlas werd verbouwd.

Het pollenspectrum is dus niet geschikt om uitspraken te doen over de milieuomstandigheden in de nabije of wijdere omgeving van de site.

8. Bibliografie

Bronnen

Adams R. e.a. (2000) *Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 22 Gent.*

Albarella U. (1997) Size, power, wool and veal: zooarchaeological evidence for late medieval innovations, In: de Bow G. en Verhaeghen F. (eds.) *Environment and subsistence in Medieval Europe, Papers of the Medieval Europe Bruges 1997 conference* 9, 19-30.

Bartels M. (1999) *Steden in Scherven. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900)*, Zwolle.

Beeckman D. en Lambrecht G. (eds.) (2007) *De Cop doorgespoeld. Een 16e-eeuwse beerputvulling anders bekeken*, Dendermonde.

Bogemans F. (1996) *Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 23 Mechelen.*

Bogers-Lokken E. (2009) *Kleipijpen uit drie opgravingen in Eindhoven 1625-1900. Smalle Haven, Beekstraat, Kasteel van Eindhoven. Archeologisch Centrum Eindhoven Rapport 44*, Eindhoven.

Bovyn M. (1968) *Het voormalig Heilige-Geesthuis thans Klooster der Arme Claren te Dendermonde,* Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde 17 (derde reeks), 63-80.

Bruijn A. (1959) Die mittelalterliche Töpferindustrie in Brunssum, In: *Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 9*, 139-188.

Bruijn A. (1960/1961) Die mittelalterliche keramische Industrie in Schinveld, In: *Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 10/11*, 462-507.

Bruijn A. (1962/1963) Die mittelalterliche keramische Industrie in Südlimburg, In: *Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 12/13*, 357-459.

Bruijn A. (1964) Nieuwe vondsten van middeleeuws aardewerk in Zuid-Limburg, In: *Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 14*, 133-149.

Bruijn A. (1965) *De middeleeuwse pottenbakkerijen in Zuid-Limburg (Nederland). Publicaties van het Gallo-Romeins Museum te Tongeren 9*, Tongeren.

Bruijn A. (1965/1966) Een middeleeuwse pottenbakkersoven te Nieuwenhagen, Limburg, In: *Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 15-16*, 169-183.

Coomans T. en Van Royen H. (2008) *Medieval Brick Architecture in Flanders and Northern Europe: The Question of the Cistercian Origin. Jaarboek Abdijmusuem Ten Duinen 1138. Novi Monasterii*, Koksijde.

Cooremans B., K. Deforce, A. Ervynck en L. Muylaert (2007) Een beerput vol planten en dieren, In: D. Beeckmans en G. Lambrecht (eds.) *De Cop doorgespoeld, een 16e eeuwse beerputvulling anders bekeken,* Dendermonde, 109-124.

Dauwe J. (1985) *De militaire gebouwen van de vestingstad Dendermonde naar de Atlas van Nicolas Jamez (1755)*, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde 6 (vierde reeks).

Dauwe J. (2010) *Dendermonde in beeld. Iconografie van de stad, 13de eeuw-1914*, Dendermonde.

Davis S. (1987) *The Archaeology of Animals*, Yale University Press London.

De Groote K. (2008) *Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen. Techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen (10de-16de eeuw)*, Relicta Monografieën 1. Archeologie, monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen, Brussel.

De Vlaminck A. (1998) *De stad en de heerlijkheid van Dendermonde, Geschiedkundige opzoekingen* (heruitgave), Staden.

Devos, Y. (2011). Unravelling Urban Stratigraphy; the Study of Brussels (Belgium). *Dark Earth. An Archaeopedological Perspective, Medieval and Modern Matters 2*: 51-76.

Dhanens E. (1961) Dendermonde, In: *Inventaris van het kunstpatrimonium van Oost-Vlaanderen 4*, 216-217.

Ervynck A. en W. van Neer (1998) Het archeologisch onderzoek van de voedseleconomie van laatmiddeleeuwse steden. Mogelijkheden en eerste resultaten voor Leuven, in*: Leven te Leuven in de late Middeleeuwen*, 79-94.

Ervynck A. (2002) Orant, pugnant, Laborant. The Diet of the Three Orders in the Feudal Society of Medieval North-Western Europe, In: S. Jones O'Day, W. van Neer en A. Ervynck (eds.) *Behaviour Behind Bones: The Zooarchaeology of Ritual, Status and Identity,* Oxford, 215-223.

Groot M. (2010) *Materiaal en Methoden, Handboek Zoöarcheologie*, Amsterdam.

Gruwier B. (2012) De dierlijke resten, In: Smeets M. en Vander Ginst V. (eds.), *Het archeologisch onderzoek op het Fochplein te Leuven, Archeorapport 94*, 303-364.

Gysels H. (1993) *De landschappen van Vlaanderen en Zuidelijk Nederland. Een landschapsecologische studie*, Leuven.

Hambleton E. (1999) *Animal Husbandry Regimes in Iron Age Britain. A Comparitive Study of Faunal Assemblages from Britisch Iron Age Sites*, Oxford (BAR British Series 282).

Higham C. (1967) *Stock rearing as a cultural factor in prehistoric Europe*, Proceedings of the Prehistoric Society 33, 84-106.

LaMotta V. en Schiffer M. (1999) Formation Processes of House Floor Assemblages, In: Allison P. (ed.) *The Archaeology of Household Activities*, London and New York, 19-29.

Oost T. en Van de Voorde E. (2009) *In vuur en vlam! Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen. Post Factum Monografie 1*, Antwerpen.

Pales L. en Lambert C. (1971) *Atlas Ostéologique mammifères du Quaternaire herbivores*, Centre National de la Recherche Scientifique.

Pée L. en Stroobants A. (1991) *500 jaar Zwarte zusters te Dendermonde 1491-1991*, Dendermonde.

Pée L. (2003) *De Dendermondse geestelijkheid in de schaduw van de Frygische muts – De geestelijkheid en de geestelijke instellingen in het decanaat Dendermonde tijdens de Franse overheersing (1792-1815)*, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde 22 (vierde reeks).

Peña J. (2007) *Roman Pottery in the Archaeological Record*, Cambridge.

Pieters M., Baeteman C., Bastiaens J., Bollen A., Clogg Ph., Cooremans B., De Bie M., De Buyser F., Decorte G., Deforce K., De Groote A., Demerre I., Demiddele H., Ervynck A., Gevaert G., Goddeeris T., Lentacker A., Schietecatte L., Vandenbruaene M., Van Neer W., Van Strydonck M., Verhaeghe F., Vince A., Watzeels S. en Zeebroek I. (2013) *Het archeologisch onderzoek in Raversijde (Oostende) in de periode 1992-2005. Relicta Monografieën 8*, Brussel.

Putzeys T. (2007) *Contextual analysis at Sagalassos. Developping a methodology for classical archaeology. Onuitgegeven Phd,* Leuven.

Reyns N. en Bruggeman J. (2011) *Archeologisch vooronderzoek Dendermonde-Kerkstraat 42*, *All-Archeo Rapport 051*, Bornem.

Sanke M.. (2002). *Die mittelalterliche Keramikproduktion in Brühl-Pingsdorf: Technologie-Typologie-Chronologie, Rheinische Ausgrabungen Band. 50*, Mainz.

Schiffer M. (1987/1996) *Formation processes of the archaeological record.*, Albuquerque/Salt Lake City.

Schmid E. (1972) *Atlas of Animal bones for Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists*, Amsterdam.
Silver I. (1969) (2de editie) The aging of domestic animals, In: Brothwell D. en Higgs E. (eds.) *Science in Archaeology*, Bristol.

Slechten K. (2004) *Namen noemen: het CAI-thesaurusproject. De opbouw van een archeologisch beleidsinstrument*, Brussel.

Stroobants A. (1995) *Dendermonde 1898-1914 op prentbriefkaarten*, Dendermonde.

Stroobants A. (2007) *In vogelvlucht doorheen acht eeuwen ouderenzorg te Dendermonde*, Dendermondse museum- en archiefberichten 59, 3-5.

Teichert M. (1975) Osteometrische Untersuchungen zur Berechnung der Widerristhöhe bei Schafen, In: Clason A.T.(ed.) *Archaeozoological studies*, Amsterdam, 51-69.

Van den Broeke P. (2012) *Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Oss-Ussen. Studies naar typochronologie, technologie en herkomst,* Leiden.

Van der Plaetsen P. (1985) Beestig Gent, Archeozoölogie in een stad, *Stadsarcheologie, Bodem en Monument in Gent*, 12-26.

Van Ranst E. en C. Sys (2000) *Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (Schaal 1:20000)*, Gent.

Verhaeghe F. (1997) Middeleeuwse keramiek in Vlaanderen. Productie en consumptie in Vlaanderen, In: *Tijdschrift voor kunst en cultuur 46,* 159-160.

Velleman J. (2005) *Dendermonde, een morfologische geschiedenis*, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Ugent.

Verbruggen K. (1981) *De wederopbouw van Dendermonde na 1914*, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven.

Verlaeckt K. (1999) *Dendermonde archeologisch bekeken: een beknopte historiek*, VOBOV-info 50.

Vervoort R. (2004) *Graven onder de markt: archeologisch onderzoek op de Grote Markt te Dendermonde (O-Vl.). Eerste resultaten opgravingscampagne 2002-2003*, Archaeologia Mediaevalis 27, 102-106.

Vervoort R. (2005) *Opgravingen terrein toekomstige stadsbibliotheek Kerkstraat*, Dendermonde.

Wouters B. (2011) *Micromorfologisch onderzoek van de zwarte laag te Antwerpen (burchtsite)*, onuitgegeven masterverhandeling, VUBrussel.

Yperman W. (2010) *Archeologisch onderzoek in Huis Van Winckel (Dendermonde - Oost-Vlaanderen), Archaeological Solutions - Rapportage 2008 – 31, Mechelen.*

Websites (geraadpleegd april 2013)

http://www.agiv.be/gis/diensten/geo-vlaanderen
http://www.cai.erfgoed.net
http://www.dov.vlaanderen.be
http://inventaris.onroerenderfgoed.be
http://www.ngi.be
http://www.onderzoeksbalans.be
http://www.oost-vlaanderen.be
http://www.dendermonde.be

9. USB-stick

Bijgevoegd bevindt zich een USB-stick met de volgende gegevens:

- Foto's geordend per werkput
- De digitale versie van dit rapport
- Fotolijst, sporenlijst, vondstenlijst, monsterlijst, velddagboek, hoogtematen

10. Lijst met gebruikte dateringen

Ruwe datering	Verfijning 1	Verfijning 2	Verfijning 3	Precieze datering
STEENTIJD	Paleolithicum	Vroeg-paleolithicum	Vroeg-paleolithicum	1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden
		Midden-paleolithicum	Midden-paleolithicum	250.000 - 38.000 jaar geleden
		Laat-paleolithicum	Laat-paleolithicum	38.000 - 12.000 jaar geleden
	Mesolithicum	Vroeg-mesolithicum	Vroeg-mesolithicum	ca. 9.500 - 7.700 v. Chr.
		Midden-mesolithicum	Midden-mesolithicum	7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.
		Laat-mesolithicum	Laat-mesolithicum	ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.
		Finaal-mesolithicum	Finaal-mesolithicum	ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.
	Neolithicum	Vroeg-neolithicum	Vroeg-neolithicum	5.300 - 4.800 v. Chr.
		Midden-neolithicum	Midden-neolithicum	4.500 - 3.500 v. Chr.
		Laat-neolithicum	Laat-neolithicum	3.500 - 3.000 v. Chr.
		Finaal-neolithicum	Finaal-neolithicum	3.000 - 2.000 v. Chr.
METAALTIJDEN	Bronstijd	Vroege bronstijd	Vroege bronstijd	2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr.
		Midden bronstijd	Midden bronstijd	1.800/1.750 - 1.100 v. Chr.
		Late bronstijd	Late bronstijd	1.100 - 800 v. Chr.
	IJzertijd	Vroege ijzertijd	Vroege ijzertijd	800 - 475/450 v.Chr.
		Midden ijzertijd (oosten)	Midden ijzertijd (oosten)	475/450 - 250 v. Chr.
		Late ijzertijd (oosten)	Late ijzertijd (oosten)	250 - 57 v. Chr.
		Late ijzertijd (westen)	Late ijzertijd (westen)	475/450 - 57 v. Chr.
ROMEINSE TIJD	Romeinse tijd	Vroeg-Romeinse tijd	Vroeg-Romeinse tijd	57 v. Chr. - 69
		Midden-Romeinse tijd	Midden-Romeinse tijd	69 - 284
		Laat-Romeinse tijd	Laat-Romeinse tijd	284 - 402
MIDDELEEUWEN	Middeleeuwen	Vroege middeleeuwen	Frankische periode	5de eeuw - 6de eeuw
			Merovingische periode	6de eeuw - 8ste eeuw
			Karolingische periode	8ste eeuw - 9de eeuw
		Volle middeleeuwen	Volle middeleeuwen	10de eeuw - 12de eeuw
		Late middeleeuwen	Late middeleeuwen	13de eeuw - 15de eeuw
NIEUWE TIJD	Nieuwe tijd	16de eeuw		
		17de eeuw		
		18de eeuw		
NIEUWSTE TIJD	Nieuwste tijd	19de eeuw		
		20ste eeuw		

BIJLAGEN

Bijlage 1

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1 - Allesporenkaart

Fase S565	Fase S59
Fase S66	Fase S14
Fase S17	Losse elementen
Fase S36 en S263	Opnoging 13de - 15de eeuw
Fase S135	Opnoging vanaf 16de eeuw
Fase S110	Subrecent
Fase S57	Recent
Kadasterkaart	Zone opgraving
Monsters	Profielen
Vondsten	Boringen

130920

130930

191350

191340

191330

Boring 1

Boring 2

Boring 3

Boring 4

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1 - Allesporenkaart

- Fase S365
- Fase S86
- Fase S17
- Fase S36 en S263
- Fase S135
- Fase S110
- Fase S57
- Kadasterkaart
- Vondst
- Monster
- Fase S59
- Fase S14
- Losse elementen
- Ophoging 13de - 15de eeuw
- Ophoging vanaf 16de eeuw
- Subrecent
- Recent
- Zone opgraving
- Boring
- Profiel

0 1 2

meter

Condor: juli 2013

130920

130930

191360

191240

191330

191161

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1 - Allesporenkaart met stenen

- Steen/Vloer
- Spoor
- Zone opgraving
- Kadasterkaart
- Vondsten
- Monsters
- Boringen
- Profielen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
decimeter

Condor: juli 2013

130920

130930

191350

191340

191330

Dendermonde - Kerkstraat

Algemeen overzicht met stenen

- Steen/Vloertegel
- Spoor
- Profiel
- Boring
- Monster
- Vondst
- Zone opgraving

0 1 2

meter

Condor: juli 2013

Dendermonde - Kerkstraat
Vlak 2 - Allesporenkaart

- Fase S365
- Fase S86
- Fase S17
- Fase S36 en S263
- Fase S135
- Fase S110
- Fase S57
- Kadasterkaart
- Vondsten
- Monsters
- Fase S59
- Fase S14
- Losse elementen
- Ophoging 13de - 15de eeuw
- Ophoging vanaf 16de eeuw
- Subrecent
- Recent
- Zone opgraving
- Boringen
- Profielen

130920 130930

193360 193340 193330 193161 193160

+Boring 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
decimeter

Condor: juli 2013

130920

130930

191350

191340

191330



130920

130930

191350

191340

191330

Condor: juli 2013

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: Allesporenkaart

- Fase S365
- Fase S86
- Fase S17
- Fase S263 en S36
- Fase S135
- Fase S110
- Fase S57
- Fase S59
- Kadasterkaart
- Vondst
- Monster
- Fase S14
- Losse elementen
- Ophoging 13de-15de eeuw
- Ophoging vanaf 16de eeuw
- Subrecente laag
- Recente laag
- Natuurlijk
- Zone opgraving
- Boring
- Profiel

Boring 4

0 1 2

meter

130920

130930

191350

191340

191330

195161

195151

195141

195131

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2 - Allesporenkaart met stenen

- Steen/Vloer
- Spoor
- Zone opgraving
- Kadasterkaart
- Vondsten
- Monsters
- Boringen
- Profielen

Boring 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
decimeter

Condor: juli 2013

Bijlage 2

Dendermonde - Kerkstraat
Vlak 1 - Detail S263 - S36
S263 - S36: Grondspoor
S263 - S36: Muur
S263 - S36: Vloer
Spoor
Monster
Vondst
Zone opgraving
130925
130930
191350
Boring 1
M060
M054
M059
M057
M046
M045
M103
M044
M058
M055
M050
M099
M061
M062
M049
M041
V040
0
1
2
3
meter
Condor: juli 2013

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1 - Detail S14

- S14 - Grondspoor
- S14 - Muur
- S14 - Vloer
- Spoor
- Monster
- Vondst
- Zone opgraving

130920 130930

191350 191340 191330

Boring 1 Boring 2 Boring 3 Boring 4

0 1 2 3 4 meter

Condor: juli 2013

130920 130925 130930

191345 191340 191335

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1: Detail S17

- S17: Muur
- S17: Vloer
- Spoor
- Monster
- Vondst
- Zone opgraving

0 1 2 3

meter

Condor: juli 2013

130920

191350

191340

191330

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1: Detail S59

- S59: Grondspoor
- S59: Muur
- S59: Vloer
- Spoor
- Zone opgraving
- Kadasterkaart
- Vondsten
- Monsters

0 1 2 3 meter

Condor: juli 2013


130915
130920
130925
191345
191340
191335
191330
Dendermonde - Kerkstraat
Vlak 1: Detail S86
S86: Muur
S86: Vloer
Spoor
Monster
Vondst
Zone opgraving
Boring 2
Boring 3
0
1
2
meter
Conder: juli 2013

Condor: juli 2013

130920 130930

191350 191340 191330

Boring 1 Boring 2 Boring 3 Boring 4

V100 V040 V007 V001 V008 V052 V038 V037 V042 V039 V036 V028 V009 V012 V017 V016 V113 V018 V010 V020 V011 V019 V013 V026 V030 V029 V022 V024 V023 V014 V027 V021

M060 M054 M057 M045 M056 M044 M055 M050 M041 M101 M099 M061 M062 M102 M089 M092 M049 M048 M052 M004 M005 M006 M064 M080 M088 M100 M079 M078 M083 M098 M003 M069 M070 M047 M068 M071 M077

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1: Detail S135 en S57

- S135: Muur
- S135: Vloer
- S57: Muur
- S57: Grondspoor
- Spoor
- Monster
- Vondst
- Zone opgraving

0 1 2 3 4

meter

Condor: juli 2013

130920 130930

191350 191340 191330

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 1- Hoogtematen

- Spoor
- Zone opgraving
- Kadasterkaart
- Hoogtematen t.o.v. TAW

0 1 2

meter

Condor: juli 2013

130927.5
130930
191330
191327.5
191325
081
225
224
222
218
402
221
216
M034
082
264
265
233
232
M033
236
235
234
237
400
259
V076
V070
M030
M031
V115
272
262
263
238
V082
142
239
M021
271
143
241
240
M022
379
122
M028
V075
282
260
V083
V018
V079
274
V080
V077
273
M029
269
M025
Dendermonde - Kerkstraat
Vlak 2: Detail S263 en S36
S263 en S36: Grondspoor
S263 en S36: Muur
S263 en S36: Vloer
Zone opgraving
Monster
Vondst
Boring
Profiel
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
decimeter
Condor: augustus 2013

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: Detail S17

- S17: Grondspoor
- S17: Muur
- Zone opgraving
- Monster
- Vondst
- Boring
- Profiel

130925 130930

191335 191330 191325

0 1 2 meter

Condor: augustus 2013

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: Detail S86

- S86: Grondspoor
- S86: Muur
- S86: Vloer
- Zone opgraving
- Monster
- Vondst
- Boring
- Profiel

130920 130925

191350 191345 191340 191335

046 251 250 M012 050 M014 249

V110 389 389 389 365 365 365

255 256 012 002 013 M007 253 147 M040

365 365 365 365 365 365 365 391 365 365 M119 366 401 365 367 V104 365 V118 V103 M134

218 M015 060 060 247 M016 243 059 244 245 246 043 023 074 174 174 174 174 173 M017 086 023 V044 086 170 167 172 089 171 169 169 086 169 M018 167 167 086 086 058 V046 086 170 023 168 V045 086 167 167 086 086 165 057 166 166

V116 365 365 V117 382 V119 M135 411 380 381 365 390 412 411

079 197 M036 198 200 196 198 198 199 198

014 013 205 207 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 201 202 202 203 070 202 M037 202 204 202 205 M09 205 206 205 M038 205 V047 089 V048 V049 V050 207 207

283 283 225 V055 V054 227 V063 V062 080 081 081 V058 meter V053 229 230 231 V085 V084 V052

0 1 2

Condor: augustus 2013

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: Detail S365

- S365: Grondspoor
- S365: Muur
- Zone opgraving
- Monster
- Vondst
- Boring
- Profiel

130925 130930

191350 191345 191340

M012 M014 M015 M017 M018 M119 M134 M011 M009 M010 M135 M040 M036 M037 M09 M038

V110 V111 V103 V104 V118 V116 V117 V119 V044 V047 V048 V049 V050 V051

046 050 012 249 218 060 247 243 059 244 245 246 174 023 074 173 167 172 086 170 079 197 196 198 200 199 089 171 169 058 366 401 367 365 389 391 411 412 380 381 382 390 256 255 002 254 013 253 147 208 399 252 014 205 213 201 202 203 070 204 207 206

0 1 2 meter

Condor: augustus 2013

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: Hoogtematen

- Spoor
- Kadasterkaart
- Zone opgraving
- Hoogtematen t.o.v. TAW

130920

130930

191350

191340

191330

0 1 2 meter

Condor: juli 2013

Bijlage 3

Dendermonde - Kerkstraat
Profielen Blad 1

- Ophoging 13de - 15de eeuw
- Ophoging vanaf 16de eeuw
- Subrecente laag
- Recente laag
- Pollenbak
- Baksteen
- Monster
- Hoogtematen t.o.v. TAW

Profiel 117



Profiel 61



0 1,000
metres

Dendermonde - Kerkstraat
Profielen blad 1

Spoor
Baksteen
Monster
Hoogtematen t.o.v. TAW

Profiel 117



Profiel 61



0 1,000
metres

Profiel 19



Profiel 56



Profiel 96



Dendermonde - Kerkstraat

Profielen Blad 2

- Fase S86
- Fase S263 en S36
- Fase S135
- Fase S110
- Fase S59
- Ophoging 13de - 15de eeuw
- Ophoging vanaf 16de eeuw
- Pollenbak
- Baksteen
- Baksteen
- Baksteen
- Baksteen
- Vondst
- Hoogtematen t.o.v. TAW

0 1,000

metres

Profiel 19



Profiel 56



Profiel 96



Dendermonde - Kerkstraat

Tekening 5, 6 en 12

- Spoor
- Baksteen
- Baksteen
- Baksteen
- Baksteen
- Vondst
- Hoogtematen t.o.v. TAW

0 1,000

metres

Dendermonde - Kerkstraat
Profielen blad 3

- Fase S86
- Fase S17
- Fase S263 en S36
- Fase S59
- Losse Elementen
- Ophoging 13de - 15de eeuw
- Ophoging vanaf 16de eeuw
- Recent
- Natuurlijk
- Natuursteen
- Baksteen
- Hoogtematen t.o.v. TAW

Profiel 45



Profiel 40



Profiel 97



Profiel 61



Profiel 105 en 106



0 1,000
metres

Dendermonde - Kerkstraat
Profielen blad 3

- Spoor
- Natuursteen
- Baksteen
- Hoogtematen t.o.v. TAW

Profiel 45



Profiel 40



Profiel 97



Profiel 61



Profiel 105 en 106



0 1,000
metres

Bijlage 4

SPOORNUMMER:	**1**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	plavuizen in leisteen en blauwe steen (arduin); afdekking eigenlijke goot S67 hangt waarschijnlijk samen met vloer S69				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SLE, SKA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	circa 20 x 20 CM		
	VERBAND: HALFSTEENS				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S67, S69, S199	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**2**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	POER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M10		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	onduidelijk of het poer of gedeeltelijk afgebroken muur is; mogelijk aansluiting op noord-zuid muur en/of S391 S13 is er over heen gebouwd; zelfde fase als S256				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ORANJEROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): ZAVEL	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	16x8x4/ 18x9x5/ 18x8x5/ 17x8x5		
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S17	ligt onder	
		gelijktijdig	S365	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**3**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M41		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	westkant uitgebroken voor S13/S14; zelfde muur/fase als S36 (vormen hoek)				
	gelijk aan S286 in profiel 40 (tekening 8); hangt samen met S4 (aanzet vloer?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM): 25 CM	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5/ 20x9x5/ 19x9x5/ 20x5/ 20x5		
	VERBAND: STAAND, ZUIDKANT GEROLD (1 LAAG OP SMALLE KANT)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S287, S17	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S6	ligt onder	
		gelijktijdig	S4, S7, S36, S286	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**4**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aanzet vloer tegen muur S3				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	GEEN
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	MOGELIJK		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	16x8x4		
	VERBAND: KOPPEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S287	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S3	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**5**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M42		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant, tussen S14 en S3 gezet hangt samen met S14 (zelfde mortel)				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): MOGELIJK 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 18x9x5/ 17x9x5/ 19x13	
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S13	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S14	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**6**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M43		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	brokstukken tussen S3 en S7; ingestorte muur of puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): ONDUIDELIJK 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 9x5/ 9x5	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S3, S7	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**7**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M44		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding aan noordzijde; westkant uitgebroken voor muur S41				
	aansluiting op S37, zelfde muur				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM): 27 CM	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x9x5/ 14x8x4/ 15x8x4/ 14x8x5/ 10x7x4		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S287	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S6	ligt onder	
		gelijktijdig	S37, S8, S3	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**8**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M45		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	1 versnijding; hoek; staat op fundering S10; hangt samen met S9 (koud tegen)				
	zelfde fase als S7				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	21x10x5/ 23x10x5/ 18x8x4/ 17x8x4/ 17x8x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK (STAAND)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S10	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S7, S9	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**9**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M46		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	meerdere versnijdingen; schalie verticaal ingemetst hangt samen met muur S8 (koud tegen)				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): ONDUIDELIJK 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 20x12x6/ 17x5/ 16x5/ 12x6/ 13x5/ 14x12	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S10 S13 S8	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**10**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	FUNDERING				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M47		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	fundering muur S8 baksteen brokken en leisteen				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB, SLE KLEUR: ROOD, GRIJS HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONREGELMATIG		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) LEI 36x6	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S287 S8, S9	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**11**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puin)				
	verband met (recente) betonnen waterput in oostelijke putwand				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP6-8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S255	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S253, S254	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**12**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S15	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**13**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	FUNDERING				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	fundering van muur S14 en S15; gegoten, betonijzers aanwezig				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:			KLEUR:	GROENGRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	BMP7 (BMB SXX)
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S25, S57, S110, …	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S5, S14, S15	ligt onder	
		gelijktijdig	S22	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**14**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M6, M48		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	1 versnijding; tegen S16 en S23 aangezet				
	(voor)laatste bouwfase				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GROENGRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM): 26 CM	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	16x8x4/ 16x8x4/ 15x9x5/ 16x8x5/ 16x8x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S13, S22	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S71, S12, …	ligt onder	
		gelijktijdig	S5, S15, S27, S100, S109	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**15**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M49		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met muur S14 (tegen aan gezet), ook op fundering S13				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GROENGRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x6/ 17x9x5/ 18x9x5/ 14x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S13	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12, S63	ligt onder	
		gelijktijdig	S14	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**16**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	POER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M50		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	afgebroken voor S13/S14, deze er tegen aan gezet; relatie met S23 onduidelijk				
	mogelijk zelfde structuur/fase als S36				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	19x9x5/ 18x5		
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S86	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S25	ligt onder	
		gelijktijdig	S36	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**17**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M5, M51		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	enkel 2 lagen (fundering?); baksteen en natuursteen (S19); vloer S18 ligt op versnijding van S17				
	muur afgebroken, sommige stukken meer dan andere; S13 en S146 gaan er over/doorheen				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ORANJEROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	MOGELIJK		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5/ 20x10x5/ 20x9x5/ 20x10/ 20x9		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S412, …	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S3, S18, S36	ligt onder	
		gelijktijdig	S19, S202	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**18**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met muur S17, ligt op versnijding S17; ligt tegen S23				
	relatie met S17, S23 en S13 niet helemaal zeker				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ORANJEROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	ZAVEL
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x8/ 16x7/ 18x8/ 19x9/ 16x7		
	VERBAND: STREKKEN IN OOST-WEST RICHTING, AF EN TOE HALVE STEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S17, S19, S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13, S22	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**19**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER: M4		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S17; niet helemaal duidelijk of deel van muur of herbruikt om gat op te vullen				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		SZA	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	GRIJS		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	GEEN
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		MOGELIJK	HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	48x39/ 44x24/ 30x27/ 42x12/ 26x27	
	VERBAND:	ONREGELMATIG			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S412	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S18	ligt onder
			gelijktijdig	S17	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**20**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V43		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verstoring, vloer S18 weg gebroken				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-8 BMM6 OPH7 zandspikkels (groen, bruin)		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S42	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S21	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**21**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verstoring, vloer S18 weg gebroken, sondering vooronderzoek				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S42	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S20	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**22**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M52	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S13 en S14				
	mogelijk deuropening met trap				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	GROENGRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x10x5/ 18x8x5/ 20x9x5	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S18	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S14	ligt onder
			gelijktijdig	S13	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**23**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M53		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	tegenhanger S53/S59 en S108 en S25 (welk gebouw/fase); herbruikt in fase S14				
	twee versnijdingen; 3 locaties sporen van muren die er tegenaan gebouwd waren (wachtgevels?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x4/ 18x8x5/ 19x8x5/ 19x8x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S155, S170	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S18, S67, S88, S90-S93, S104-S106, S142, S144		
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**24**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	snelbouwsteen en beton				
	tegen westzijde muur S25 aangezet, in verlengde van S23				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ORANJE			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: RIJ STREKKEN				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**25**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M54		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	muur herbruikt in recente fase, langs beide zijden met snelbouwsteen en beton afgezet oostzijde opgebouwd met natuursteen (arduin); tegenhanger van S57; relatie met S23 onduidelijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB, SKA KLEUR: ROOD, DONKERBLAUWGRIJS HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) SKA 17x16x12/ 14x12x9/ 20x13x11/ 19x9x8/ 18x15	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S16 S13 S57	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**26**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betonmuur tegen oostzijde muur S25 aangezet				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S14 S42 S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**27**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M55		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	noord en oostzijde 1 versnijding; rechthoekige ruimte, gescheiden met betonijzers (S28)				
	uitsparing in het midden van elk bakje aan zuidzijde; zelfde baksteen en mortel als S14				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT	
	HARDHEID: HARD			KLEUR: GROEN GRIJS	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: HARD	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5/ 18x8x5/ 18x7x5/ 18x85		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S64	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S14, S28	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**28**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	PLEISTER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M56		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	cement/betonlaag en dwarsmuur met betonijzers in S27				
	zwarte aanslag				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S64	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S27	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**29**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verstoring/ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S30	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**30**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GROEN DONKERBRUIN GEVLEKT		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6-7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S389	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S29	ligt onder
			gelijktijdig	S31, S32, S33	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**31**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	KUIL				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	blijkt na couperen gewoon vlek te zijn deel van laag S30				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	ROZE		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	2 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S389	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S29	ligt onder
			gelijktijdig	S30	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**32**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	KUIL				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	blijkt na couperen gewoon vlek te zijn deel van laag S30				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	ROZE		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	2 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S389	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S29	ligt onder
			gelijktijdig	S30	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**33**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	KUIL				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	blijkt na couperen gewoon vlek te zijn deel van laag S30				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	ROZE		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	2 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S389	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S29	ligt onder
			gelijktijdig	S30	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**34**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S36				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6-7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	LINEAIR			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S30	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S36	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**35**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14, S30	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**36**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M57		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding aan westzijde; zuidzijde uitgebroken voor S13/S14, oostzijde overlangs voor S39/S41				
	hangt samen met S3; mogelijk met S37				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x5/ 18x10x5/ 18x9x5/ 19x9x5/ 19x10x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S17, S34	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S38	ligt onder	
		gelijktijdig	S3, S16	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**37**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M58	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aansluiting op S7, zelfde muur; uitgebroken voor S41				
	hangt samen met S36				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x8x5/ 8x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S287	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S38	ligt onder	
		gelijktijdig	S7, S36, S40	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**38**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S36, S37, S40	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S39	ligt onder	
		gelijktijdig	S255	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**39**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14, S38	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**40**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M59		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur, enkele bakstenen; aard en relatie onduidelijk				
	mogelijk tegenhanger van S37				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	24x10		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S287	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S38	ligt onder	
		gelijktijdig	S37	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**41**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	snelbouwsteen en beton in het verlengde van muur S14 gezet				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ORANJE		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		NEE	HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**42**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S12, …	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S20, S21, S401	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**43**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:	V41		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering hangt samen met S44-S46				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:				COUPE (JA/NEE): DIEPTE:
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S14 S42 S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**44**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	PLEISTER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betonpleister tegen muur S23 en S24 hangt samen met S43, S45-S46				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:				COUPE (JA/NEE): DIEPTE:
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S14 S42 S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**45**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aflijning in snelbouwsteen van betondek				
	hangt samen met S43-44, S46				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ORANJE			KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**46**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering (rand van S43)				
	hangt samen met S43-S45				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**47**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V40		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	funderingslaagje vloer S52				
	S52 bedekte waarschijnlijk hele zone (uitgebroken)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN GROEN GEVLEKT			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6-7			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S49, S56, S59	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S52	ligt onder
			gelijktijdig	S48, S51	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**48**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	funderingslaagje/restant vloer S52				
	laag baksteengruis				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	ROOD			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S59	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S52	ligt onder
			gelijktijdig	S47, S51	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**49**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant, enkele bakstenen op S50 gelegd, langs S53				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: PAARSROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)			
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S250	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S47	ligt onder	
		gelijktijdig	S59	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**50**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M13		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met vloer S249 en S250 T-vorm; loopt parallel met S60, tegenhanger; zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	23x11x5/ 24x11x5/ 23x11x5/ 11x4,5/ 11x4,5		
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S251, S344		
		gelijktijdig	S86	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**51**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	funderingslaagje/restant vloer S52				
	laag baksteengruis				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	ROOD		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S59	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S52	ligt onder	
		gelijktijdig	S47, S48	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**52**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant vloer; ligt op S47, S48, S51				
	hangt samen met S53, S52 ligt op grens mortellaag op oostzijde S53				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	TEGEL		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	ZAVEL
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	GROEN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	13x13x2	
	VERBAND:	HALFSTEENS			
SAMENHANG (NRS):		jonger dan	S47, S48, S51	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S314, S338, S341	ligt onder	
		gelijktijdig	S62	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**53**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M60		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	noordzijde afgebroken voor recente bouw; S54 er tegen				
	gelijk aan S55 en S56/S59, hangt samen met S344; zelfde gebouw/fase als S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x5/ 19x9x6/ 18x9x6/ 19x9x5/ 18x9x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S250	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S47	ligt onder	
		gelijktijdig	S55, S56, S59	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**54**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S358				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S344	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S358	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**55**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	lijkt tegen S56 te staan				
	gelijk aan S53; hoek met S344				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x5/ 19x9x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S250	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S47	ligt onder	
		gelijktijdig	S53, S56	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**56**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M61		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	lijkt tegen S55 te staan				
	gelijk aan S59; zelfde gebouw/fase als S53/S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x10x6/ 18x9x5/ 18x9x6/ 19x9x5/ 18x9x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S250	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S47	ligt onder	
		gelijktijdig	S53, S55, S59	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**57**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M62		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	westzijde afgelijnd met natuursteen; pleisterlaag westzijde; tegenhanger van S25				
	meeste aansluitingen onduidelijk door recente elementen; hangt samen met S25, S305, S339 en S358				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB, SKA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD, DONKERGRIJS		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x8x5/ 18x9x5	
	VERBAND:	BOVENSTE LAAG GEROLD			
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S314, S338	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13, S58, S165	ligt onder	
		gelijktijdig	S25, S65, S98, S305, S339, S358		

SPOORNUMMER:	**58**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S57	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S99, S165	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**59**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding aan oostzijde				
	gelijk aan S56; hangt samen met S53, S55, S56, S307, S344, S298				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	ZIE S53 en S56		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S87, S166, S248-S250, S313		
		ouder dan	S47, S48, S51, S61, S66	ligt onder	
		gelijktijdig	S53, S55, S56, S167, S298, S307, S344		

SPOORNUMMER:	**60**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M63		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met vloer S62 en S248; recentere baksteen/mortel op bovenkant				
	loopt parallel met S50, tegenhanger; zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	LICHTBRUINGRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	24x5/ 24x5/ 24x5/ 15x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S248	ligt onder	
		gelijktijdig	S86	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**61**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	funderingslaagje vloer S62				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GROENBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6-7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S59	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S62	ligt onder
			gelijktijdig	S66	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**62**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ligt op S61, S66				
	hangt samen met S59, S62 ligt op grens mortellaag op oostzijde S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	TEGEL		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	ZAVEL
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	10,5x10,5x3/ 11x11x3	
	VERBAND:	ONREGELMATIG			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S61, S66	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S314, S338, S341	ligt onder
			gelijktijdig	S52	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**63**		WERKPUT: 1	VLAK: 1	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan S15	ligt op/snijdt door	
			ouder dan S42	ligt onder	
			gelijktijdig	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**64**		WERKPUT: 1	VLAK: 1	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S27				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	LINEAIR			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan S30	ligt op/snijdt door	
			ouder dan S27, S28	ligt onder	
			gelijktijdig	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**65**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S339				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S338	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S339, S57	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**66**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	2				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	funderingslaagje vloer S62				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUINGEEL		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMM6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S59	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S62	ligt onder	
		gelijktijdig	S61	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**67**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	afgedekt met natuursteen plavuizen (S1)				
	opgevuld met recent puin, openingen afgesloten met een snelbouwsteen				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	JA
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	24 CM
	BEGRENZING:				20 CM doorsnede
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	21x9x4,5/ 18,5x9x4,5/ 20x9x5/ 19,5x9x4,5/ 20x9x5		
	VERBAND: STAAND (4 LAGEN EN BODEM)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S1, S199	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**68**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	S1, S67 en S69 er in aangelegd of laag eerder ontstaan door uitbreken S69				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S201, S203-S24, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S69	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**69**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kasseivloer; gedeeltelijk weggebroken; geen duidelijk verband met muur hangt waarschijnlijk samen met goot S1/S67				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): SXX KLEUR: DONKERGRIJS HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S68, S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S1	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**70**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betonmuur hangt samen met S72-S77				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S72-S77, S79, S146, S213, S12		

SPOORNUMMER:	**71**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M64		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	tegen muur S14; tegen muur S144 lijkt jonger te zijn dan S14				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 19x9x5/ 18x5/ 17x5/ 17x5/ 18x5	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S208	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**72**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betonmuur hangt samen met S70, S73-S77				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S70, S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**73**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	rij snelbouwsteen, tegen noordzijde S14 aangezet				
	hangt samen met S70, S72, S74-S77				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ORANJE			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: RIJ STREKKEN				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S70, S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**74**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/goot				
	hangt samen met S70, S72-S73, S75-S77				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S70, S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**75**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	rij snelbouwsteen, met beton afgesmeerd hangt samen met S70, S72-S74, S76-S77				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ORANJE HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: RIJ STREKKEN		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S70, S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**76**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	rij snelbouwsteen, met beton afgesmeerd hangt samen met S70, S72-S75, S77				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ORANJE HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: RIJ STREKKEN		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S148	ligt onder	
		gelijktijdig	S70, S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**77**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering hangt samen met S70, S72-S76				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:				COUPE (JA/NEE): DIEPTE:
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S14 S42 S70, S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**78**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:	DONKERGRIJSBRUIN Z2s2 BMP8 SCHERP ONREGELMATIG			COUPE (JA/NEE): NEE DIEPTE: NVT
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S79 S42 S197	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**79**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering hangt samen met S70, S72-S77; asbestbuis				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S14 S78, S197 S70, S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**80**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V61, V62, V63, V64, V65	MONSTERNUMMER:	M2		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	tegenhanger van S81; geen voortzetting naar het zuiden mogelijk hoek naar het oosten (S82, S216); noorden mogelijk vervolg muur S205				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: KOPPEN		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 20x9,5x4/ 20,5x9x4/ 19,5x9,5x4	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUINGRIJS HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S225 S142, S144 S81, S205, S215	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**81**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M3		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	tegenhanger van S80; bakstenen verschillende formaten (erg rommelig); mogelijk vervolg S264/S259/S261				
	waarschijnlijk tegen S283 aangebouwd, minder diep gefundeerd en minder versnijdingen				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUINGRIJS	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	16x7x4/ 15,5x7,5x3,5/ 15,5x7x4		
	VERBAND: KOPPEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S284	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S142, S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S80	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**82**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur, baksteen en natuursteen				
	geen direct verband; aansluiting met S80 en S81 mogelijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB, SXX		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD, GRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT, HARD			KLEUR: LICHTBRUINGRIJS	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5/ 18x8x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S142	ligt onder	
		gelijktijdig	S80, S81	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**83**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	waarschijnlijk eerder jongere opvulling tussen S80 en S81				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6-7 SLE3		DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S84, S85	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**84**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verstoring, werkput vooronderzoek				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S83	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S20, S85, S112	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**85**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verstoring verband met S84				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN LICHTBRUIN GROEN GEVLEKT		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S83	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S84	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**86**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	noord-zuid muur waarop vijf dwarsmuren naar het westen aansluiten hangt samen met S50, S60, S174, S169 en S301; zelfde fase/gebouw				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID:	ZACHT		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	30x15x7/ 31x14x7/ 24x11x5/ 24x11x5/ 9x4	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK (STAAND)			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S16, S23, S87	ligt onder
			gelijktijdig	S50, S60, S169, S174, S301	

SPOORNUMMER:	**87**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met muur S86 gelijk aan S300/S302/S384				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): ZAVEL KLEUR: BRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S86, …	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S59	ligt onder	
		gelijktijdig	S248-S250, S300, S302, S384		

SPOORNUMMER:	**88**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag) mogelijk na uitbreken vloer S87				
GRONDSPOOR:	KLEUR: BRUIN TEXTUUR: Z2s2 INSLUITSELS: BMB7 BMM7 OPH6-7 SLE2 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG			COUPE (JA/NEE): NEE DIEPTE: NVT	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S89, S171	ligt onder	
		gelijktijdig	S90-S93	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**89**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aanlegsleuf met plastic buis				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	LINEAIR			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S88, S90-S93	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S171	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**90**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V42		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	mogelijk verband met uitbreken muur S86, soort insteek S23				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S89	ligt onder
			gelijktijdig	S88	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**91**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	mogelijk verband met uitbreken muur S86, soort insteek S23				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB8 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S23		ligt op/snijdt door
			ouder dan S89		ligt onder
			gelijktijdig S88		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**92**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	mogelijk verband met uitbreken muur S86, soort insteek S23				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S23		ligt op/snijdt door
			ouder dan S89		ligt onder
			gelijktijdig S88		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**93**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	mogelijk na uitbreken vloer S62				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUINGEEL		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S89	ligt onder	
		gelijktijdig	S88	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**94**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S174				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID:	ZACHT		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	ONDUIDELIJK (STAAND)			
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S87	ligt onder	
		gelijktijdig	S174	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**95**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant vloer S62				
	kan gezien worden als uitbraak, westzijde muur S94 weg gebroken voor aanleg S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S61, S66	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S314, S338	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**96**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M65	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur; niet duidelijk nog in verband				
	lijkt samen te hangen met S109				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x9x5/ 16x9x5	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S108	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S12	ligt onder
			gelijktijdig	S109	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**97**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	brok, mengeling puin en cement; gelijkaardig aan vloer S104 en S106, en ook fundering S13				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	BMP7
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S98	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S104-S106	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**98**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	vormt hoek met S57; sluit ook aan op S108				
	zelfde fase als S57				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S301	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S97	ligt onder	
		gelijktijdig	S57, S108	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**99**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S158, S159, S161, S162				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S109	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S58, S158-S159, S161-S162	

SPOORNUMMER:	**100**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	sluit mogelijk aan op S101 en/of S109, gaat over in S294				
	niet duidelijk waar het juist bij hoort, mortel doet eerder (sub)recent aan (lijkt op S5)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT, BETON
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x8x5/ 18x8x5	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S141, …	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S12	ligt onder
			gelijktijdig	S14, S104	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**101**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur; niet duidelijk nog in verband lijkt samen te hangen met S109				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): JA 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S108	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S109	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**102**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	baksteenpuin en metalen versteviging; uitbraak of dichtzetting				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB, MXX KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: GEEN			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S57	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**103**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/goot hangt samen met S145				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S145, S12 S42 S145, S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**104**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	cementvloer met puin hangt samen met vloer S106 en (trap) S105; tussen S108, S107 en S23 (muren), muren waarschijnlijk ouder				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: BMP7 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S23, S108 S12 S97, S100, S105-S106	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**105**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	TRAP				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	trap tussen vloeren S104 en S106				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SKA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S104, S106	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**106**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	cementvloer met puin				
	hangt samen met vloer S104 en (trap) S105; tussen S108, S107 en S23 (muren), muren waarschijnlijk ouder				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	BMP7
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S104-S105	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**107**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S107 staat tegen S23; S108 staat tegen S107 verschilt van beide muren				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): JA 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S104-S106	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**108**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	staat tegen S107 gerolde bakstenen; sluit aan op S98-S57; zelfde fase als S57				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S301	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S104-S106, S109	ligt onder	
		gelijktijdig	S98	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**109**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V114			MONSTERNUMMER:	M66
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S96 en S101; S100 staat er tegen				
	mogelijk tegenhanger S23				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	19x9x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S108	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S12	ligt onder	
		gelijktijdig	S96, S101	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**110**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zuideinde verrommeld, naar noorden toe van 1 naar 3 lagen baksteen, midden 1 laag gerold				
	westelijke muur apsis; tegen muur S142 aangebouwd				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	GEEN
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	19x9x5		
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S111, S113, S135, …, S409		
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S116, S143	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**111**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S110				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUIN GEEL GEVLEKT		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	VAAG			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S114	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S110, S112	ligt onder
			gelijktijdig	S113	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**112**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verstoring, werkput vooronderzoek				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 SLE3 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S111, S113	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S84	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**113**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S111 (lenzen)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S114	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S110, S112	ligt onder
			gelijktijdig	S111	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**114**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S319 in profiel 61 (tekening 9), gelijk aan S137 en S138				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 SLE3 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S111, S113	ligt onder
			gelijktijdig	S137, S138, S319	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**115**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S115 afdekking, S277 zijwanden, S260 bodem; S125, S126 en S127 losgekomen stukken tegen S259/S261 aangebouwd; S116 er op gebouwd; hangt samen met S120/S379				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): JA 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: HALFSTEENS, ONREGELMATIG		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 24x10x6	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S259, S261 S116 S260, S277, S379	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**116**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zelfde opgebouwd als S110, zuidelijke helft volledig gerold middentravee apsis; tegen muur S142 aangebouwd				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): JA 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONREGELMATIG		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 19x9x5	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S115, S117, S135, S262 S13 S110, S143	 ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**117**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S116; of samenhang met S120				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUIN GROEN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S123, S138	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S116	ligt onder
			gelijktijdig	S118-S119	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**118**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S116; of samenhang met S120				
	waarschijnlijk gelijk aan S119				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	VAAG			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S123, S138	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S116	ligt onder
			gelijktijdig	S117, S119	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**119**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S116, en ook S143				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S123, S138	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S116, S143	ligt onder
			gelijktijdig	S117-S118	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**120**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M67	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S121 staat tegen S120; S120 staat tegen S122; S116 ligt op S120				
	gelijk aan S379; hangt samen met S115; mogelijk S121 ook zelfde fase				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT
	HARDHEID:	HARD			KLEUR: GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: HARD
					INSLUITSELS: NEE
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	20x10x2/ 20x10x5/ 21x10x5/ 21x10x5	
	VERBAND:	STAAND			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S259, S261, S263	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S116	ligt onder
			gelijktijdig	S379	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**121**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M68		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt mogelijk samen met S120				
	S124 is zelfde muur; S121 gelijk aan S262, S124 gelijk aan S265				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x5/ 20x9x5/ 20x9x5/ 20x9x5/ 17x7x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S259, S261, S263	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S120, S262	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**122**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S263, oost-west muur				
	langs buiten/zuidzijde groene klei aangesmeerd (S282); uitgebroken voor S135 of er tegen aan gezet?				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5		
	VERBAND: ONREGELMATIG (HALFSTEENS)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S137, S240-S241, S282	ligt onder	
		gelijktijdig	S239, S263	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**123**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S138 (lenzen)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	VAAG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S267	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S117-S119	ligt onder
			gelijktijdig	S138	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**124**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M69	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S121, zelfde muur (onderbroken)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT
	HARDHEID:	HARD			KLEUR: WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA			HARDHEID: HARD
					INSLUITSELS: NEE
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	ONDUIDELIJK (STAAND)			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S259, S261, S263	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S116	ligt onder
			gelijktijdig	S121, S265	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**125**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M70		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant van S115				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	21x10x5/ 19x10x5/ 20x10x5/ 21x10x5/ 18x9x5		
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S259, S261	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S115	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**126**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant van S115				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S259, S261	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S115	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**127**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant van S115				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S259, S261	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S115	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**128**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verzameling SXX (dekstenen?); waarschijnlijk niet meer in verband				
	relatie met S115, S116 of S261 niet duidelijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SKA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	GEEN
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S259, S261	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S115	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**129**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	brokken baksteen/muur; waarschijnlijk niet meer in verband relatie met andere muren niet duidelijk; mogelijk deel fundering S261				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONREGELMATIG			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER: FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S116	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S138	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**130**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M71		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	mogelijk tegenhanger van S132 en S133 (andere kant kelder gewelf)				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): ONDUIDELIJK 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 16x8/ 17x8/ 18x8/ 17x8x5/ 17x8x5	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S273	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S132, S133	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**131**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S143				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN LICHTBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S134, S137-S138	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S143	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**132**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR, GEWELF				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M72	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gewelf ; verwerkt in S135				
	hangt samen met muur S133				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB, SLE			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	ROOD, GRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT
	HARDHEID:	HARD			KLEUR: GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: HARD
					INSLUITSELS: NEE
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	15x7x5/ 17x8x5/ 16x9x5	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S233, S238	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S143	ligt onder
			gelijktijdig	S130, S133, S135	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**133**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S132 (keldermuur?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	16x8x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S233, S238	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S130, S132, S135	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**134**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag), hangt samen met S137				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S122	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S131	ligt onder	
		gelijktijdig	S137	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**135**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M73		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S135 en S142 in elkaar gezet; zelfde gebouw/fase als S142, S144				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x9/ 17x9/ 17x8x5/ 18x9x5/ 20x9x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23, S232, …	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S110, S116, S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S132-S133, S142, S144, S400		

SPOORNUMMER:	**136**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	rij snelbouwsteen				
	tegen buitenzijde S135 aangezet				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ORANJE			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: RIJ STREKKEN				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**137**		WERKPUT: 1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S278 in profiel 56 (tekening 6), gelijk aan S114, S138				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7 KZ3 BROKKEN		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S122	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S131	ligt onder
			gelijktijdig	S114, S134, S138	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**138**		WERKPUT: 1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S278 in profiel 56 (tekening 6), gelijk aan S114, S137				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S268	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S117-S119, S129, S131	ligt onder
			gelijktijdig	S114, S123, S137	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**139**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	FUNDERING				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	baksteen en natuursteen; tegen S122, onder S143 gelijk aan S281 in profiel 56 (tekening 6)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB, SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD, GRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S278	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S281	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**140**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur; aangebouwd tegen S23 en S107				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT	
	HARDHEID: HARD			KLEUR: WIT	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): ONDUIDELIJK			HARDHEID: HARD	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S104-S106	ligt onder	
		gelijktijdig	S107	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**141**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	pleisterlaag aan westzijde; samen met S291 erg verstoord door beton				
	hangt samen met S288 en S291 (kelder); zelfde fase als S57 (zelfde muur?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S298	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S100, S290	ligt onder	
		gelijktijdig	S288, S291	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**142**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zelfde gebouw/fase als S135, S144; schijnbaar geen directe relatie met S144				
	1 versnijding; tegen S23 aangebouwd				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x9/ 17x9/ 17x8x5/ 18x9x5/ 20x9x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23, S80-S81	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S110, S116, S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S135, S144	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**143**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V143			MONSTERNUMMER:	M74
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	niet gerold aan zuideinde zoals S110 en S116				
	oostelijke muur apsis; tegen muur S142 aangebouwd				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	GEEN
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x5/ 18x9x5/ 21x10x5/ 19x9x5/ 19x9x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S142, …	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S110, S116	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**144**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M75
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	schijnbaar geen directe relatie met S142				
	zelfde gebouw/fase als S135, S142				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23, S80-S81	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S110, S116, S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S135, S142	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **145**	WERKPUT: 1	VLAK: 1	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 1			
INTERPRETATIE: VLOER			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: betondek/fundering hier en daar afgelijnd met snelbouwsteen langs oudere muren			
GRONDSPOOR: KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS): RECENT HARRIS:	jonger dan S14 ouder dan S42 gelijktijdig S103, S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **146**	WERKPUT: 1	VLAK: 1	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 1			
INTERPRETATIE: MUUR			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: snelbouwsteen hangt samen met S70, S72-S77; kelderruimte			
GRONDSPOOR: KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ORANJE HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: HALFSTEENS	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS): RECENT HARRIS:	jonger dan S14 ouder dan S42 gelijktijdig S70, S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**147**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M40	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	meerdere versnijdingen; natuursteen aanwezig S209-S212 (trap?)				
	waarschijnlijk gelijk aan S205				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5/ 22x9x5		
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S204, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S209-S212, S205	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**148**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S76	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**149**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M20		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S237				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	15x7x5/ 18x10x5/ 16x7x5/ 14x8x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	s264	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S110, S116, S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S237, S135	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**150**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig; gelijk aan S151 (in profiel geen onderscheid), en ook S153 en S258				
	gelijk aan S192 in profiel 19 (tekening 5)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS GROEN GEVLEKT		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 SLE2 OPH7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	VAAG			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S188	ligt onder	
		gelijktijdig	S151, S153, S192, S258	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**151**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig; gelijk aan S150 (in profiel geen onderscheid), en S258				
	gelijk aan S192 in profiel 19 (tekening 5)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN ZWART			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s4 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 SLE2 OPH7			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S188	ligt onder
			gelijktijdig	S150	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**152**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag); gelijk aan S154 (onderbroken door muur)				
	gelijk aan S188 in profiel 19 (tekening 5)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH7			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S192	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S191	ligt onder
			gelijktijdig	S154, S188	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**153**		WERKPUT: 1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig; gelijk aan S150 en S151				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS GROEN GEVLEKT		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	VAAG			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S410		ligt op/snijdt door
			ouder dan S188		ligt onder
			gelijktijdig S150		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**154**		WERKPUT: 1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag); gelijk aan S152 (onderbroken door muur)				
	is gelijk aan S179 in profiel 19 (tekening 5)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S192		ligt op/snijdt door
			ouder dan S178, S191		ligt onder
			gelijktijdig S152, S179		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**155**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S23				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	LINEAIR			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S152, S154	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S23	ligt onder
			gelijktijdig	S170	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**156**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering				
	gelijk aan S157				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S157, S12	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**157**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering gelijk aan S156				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:				COUPE (JA/NEE): DIEPTE:
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S14 S42 S156, S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**158**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag) gelijk aan S99				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:	DONKERGRIJBRUIN Z2s2 BMP8 SCHERP ONREGELMATIG			COUPE (JA/NEE): NEE DIEPTE: NVT
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S109 S42 S99	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**159**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S99				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S109	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S99	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**160**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	deel van S100				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		NEE	HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S141	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S12	ligt onder
			gelijktijdig	S100	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**161**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S99				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S109	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S99	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**162**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S99				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S109	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S99	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**163**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding van S98				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x5/ 17x8x5/ 18x9x6		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S301	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S97	ligt onder	
		gelijktijdig	S98	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**164**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding van S98				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S301	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S97	ligt onder	
		gelijktijdig	S98	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**165**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S58				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S57	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S58	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**166**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M19	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur (hoek?)				
	zelfde fase als S86 of S365				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK
	HARDHEID:	ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		NEE		HARDHEID: ZACHT
					INSLUITSELS: KALK6
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	26x15x6/ 26x14x6/ 26x6/ 13x6/ 13x6	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK (HALFSTEENS)			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S59	ligt onder
			gelijktijdig	S86	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**167**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5/ 18x9x5/ 18x9x5/ 18x9x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S166	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S61, S66	ligt onder	
		gelijktijdig	S59	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**168**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S172, S196, S247, S367, S380				
	natuurlijk; gelijk aan S335 in profiel 105-106 (tekening 11)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	ODS6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S334	ligt onder	
		gelijktijdig	S172, S196, S247, S335, S380		

SPOORNUMMER:	**169**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M18		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S385 zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 13x6/ 13x7/ 14x5/ 14x6	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S336 S308 S385, S86	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**170**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van muur S23				
GRONDSPOOR:	KLEUR: LICHTBRUIN TEXTUUR: Z2s2 INSLUITSELS: BMB6 BMM6 OPH6 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG			COUPE (JA/NEE): NEE DIEPTE: NVT	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S86 S23 S155	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**171**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	deel van S89				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S88	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S89	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**172**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S168				
	natuurlijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	ODS6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S334	ligt onder
			gelijktijdig	S168	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**173**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M17		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding/fundering van S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	22x10x5/ 13x5/ 12x6		
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S87	ligt onder	
		gelijktijdig	S86	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**174**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S313				
	zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S87	ligt onder	
		gelijktijdig	S94	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**175**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 SLE3 OPH6		DIEPTE:	46 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S176	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S182	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**176**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN GEEL GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	50 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S177	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S175	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**177**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6 OPH6		DIEPTE:	70 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S178	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S176	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**178**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSGROEN GEEL GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	100 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S179, S154	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S177	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**179**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S154, en daardoor ook S152 en S188				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM6 OPH6		DIEPTE:	58 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S192	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S178	ligt onder
			gelijktijdig	S154	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**180**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitbraak muur S149, S237				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	70 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S181	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S409	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**181**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	5 (PROFIEL 19)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitbraak muur S149, S237				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	70 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S182	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S180	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**182**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	5 (PROFIEL 19)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitbraak muur S149, S237				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	194 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S175, S183	
			ouder dan	S181	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**183**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	46 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S186	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S182	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**184**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUIN GEEL GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	58 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S185	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S186, S193	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**185**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	76 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S383		ligt op/snijdt door
			ouder dan S184		ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**186**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMM6 OPH6		DIEPTE:	38 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S184		ligt op/snijdt door
			ouder dan S183		ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**187**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	82 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S190	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S383	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**188**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S152, S154 en S179				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH7		DIEPTE:	114 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S192, S150, S258	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S191	ligt onder
			gelijktijdig	S152	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**189**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUINGRIJS ZWART GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM6 OPH6		DIEPTE:	84 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S191		ligt op/snijdt door
			ouder dan S190		ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**190**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	66 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S189		ligt op/snijdt door
			ouder dan S187		ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **191**	WERKPUT: 1	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 5 (PROFIEL 19)		
INTERPRETATIE: LAAG		
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING: ophoging (puinlaag)		

GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTGRIJSBRUIN	COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2		
	INSLUITSELS:	BMB7-8 BMM7 OPH6	DIEPTE:	82 CM
	BEGRENZING:	SCHERP		
	VORM:	ONREGELMATIG		

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:		KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:		KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		HARDHEID:
			INSLUITSELS:
			PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):	
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	
	VERBAND:		

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S188, S152, S154	ligt op/snijdt door
		ouder dan	189, S195	ligt onder
		gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **192**	WERKPUT: 1	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 5 (PROFIEL 19)		
INTERPRETATIE: LAAG		
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING: licht kleiig/licht moerig gelijk aan S150		

GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS	COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4 HUMEUS		
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6	DIEPTE:	114 CM
	BEGRENZING:	SCHERP		
	VORM:	ONREGELMATIG		

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:		KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:		KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		HARDHEID:
			INSLUITSELS:
			PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):	
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	
	VERBAND:		

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door
		ouder dan	S179, S188	ligt onder
		gelijktijdig	S150	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**193**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	38 CM
	BEGRENZING:	VAAG			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S184		ligt op/snijdt door
			ouder dan S110		ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**194**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	58 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S195		ligt op/snijdt door
			ouder dan S110		ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**195**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	5 (PROFIEL 19)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GEEL		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	48 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S191	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S194	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**196**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S168				
	natuurlijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	ODS6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S334	ligt onder
			gelijktijdig	S168	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**197**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S78				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S79	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S78	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**198**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M36	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S365				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID:	ZACHT		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		NEE	HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	28x12x6/ 28x13x6/ 26x13x6/ 28x12x6	
	VERBAND:	STAAND			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S200, S381	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S17	ligt onder
			gelijktijdig	S365	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**199**	WERKPUT:	1	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant van S1 en S67; uitgebroken				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S23	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S1, S67	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**200**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig				
	gelijk aan S381				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s5			
	INSLUITSELS:	ODS6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	U	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S198	ligt onder	
		gelijktijdig	S258, S381	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**201**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S203, S204 en S207				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	U	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S202, S68	ligt onder	
		gelijktijdig	S203, S204, S207	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**202**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M37, M38	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	meerdere versnijdingen (zie ook S283); recentere mortel aanwezig op bovenkant muur				
	gelijk aan S283; S17 (vlak 1) vervolg van S202				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID:	ZACHT		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x9x5/ 18x9x5/ 20x9x5/ 18x8x4/ 17x9x5	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S203	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S283, S17	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**203**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S201				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S202, S68	ligt onder
			gelijktijdig	S201	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**204**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S201				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S205-S206, S147, S68	ligt onder
			gelijktijdig	S201	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**205**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V112	MONSTERNUMMER:	M38		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	afwijkende oriëntatie; mogelijk verstoord				
	S206 sluit aan op S205; S205 en S147 zelfde muur; aansluiting in zuiden met S80 niet zeker				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	ENKEL FRAGMENTEN		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S204, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S206, S147, S80	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**206**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M39		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	sluit aan op muur S205				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x7x5/ 17x8x5/ 18X7X5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S204, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S205	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**207**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S201				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S205-S206, S147, S68	ligt onder
			gelijktijdig	S201	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**208**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	mengeling van cement en baksteenbrokken				
	deel van S71 of later bij gekomen				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT
	HARDHEID:				KLEUR: GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID: HARD
					INSLUITSELS: BMP7
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S12	ligt onder
			gelijktijdig	S71	ligt naast/tegen S71

SPOORNUMMER:	**209**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S209-S212) horen bij S147				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S201, S203-S204, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S147	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**210**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S209-S212) horen bij S147				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S201, S203-S204, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S147	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**211**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S209-S212)				
	horen bij S147				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S201, S203-S204, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S147	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**212**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S209-S212)				
	horen bij S147				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S201, S203-S204, S207	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S147	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**213**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering hangt samen met S70				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	BETON
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan S14 ouder dan S42 gelijktijdig S70, S12	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**214**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V91, V92, V93, V94, V134	MONSTERNUMMER:	M86		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag) tussen muren S215, S216 en S142				
GRONDSPOOR:	KLEUR: GRIJSBRUIN TEXTUUR: Z2s2 INSLUITSELS: BMB6-7 BMM6-7 OPH6 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG			COUPE (JA/NEE): NEE DIEPTE: NVT	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	GEEN
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S215, S216 ouder dan S142 gelijktijdig	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**215**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M35		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitgebroken voor S142; idee tegen S216 aangebouwd en dus jonger; wel zelfde gebouw/fase				
	vulling tussen S215 en S216 zanderig met puin (geen vloer of restant aanwezig); recente mortel aanwezig				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x8x4/ 17x8x4/ 18x8x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S217	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S214	ligt onder	
		gelijktijdig	S216, S80	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**216**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M34		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitgebroken voor S142; S216 lijkt verband te houden met S80 en S224				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x4/ 18x8x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S217	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S214	ligt onder	
		gelijktijdig	S215	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**217**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig				
	gelijk aan S231, en gelijk aan S258				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	ODS3 BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S285	ligt onder
			gelijktijdig	S231	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**218**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S218-S223)				
	horen bij S80 (fundering)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN
	HARDHEID:	HARD			KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	GEEN			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S80	ligt onder
			gelijktijdig	S219-S223	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**219**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S218-S223)				
	horen bij S80 (fundering)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR: GEELWIT				KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN
	HARDHEID: HARD				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S225		ligt op/snijdt door
		ouder dan	S80		ligt onder
		gelijktijdig	S218		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**220**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S218-S223)				
	horen bij S80 (fundering)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR: GEELWIT				KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN
	HARDHEID: HARD				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S225		ligt op/snijdt door
		ouder dan	S80		ligt onder
		gelijktijdig	S218		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**221**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S218-S223)				
	horen bij S80 (fundering)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S80	ligt onder	
		gelijktijdig	S218	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**222**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S218-S223)				
	horen bij S80 (fundering)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S80	ligt onder	
		gelijktijdig	S218	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**223**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aantal natuurstenen blokken (S218-S223)				
	horen bij S80 (fundering)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S80	ligt onder	
		gelijktijdig	S218	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**224**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur				
	geen direct verband; aansluiting met S80 en S81 mogelijk (vervolg S216?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S284	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S142	ligt onder	
		gelijktijdig	S80, S81	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**225**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	alle sporen er in mogelijk gewoon brokstukken				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 SLE3 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S217, S231	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S218-S223	ligt onder
			gelijktijdig	S285	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**226**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	lijkt aan te sluiten op S228; mogelijk verband met S80, S81 (dwarsmuur, vloer?)				
	vermoedelijk gewoon puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK
	HARDHEID:	ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: ZACHT
					INSLUITSELS: KALK6
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x9x4/ 17x9x4/ 18x9	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S229	ligt onder
			gelijktijdig	S228	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**227**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	concentratie van puin (kuil?)				
	vermoedelijk gewoon puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7-8 BMM7-8 BMD8 SLE3			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	VAAG			
	VORM:	ROND			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S83	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**228**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	lijkt aan te sluiten op S226; mogelijk verband met S80, S81 (dwarsmuur, vloer?)				
	vermoedelijk gewoon puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK
	HARDHEID:	ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: ZACHT
					INSLUITSELS: KALK6
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S225	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S229	ligt onder
			gelijktijdig	S226	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**229**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	lijkt aan te sluiten op S226; mogelijk verband met S80, S81 (dwarsmuur, vloer?)				
	vermoedelijk gewoon puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: WIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD) 83x27x13			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S226, S228	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S83	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**230**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S285 (schuine wand van profiel 45 (tekening 7))				
GRONDSPOOR:	KLEUR: BRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR: Z2s3				
	INSLUITSELS: BMB7 BMM7 SLE3 OPH6			DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING: SCHERP				
	VORM: ONREGELMATIG				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S217, S231	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S284	ligt onder	
		gelijktijdig	S285	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**231**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V52, V84, V85		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig gelijk aan S217, en S258				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	ODS3 BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S230, S285	ligt onder
			gelijktijdig	S217, S258	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**232**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S122, S263; zelfde gebouw/fase als S122				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SKA			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	BLAUWGRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT
	HARDHEID:	HARD			KLEUR: GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: HARD
					INSLUITSELS: NEE
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	23x23	
	VERBAND:	REGELMATIG			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S235, S236	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S135, S142	ligt onder
			gelijktijdig	S240	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**233**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S233 en S238 allebei visgraatmotief (zelfde vloer); metalen pin (deur?)				
	verband met S237				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	16x7		
	VERBAND: VISGRAAT				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S263	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S135	ligt onder	
		gelijktijdig	S238	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**234**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verbreding van muur S235/S266; S236 sluit hier op aan				
	gelijkenissen met inham/rand aan muur S122 waar S241 op aansluit				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S232	ligt onder	
		gelijktijdig	S235, S236	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**235**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M33		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S263				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S232	ligt onder	
		gelijktijdig	S234, S263	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**236**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zelfde soort muurtje als S239 en S241				
	hoort samen met S235/S266				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x7x4/ 17x7x4/ 16x7x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S232	ligt onder	
		gelijktijdig	S234	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**237**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S149; hangt samen met S135, zelfde gebouw/fase; vervangen door S142?				
	S400 wachtgevel in S135 voor S237; maar 1-2 lagen over (fundering)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	17x8x4/ 17x8x4/ 17x8x4/ 17x8x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S233, S238, S264	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S110, S116, S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S135, S149, S400	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**238**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zelfde vloer als S233; zelfde fase als S263; verband met S237				
	bij aanleg vlak geregistreerd dat het om een vloer uit baksteen gaat, met visgraatmotief				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: VISGRAAT				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S263	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S135	ligt onder	
		gelijktijdig	S233	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**239**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M21		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur, vervolg van S241; zelfde soort muurtje als S236				
	scheiding tussen vloer S240 en S238				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S240	ligt onder	
		gelijktijdig	S122, S241	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**240**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zelfde soort vloer als S232				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SKA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: BLAUWGRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	23x23		
	VERBAND: REGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S122, S239, S241	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S135	ligt onder	
		gelijktijdig	S232	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**241**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M22		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur, vervolg van S239; zelfde soort muurtje als S236				
	verbonden aan S122; sluit aan op soort van inham in S122 (zie ook verbreding van S266, S234)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x7x4/ 17x7x4/ 17x7x4/ 16x7x4/ 16x6x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S240	ligt onder	
		gelijktijdig	S122	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**242**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	rand rondom S240				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SKA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: BLAUWGRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S239, S241	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S135	ligt onder	
		gelijktijdig	S240	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**243**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M16	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	enkele bakstenen geglazuurd door natuurlijk proces (klei met zout, vormt korst zoutglazuur bij bakken)				
	gelijk aan S86 (noordelijk deel)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD) 22x11x6			
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S87	ligt onder	
		gelijktijdig	S86	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**244**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding van S174				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S87	ligt onder	
		gelijktijdig	S94	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**245**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding van S174				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR: DONKERROOD				KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK
	HARDHEID: ZACHT				KLEUR: LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: ZACHT
					INSLUITSELS: KALK6
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336		ligt op/snijdt door
		ouder dan	S87		ligt onder
		gelijktijdig	S94		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**246**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding van S174				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR: DONKERROOD				KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK
	HARDHEID: ZACHT				KLEUR: LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: ZACHT
					INSLUITSELS: KALK6
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336		ligt op/snijdt door
		ouder dan	S87		ligt onder
		gelijktijdig	S94		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **247**	WERKPUT: 1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 4		
INTERPRETATIE: LAAG		
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING: gelijk aan S168 natuurlijk		

GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS	COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3		
	INSLUITSELS:	ODS3 OPH6	DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP		
	VORM:	ONREGELMATIG		

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:		KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		HARDHEID:	
			INSLUITSELS:	
			PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)		
	VERBAND:			

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door
		ouder dan	S334	ligt onder
		gelijktijdig	S168	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **248**	WERKPUT: 1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 4		
INTERPRETATIE: VLOER		
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER: M15	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING: dubbele afsluitrij tegen S60 gelijk aan S249		

GRONDSPOOR:	KLEUR:		COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:			
	INSLUITSELS:		DIEPTE:	
	BEGRENZING:			
	VORM:			

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD	KALK/ZAVEL/GEEN/...):	ZAVEL
	HARDHEID:	ZACHT	KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE	HARDHEID:	ZACHT
			INSLUITSELS:	NEE
			PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	25x12x4/ 24x12x4/ 24x11x4/ 25x12x4	
	VERBAND:	GEEN		

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S60	ligt op/snijdt door
		ouder dan	S59	ligt onder
		gelijktijdig	S249	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**249**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M14		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S50				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): ZAVEL	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	25x11x4/ 23x12x4/ 24 12x4/ 24x12x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S251	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S59	ligt onder	
		gelijktijdig	S248, S250, S87	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**250**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M12		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S50				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	TEGEL		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): ZAVEL	
	HARDHEID: HARD			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x20x4		
	VERBAND: HALFSTEENS				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S251	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S59	ligt onder	
		gelijktijdig	S248-S249	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**251**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitbraak vloer S250				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GEELBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S50	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S248-S250	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**252**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S382 deel van S252; grote natuursteen (S399) aan oostelijk uiteinde				
	zelfde fase als S365 (aansluiting op)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK
	HARDHEID:	ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: ZACHT
					INSLUITSELS: KALK6
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	25x11x5/ 23x11x5	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S17	ligt onder
			gelijktijdig	S2, S365, S382, S399	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**253**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S11 (veel grondwater en hangwater)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMP7-8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S255	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S11	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**254**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	gelijk aan S11 (veel grondwater en hangwater)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMP7-8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S255	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S11	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**255**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	laag tussen muren S256 en S41				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 ODS2 (oester) OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S256	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S11	ligt onder	
		gelijktijdig	S38	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**256**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M11	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aan oostzijde restant van poer of steunbeer aanwezig				
	zelfde fase als S2; waarschijnlijk zelfde fase als S365				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID:	ZACHT		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	19x10x5	
	VERBAND:	ONREGELMATIG, OOK ENKELE STENEN GEROLD			
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S17, S255	ligt onder	
		gelijktijdig	S2, S365	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**257**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M9	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S256 lijkt er tegenaan gebouwd				
	opbouw en samenhang onduidelijk door betondek				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD) 18x8x5/ 18x8x5			
	VERBAND: HALFSTEENS				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S17, S255	ligt onder	
		gelijktijdig	S256	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**258**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V69, V71, V72, V73		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig; gelijk aan S267; en gelijk aan S150				
	gelijk aan S321 in profiel 61 (tekening 9)				
GRONDSPOOR:	KLEUR: DONKERBRUINGRIJS GROEN GEVLEKT			COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR: Z2s3 HUMEUS				
	INSLUITSELS: BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING: SCHERP				
	VORM: ONREGELMATIG				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S188, S272	ligt onder	
		gelijktijdig	S150, S267, S321	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**259**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V70, V82, V115, V144, V147	MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S261, zelfde muur gelijk aan S264, uitgebroken voor S237				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND, AF EN TOE ENKELE STENEN GEROLD		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 20x10x5/12x5/ 11x6	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S271	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S115, S237	ligt onder	
		gelijktijdig	S261, S264, S81	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**260**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M28		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S260 bodem, S277 zijwanden, S115 afdekking ook leisteen aanwezig				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: GEEN		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 18x9x5	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S259, S261	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S115, S277	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**261**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V74, V75	MONSTERNUMMER:	M27		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S259 verband met S269 en S270 onduidelijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 21x10x5		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S271	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S115, S237	ligt onder	
		gelijktijdig	S259	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**262**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M30		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S121/S265, zelfde muur; ligt op versnijding van S379; hangt samen met S379 even rommelig gebouwd als S379 (S120); aan beide zijden mortel aangesmeerd				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): JA 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 19x9x5/ 20x8x5/ 19x8x5/ 20x10x5/ 16x8x5		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: GRIJS HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S263	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S121, S265, S379	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**263**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M31, M32		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S235/S266; hangt samen met S122; afgebroken voor S237 en S142				
	langs buiten/westzijde groene klei tegen muur aangesmeerd (S282); aan oostzijde bepleisterd (binnenruimte)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5/ 20x9x5/ 20x10x5		
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S233, S238, S120, …	ligt onder	
		gelijktijdig	S235, S122	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**264**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S259; uitgebroken voor S237				
	waarschijnlijk gelijk aan S81; uitgebroken voor S142				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5/ 21x10x5/ 21x10x5		
	VERBAND: STAAND, LAAG GEROLD IN HET MIDDEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S319	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S142, S237	ligt onder	
		gelijktijdig	S259, S283	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**265**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S121/S262, zelfde muur				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x10x4/ 18x9x4/ 18x10x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S263	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S121, S124, S262	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**266**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M33		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S263				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S258	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S233, S238, S120, …	ligt onder	
		gelijktijdig	S263	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**267**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V83, V86, V88, V133, V148		MONSTERNUMMER:	M136	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig; gelijk aan S258				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS GROEN GEVLEKT			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S272	ligt onder
			gelijktijdig	S258	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**268**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M24	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag); zeer compact				
	samenhang met S269 en S270				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S269, S270	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S138	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**269**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M25		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S270				
	onduidelijk verband met S261; mogelijk verband met noordoosthoek (S130/S132/S133)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x6		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S267	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S268	ligt onder	
		gelijktijdig	S270	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**270**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M26		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S269				
	onduidelijk verband met S261; mogelijk verband met noordoosthoek (S130/S132/S133)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S267	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S268	ligt onder	
		gelijktijdig	S269	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**271**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	FUNDERING				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	fundering van muur S259/S261, uit natuursteen				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN
	HARDHEID:	HARD			KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		ONDUIDELIJK		HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	GEEN			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S319, S392	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S259, S261	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**272**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V76		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag, tussen al de muren)				
	mogelijk restant van alle insteken en uitbraakwerken				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S258, S267	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S278	ligt onder
			gelijktijdig	S279, S319	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**273**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V73, V79		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig gelijk aan S280 in profiel 56 (tekening 6), mogelijk gelijk aan S274 (onderscheid moeilijk te zien)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GROENGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S279	ligt onder
			gelijktijdig	S280, S274	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**274**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V78, V80, V81, V138		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig mogelijk gelijk aan S273 (onderscheid moeilijk te zien)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S279	ligt onder
			gelijktijdig	S273	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**275**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M23		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	onregelmatig gemetst; gelijk aan S133				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	16x8x4/ 16x8x4/ 16x7x4/ 15x7x5/ 15x7x4		
	VERBAND: KOPPEN (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S233, S238	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S133	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**276**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	versnijding van muur S135 (tegen S275)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S238	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S110, S116, S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S135	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**277**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M29	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S277 zijwanden, S115 afdekking, S260 bodem				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x5/ 18x9x5/ 19x9x5/ 20x9x5		
	VERBAND: HALFSTEENS				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S259, S261	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S115, S260	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**278**		WERKPUT:	1	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	6 (PROFIEL 56)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN GEEL GEVLEKT		COUPE (JA/NEE):	JA
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-8 BMM6-8 SLE3 OPH6		DIEPTE:	74 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S272, S282	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S139, S281	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**279**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		6 (PROFIEL 56)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6-8 BMM6-8 OPH6		DIEPTE:	96 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S280, S273-S274	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S282	ligt onder
			gelijktijdig	S272	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**280**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		6 (PROFIEL 56)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig				
	gelijk aan S273; mogelijk gelijk aan S324 in profiel 97 (tekening 10) en/of S373 in profiel 117 (tekening 15)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	134 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S279	ligt onder
			gelijktijdig	S273, S324, S373	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **281**	WERKPUT: 1	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 6 (PROFIEL 56)			
INTERPRETATIE: MUUR			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: brokken natuursteen in laag S278 gelijk aan S139			
GRONDSPOOR: KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): SXX KLEUR: GEELWIT HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: GEEN	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S278 ouder dan S143 gelijktijdig S139	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **282**	WERKPUT: 1	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 6 (PROFIEL 56)			
INTERPRETATIE: LAAG			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: kleilaag; tegen zuidzijde muur S122, en ook westzijde muur S263 aangesmeerd om muur waterdicht te maken?			
GRONDSPOOR: KLEUR: LICHTGROEN TEXTUUR: KZ1 INSLUITSELS: OPH6 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG		COUPE (JA/NEE): JA DIEPTE: 124 CM	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S122, S263, S279 ouder dan S278 gelijktijdig	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**283**	WERKPUT: 1	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	7 (PROFIEL 45)		
INTERPRETATIE:	MUUR		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	meerdere versnijdingen; gelijk aan S202; vervolg S17		
	tegen S81 gebouwd (bouwnaad); S283 dieper gefundeerd, netter gemetst en afgewerkt		

GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID:	ZACHT		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S285	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S144	ligt onder	
		gelijktijdig	S202, S264	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**284**	WERKPUT: 1	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	7 (PROFIEL 45)		
INTERPRETATIE:	LAAG		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	fundering van muur S81		

GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN		COUPE (JA/NEE):	JA
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7-8 BMM7-8		DIEPTE:	46 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S230, S285	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S81, S224	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **285**	WERKPUT: 1	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 7 (PROFIEL 45)			
INTERPRETATIE: LAAG			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: ophoging (puinlaag) onder S230 nog laag S231 (vlak 2) (niet getekend in profiel omwille van waterpeil)			
GRONDSPOOR: KLEUR: BRUINGRIJS TEXTUUR: Z2s3 INSLUITSELS: BMB7 BMM7 SLE3 OPH6 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG		COUPE (JA/NEE): JA DIEPTE: 102 CM	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S217, S231 ouder dan S283-S284 gelijktijdig S225, S230	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **286**	WERKPUT: 1	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 8 (PROFIEL 40)			
INTERPRETATIE: MUUR			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: gelijk aan S3			
GRONDSPOOR: KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): JA 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND, ONDERSTE LAAG GEROLD	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S287 ouder dan S13 gelijktijdig S3	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **287**	WERKPUT: 1	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 8 (PROFIEL 40)			
INTERPRETATIE: LAAG			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: fundering van muur S286 onderkant laag niet bereikt in profiel			
GRONDSPOOR: KLEUR: BRUINGRIJS TEXTUUR: Z2s2 INSLUITSELS: BMP6-7 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG		COUPE (JA/NEE): JA DIEPTE: 72 CM	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S381 ouder dan S3, S286 gelijktijdig	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **288**	WERKPUT: 2	VLAK: 1	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 13			
INTERPRETATIE: MUUR			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER: M77		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: pleisterlaag aan noordzijde gelijk aan S289; hangt samen met S141 en S291 (kelder); zelfde fase als S57			
GRONDSPOOR: KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 18x8x5/ 18x9x5	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: JA	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S298 ouder dan S100, S290 gelijktijdig S289, S141	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**289**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	pleisterlaag aan noordzijde				
	gelijk aan S288; hangt samen met S141 en S291 (kelder); zelfde fase als S57				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S298	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S100, S290	ligt onder	
		gelijktijdig	S288	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**290**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	binnen muren S107, S141 en S291				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S141, S288, S291	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**291**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M78		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	pleisterlaag aan zuidzijde				
	hangt samen met S141 en S288 (kelder); zelfde fase als S57				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S298	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S100, S290	ligt onder	
		gelijktijdig	S141, S295	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**292**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
	aangekoekte laag van puin en beton; hangt samen met S294				
GRONDSPOOR:	KLEUR: BRUIN			COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR: Z2s2				
	INSLUITSELS: BMP7			DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING: SCHERP				
	VORM: ONREGELMATIG				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S12	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	T	ligt onder	
		gelijktijdig	S293	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**293**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S12	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S292, S297	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**294**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	beton				
	vervolg muur S100, waarschijnlijk S100 ouder; sluit aan bij S408				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**295**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	waarschijnlijk S291				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x4/ 19x8x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S296, S298	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S100	ligt onder	
		gelijktijdig	S291	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**296**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	waarschijnlijk deel van S298 (hoek?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT/BETON
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	ENKEL FRAGMENTEN		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S300	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S295	ligt onder	
		gelijktijdig	S298	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**297**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7-8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S12	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S293	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**298**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M79	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	waarschijnlijk zelfde fase als S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x8x4/ 18x8x4/ 18x8x4,5/ 18x8x4,5	
	VERBAND:	STAAND			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S302, S384	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S141, …	ligt onder
			gelijktijdig	S296, S59	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**299**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	mogelijk uitbraak van vloeren S300/S384, S302 en muur S301				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GEELBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S300, S302, S384	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S408	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**300**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M100	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S384, S302; hoort bij muur S301; dubbele afsluitrij (verbrand)				
	zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	TEGEL		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	ZAVEL
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	24x12x3,5/ 24x12x3,5	
	VERBAND:	HALFSTEENS			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S301	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S296, S299	ligt onder
			gelijktijdig	S87, S302, S384	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**301**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M88, M100		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met vloer S300, S302 en S384 zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 16x10x4,5/ 17x8x4,5	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S336 S300, S302, S384 S86	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**302**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M80		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S300 en S384; hoort bij muur S301 zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONREGELMATIG		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) ENKEL FRAGMENTEN	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): ZAVEL KLEUR: LICHTBRUINGRIJS HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S301 S298 S384	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**303**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering				
	sluit aan op S145				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan S14		ligt op/snijdt door
			ouder dan S42		ligt onder
			gelijktijdig S12		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**304**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	snelbouwsteen				
	hangt samen met S303				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ORANJE		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		NEE	HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	RIJ STREKKEN			
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan S14		ligt op/snijdt door
			ouder dan S42		ligt onder
			gelijktijdig S12		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**305**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M98	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zelfde fase als S57				
	tegenhanger van S339 en S358				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8,5x4/ 16,5x9/ 17,5x8,5/ 18x9		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S308	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S57, S312	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**306**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	VLOER				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betondek/fundering				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S42	ligt onder	
		gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**307**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M81		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	dwarsmuur op S59				
	zelfde fase als S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x9x4/ 17,5x9x4/ 18x8,5x4/ 18x8,5x4/ 18x8,5x4		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S309	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S314	ligt onder	
		gelijktijdig	S308, S59	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**308**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M82		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aan S307 vastgebouwd				
	zelfde fase als S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5/ 18x8x5/ 17x8x5/ 18,5x8x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S309, …	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S305, S312	ligt onder	
		gelijktijdig	S307	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**309**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER: M83		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	muur opgebouwd uit baksteen (S309) en natuursteen blokken aan westzijde onderaan (S386)				
	hangt samen met S385; zelfde fase als S86; gelijk aan S359 in profiel 96 (tekening 12)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD) 24x11x4/ 25x13x5/ 24x12x5/ 12x5/ 13x4			
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S322, S360	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S307-S308	ligt onder	
		gelijktijdig	S315, S385-S386, S86	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**310**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR: GRIJSBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR: Z2s2				
	INSLUITSELS: BMP8			DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING: SCHERP				
	VORM: ONREGELMATIG				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT HARRIS:	jonger dan	S12	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	T	ligt onder	
		gelijktijdig	S42	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**311**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig gelijk aan S336 in profiel 105 (tekening 11), gelijk aan S361 in profiel 96 (tekening 12)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	ODS3			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S362	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S335	ligt onder
			gelijktijdig	S336, S361	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**312**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitstulping, waarschijnlijk gewoon deel van S305				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT
	HARDHEID:	HARD			KLEUR: WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK			HARDHEID: HARD
					INSLUITSELS: NEE
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S308	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S13	ligt onder
			gelijktijdig	S305	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**313**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V101			MONSTERNUMMER:	M87
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zeer dikke muur, circa 1,30m dik gelijk aan S174; zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 24x11x4/ 25x13x5/ 24x12x5/ 12x5/ 13x4	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S336 S59 S94	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**314**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	FUNDERING				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	fundering (puin en cement); gelijk aan S338 fundering S57 of naderhand aangelegd; samenhang met cementlaag tegen westzijde S57				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan ouder dan gelijktijdig	S52, S62, S95, S307 S57 S338, S341	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**315**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zelfde fase als S309; mogelijk een onderdeel van S309				
	natuursteen en baksteenbrokken				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB, SXX		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD, GRIJS			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID: ZACHT, HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	ENKEL FRAGMENTEN		
	VERBAND: ONREGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S322, S360	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S38	ligt onder	
		gelijktijdig	S309	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**316**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig				
	gelijk aan S317, en S324 in profiel 97 (tekening 10)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S323	ligt onder	
		gelijktijdig	S317, S324	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**317**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig; gelijk aan S316, en S324 in profiel 97 (tekening 10)				
	mogelijk gelijk aan S363 in profiel 96 (tekening 12); mogelijk gelijk aan S373 in profiel 117 (tekening 15)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S323	ligt onder	
		gelijktijdig	S316, S324	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**318**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ligt op S315 (puin)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	19x14	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S315	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S310	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**319**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		9 (PROFIEL 61)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	S392 onderdeel van S319				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS GEEL GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMP7-8		DIEPTE:	80 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S320	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S264, S271	ligt onder
			gelijktijdig	S272, S392	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**320**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		9 (PROFIEL 61)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig				
	hangt waarschijnlijk samen met S321				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTGRIJSGROEN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	76 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S321	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S319, S392	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**321**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		9 (PROFIEL 61)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V105, V106, V120, V146			MONSTERNUMMER:	M124
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig gelijk aan S150 (S151, S153), S258, en S192 in profiel 19 (tekening 5)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS LICHTGROEN GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 OPH6		DIEPTE:	106 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S378	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S320	ligt onder
			gelijktijdig	S258	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**322**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		10 (PROFIEL 97)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	fundering van muur S309 gelijk aan S360 in profiel 96 (tekening 12)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	122 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S323	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S309	ligt onder
			gelijktijdig	S360	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**323**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		10 (PROFIEL 97)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V96, V97, V125			MONSTERNUMMER:	M95, M96, M97
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig				
	onderscheid tussen S323 en S324 moeilijk te zien				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	136 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S316-S317, S324	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S322	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**324**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		10 (PROFIEL 97)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V95, V124			MONSTERNUMMER:	M95, M91
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig				
	gelijk aan S316, S317; mogelijk gelijk aan S280 in profiel 56 (tekening 6) en/of S373 in profiel 117 (tekening 15)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	146 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S323	ligt onder
			gelijktijdig	S316-S317, S280, S373	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**325**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUINGEEL		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	84 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S329, S397	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**326**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	funderingslaag vloer				
	hangt samen met S395; waarschijnlijk gelijk aan laag S396 (zelfde profiel)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GEELWIT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	44 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S395	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S397	ligt onder
			gelijktijdig	S396	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**327**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	(ophoging) puinlaagje				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	52 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S328	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S394	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**328**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	opgehoogd tussen oude (S330/S332) en jonge vloer (S395/S326/S396)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	94 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S330, S398	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S327, S329	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**329**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	hangt samen met S325				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GEELBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMM7 OPH6		DIEPTE:	64 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S328	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S325	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**330**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zeer compacte laag; funderingslaag vloer				
	hangt samen met S332, en ook S331; zelfde uitzicht en opbouw als S395 en S396/S326 op dieper niveau				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	WITGEEL		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	100 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S331	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S328	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**331**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M130
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aslaagje in S332				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUIN ORANJE		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB 7 OPH6 AS		DIEPTE:	102 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S332	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S330	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**332**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	zeer compacte laag; funderingslaag vloer				
	hangt samen met S330, en ook S331; zelfde uitzicht en opbouw als S395 en S396/S326 op dieper niveau				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS GRIJS GELAAGD		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	104 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S333	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S331, S398	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**333**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M131
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag); mogelijk gediend als fundering/stabilisering van S332				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN GEEL GELAAGD		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	116 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S337	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S332	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**334**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	Schelde-afzetting				
	natuurlijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	ODS3 OPH6		DIEPTE:	136 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S335, S168, …	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S337	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**335**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	Schelde-afzetting				
	natuurlijk; gelijk aan S168				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BLAUWGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s5			
	INSLUITSELS:	ODS3 OPH6		DIEPTE:	140 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S311, S336	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S334	ligt onder
			gelijktijdig	S168	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**336**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig				
	gelijk aan S311, en S361 in profiel 96 (tekening 12)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6		DIEPTE:	148 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S362	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S335, S168, …	ligt onder
			gelijktijdig	S311, S361	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **337**	WERKPUT: 2	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE: LAAG			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: hangt samen met S334 natuurlijk			
GRONDSPOOR: KLEUR: GRIJS TEXTUUR: Z2s3 INSLUITSELS: ODS2 OPH6 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG		COUPE (JA/NEE): JA DIEPTE: 120 CM	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S334 ouder dan S333 gelijktijdig	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **338**	WERKPUT: 2	VLAK: 1	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 14			
INTERPRETATIE: FUNDERING			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: fundering (puin en cement); gelijk aan S314 fundering S57 of naderhand aangelegd; samenhang met cementlaag tegen westzijde S57			
GRONDSPOOR: KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): BETON KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S52, S62, S95 ouder dan S57, S65 gelijktijdig S314, S341	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**339**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M89	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	pleisterlaag zuidzijde; zelfde als bij S57				
	tegenhanger van S305 en S358				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x7x5/ 18x7,5x5/ 17x7/ 19x9/ 16x8,5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S338, S341	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S340, S342-S343	ligt onder	
		gelijktijdig	S57, S65, S349	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**340**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M92	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S342, S343 en S345; tussen S339 en S344 ingebouwd (kelder?)				
	rommelig gebouwd				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	GEDEELTELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5/ 18x8x5/ 18x8x5		
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S339, S344	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S345	ligt onder	
		gelijktijdig	S342, S343	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**341**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	FUNDERING				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	fundering van muur S339				
	zelfde als S314/S338				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	ENKEL FRAGMENTEN		
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S52, S62	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S339, S349	ligt onder	
		gelijktijdig	S314, S338	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**342**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M97	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S340, S343 en S345; tussen S339 en S344 ingebouwd (kelder?)				
	rommelig gebouwd				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	GEDEETLTELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5/ 18x8x5		
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S339, S344	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S345	ligt onder	
		gelijktijdig	S340, S343	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**343**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M99		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	hangt samen met S340, S342 en S345; tussen S339 en S344 ingebouwd (kelder?)				
	rommelig gebouwd				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	GEDEETLTELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x5/ 18x8x5		
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S339, S344	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S345	ligt onder	
		gelijktijdig	S340, S342	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**344**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M84		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S388 sluit er op aan; onduidelijk zelfde muur/fase				
	dwarsmuur op S53; gelijk aan S55; zelfde fase als S59				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8,5x5/ 19x8,5x5/ 18x8x5/ 18x8x5/ 18x8x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S50	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S340, S342-S343	ligt onder	
		gelijktijdig	S59	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**345**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M101	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betegeling van ruimte bestaande uit S340, S342, S343 en S344				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	14,5x7x4/ 14,5x6x4		
	VERBAND: HALFSTEENS				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S340, S342-S343	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S346, S14	ligt onder	
		gelijktijdig		ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**346**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging/opvulling (puinlaag)				
	binnen S345, in ruimte gevormd door S340, S342, S343, S344				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S345	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**347**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S369 in profiel 117 (tekening 15); waarschijnlijk gelijkaardig/zelfde pakket als S352				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB7-8 BMM7-8			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S370	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S348	ligt onder
			gelijktijdig	S369, S352	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**348**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
	gelijk aan S368 in profiel 117 (tekening 15), en S350				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S347, S369	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S350, S368, S42	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**349**		WERKPUT: 2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M99, M102	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S339, zelfde muur (hoek); staat tegen S344				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		ONDUIDELIJK	HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	18x8x5	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S341	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S13	ligt onder
			gelijktijdig	S339	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**350**		WERKPUT: 2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
	gelijk aan S348, en S368 in profiel 117 (tekening 15)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S351, S369	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S348, S368, S42	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**351**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	waarschijnlijk gelijk aan S350				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	U	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S350	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**352**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	waarschijnlijk gelijkaardig/zelfde pakket als S347				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S347	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**353**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S354 en S355 zijn onderdeel van S353 (vloer?) niet duidelijk waar deze muur bij hoort				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): ONDUIDELIJK 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 18x8x4/ 8x4/ 8x4	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan S358 ouder dan S364 gelijktijdig S354-S355		ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**354**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M103		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	onderdeel van S353 (vloer?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): ONDUIDELIJK 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 18x8x4/ 8x4/ 8x4	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan S358 ouder dan S364 gelijktijdig S353, S355		ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**355**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M104		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	onderdeel van S353 (vloer?)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8x4/ 8x4/ 8x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S358	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S364	ligt onder	
		gelijktijdig	S353-S354	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**356**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	M105		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	S364 er tegenaan gebouwd, dichtzetting tussen S356 en S353				
	aan zuidzijde plint en bepleisterd; tegenhanger van S388				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8,5x4		
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S344	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S364	ligt onder	
		gelijktijdig	S403	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**357**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V100		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
	waarschijnlijk gelijk aan S348, S350, S351				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP8		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	RECHTHOEK			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S12	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S42	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**358**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:	M106	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	tegen S53 gezet of omgekeerd				
	tegenhanger S339 en S305; zelfde fase als S57				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	ONDUIDELIJK		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)	17x8,5x4	
	VERBAND:	ONDUIDELIJK			
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S344	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S353-S355	ligt onder
			gelijktijdig	S54, S57	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **359**	WERKPUT: 2	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 12 (PROFIEL 96)			
INTERPRETATIE: MUUR			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: gelijk aan S309/S386 in vlak			
GRONDSPOOR: KLEUR:		COUPE (JA/NEE):	
TEXTUUR:			
INSLUITSELS:		DIEPTE:	
BEGRENZING:			
VORM:			
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
KLEUR: DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
HARDHEID: ZACHT		KLEUR: LICHTBRUIN	
HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE		HARDHEID: ZACHT	
		INSLUITSELS: KALK6	
		PLEISTER: NEE	
5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
10 LAGEN (CM):	(LxBxD) ENKEL FRAGMENTEN		
VERBAND: ONREGELMATIG			
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S322, S360	ligt op/snijdt door	
	ouder dan S307-S308	ligt onder	
	gelijktijdig S309, S386	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER: **360**	WERKPUT: 2	VLAK:	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 12 (PROFIEL 96)			
INTERPRETATIE: LAAG			
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING: fundering muur S309			
gelijk aan S322 in profiel 97 (tekening 10)			
GRONDSPOOR: KLEUR: BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
TEXTUUR: Z2s3			
INSLUITSELS: BMP7		DIEPTE: 134 CM	
BEGRENZING: SCHERP			
VORM: ONREGELMATIG			
MUUR ENZ: SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
KLEUR:		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
HARDHEID:		KLEUR:	
HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		HARDHEID:	
		INSLUITSELS:	
		PLEISTER:	
5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
10 LAGEN (CM):	(LxBxD)		
VERBAND:			
SAMENHANG (NRS): HARRIS:	jonger dan S361	ligt op/snijdt door	
	ouder dan S309	ligt onder	
	gelijktijdig S322	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**361**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		12 (PROFIEL 96)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V90			MONSTERNUMMER:	M90
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig				
	gelijk aan S311, en bijgevolg S336 in profiel 105-106 (tekening 11), ook zelfde als S410				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJS GROEN GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	154 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S362	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S360	ligt onder
			gelijktijdig	S311, S336, S410	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**362**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		12 (PROFIEL 96)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V89, V123			MONSTERNUMMER:	M11
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/lichtblauwgroen				
	waarschijnlijk gelijk aan S375 in profiel 61 (tekening 16)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTGRIJSGROEN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	178 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S363	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S311, S336, S361	ligt onder
			gelijktijdig	S375	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**363**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	12 (PROFIEL 96)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V98, V99, V102, V122, V132, V135			MONSTERNUMMER:	M94, M112
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig mogelijk gelijk aan S376 in profiel 61 (tekening 16)				
GRONDSPOOR:	KLEUR: DONKERGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR: Z2s3 HUMEUS				
	INSLUITSELS: OPH6			DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING: SCHERP				
	VORM: ONREGELMATIG				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S362	ligt onder	
		gelijktijdig	S376	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**364**		WERKPUT: 2	VLAK: 1	
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M104
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	dichtzetting tussen S356 en S353				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT	
	HARDHEID: HARD			KLEUR: GRIJS	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: HARD	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD) 17x8x4		
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S353-S356, S403	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S387	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**365**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:	V110, V111	MONSTERNUMMER:	M119		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S198; S389 zelfde muur, andere oriëntering zelfde fase als S256				
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:			COUPE (JA/NEE): DIEPTE:	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 26x12x6/ 25x12x6/ 26x12x6	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S366, S411	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S17	ligt onder	
		gelijktijdig	S2, S198, S252, S256, S389, S390-S391		

SPOORNUMMER:	**366**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V103, V118, V127	MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig gelijk aan S381				
GRONDSPOOR:	KLEUR: DONKERGRIJS TEXTUUR: Z2s3 INSLUITSELS: BMB6 BMM6 OPH6 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG			COUPE (JA/NEE): NEE DIEPTE: NVT	
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:		FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:	
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S365, S391	ligt onder	
		gelijktijdig	S381	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**367**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V104		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S380				
	natuurlijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): NEE	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE: NVT	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan S336	ligt op/snijdt door	
			ouder dan S334	ligt onder	
			gelijktijdig S380	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**368**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	15 (PROFIEL 117)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
	gelijk aan S348 en S350				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMP7-8		DIEPTE: 50 CM	
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan S369	ligt op/snijdt door	
			ouder dan T	ligt onder	
			gelijktijdig S348, S350, S42	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**369**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		15 (PROFIEL 117)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M114
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
	gelijk aan S347; S352 waarschijnlijk gelijkaardig/zelfde pakket				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6-8 BMM6-8 SLE3 OPH6		DIEPTE:	136 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S370	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S348, S350, S368	ligt onder
			gelijktijdig	S347	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**370**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		15 (PROFIEL 117)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M115
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTGRIJSBRUIN GEEL GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	150 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S371	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S369, S347	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **371**	WERKPUT: 2	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 15 (PROFIEL 117)		
INTERPRETATIE: LAAG		
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER: M116	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING: ophoging (puinlaag)		

GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS	COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4		
	INSLUITSELS:	BMB6 OPH6	DIEPTE:	158 CM
	BEGRENZING:	SCHERP		
	VORM:	ONREGELMATIG		

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:		KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		HARDHEID:	
			INSLUITSELS:	
			PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)		
	VERBAND:			

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S372	ligt op/snijdt door
		ouder dan	S370	ligt onder
		gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER: **372**	WERKPUT: 2	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN: 15 (PROFIEL 117)		
INTERPRETATIE: LAAG		
VONDSTNUMMER:	MONSTERNUMMER: M117	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~): (foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING: ophoging (puinlaag) laag geoxideerd, met veel baksteengruis		

GRONDSPOOR:	KLEUR:	ROODBRUIN	COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2		
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6	DIEPTE:	162 CM
	BEGRENZING:	SCHERP		
	VORM:	ONREGELMATIG		

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:		KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		HARDHEID:	
			INSLUITSELS:	
			PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)		
	VERBAND:			

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S374	ligt op/snijdt door
		ouder dan	S371	ligt onder
		gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**373**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		15 (PROFIEL 117)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M118
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig				
	mogelijk gelijk aan S280 in profiel 56 (tekening 6) en/of S324 profiel 97 (tekening 10)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	178 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S374	ligt onder
			gelijktijdig	S280, S324, S376	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**374**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		15 (PROFIEL 117)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig				
	mogelijk onderdeel van S373				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	178 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S373	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S372	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**375**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		16 (PROFIEL 61)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	M125, M129
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/lichtblauwgroen waarschijnlijk gelijk aan S362 profiel 96 (tekening 12)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTGRIJSGROEN		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	112 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S376	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S410	ligt onder
			gelijktijdig	S362	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**376**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		16 (PROFIEL 61)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V107, V108, V131			MONSTERNUMMER:	M126
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	kleiig/ licht moerig waarschijnlijk gelijk aan S363 in profiel 96 (tekening 12); mogelijk gelijk aan S373 profiel 117 (tekening 15)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	140 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S377	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S375	ligt onder
			gelijktijdig	S363, S373	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**377**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	16 (PROFIEL 61)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V109, V126			MONSTERNUMMER:	M127
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	humeus/organisch				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINDONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s4 HUMEUS			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	148 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S376	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**378**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	16 (PROFIEL 61)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (lenzen)				
	mogelijk deel van S321 (op grens met S410)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJS LICHTGROEN GEVLEKT		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 OPH6		DIEPTE:	54 CM
	BEGRENZING:	VAAG			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S410	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S321	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**379**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S120				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	20x10x2/ 20x10x5/ 21x10x5/ 21x10x5		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S263	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S116	ligt onder	
		gelijktijdig	S115, S120, S262	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**380**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V116		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	gelijk aan S168				
	natuurlijk				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBLAUWGRIJS		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	ODS3 BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S336	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S334	ligt onder	
		gelijktijdig	S168, S367	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**381**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:	V117, V119, V129, V140, V142, V143		MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig gelijk aan S366 (iets meer bouwmateriaal)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NRR
	TEXTUUR:	Z2s4			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	U, G	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S365, …	ligt onder	
		gelijktijdig	S200, S366	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**382**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant muur; aansluiting op S252 (gelijk aan) zelfde fase als S365				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	KALK
	HARDHEID:	ZACHT		KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	ZACHT
				INSLUITSELS:	KALK6
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S17	ligt onder	
		gelijktijdig	S252	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**383**	WERKPUT: 1	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	5 (PROFIEL 19)		
INTERPRETATIE:	LAAG		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	ophoging (puinlaag)		

GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS	COUPE (JA/NEE):	JA
	TEXTUUR:	Z2s2		
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7 OPH6	DIEPTE:	72 CM
	BEGRENZING:	SCHERP		
	VORM:	ONREGELMATIG		

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:		KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		HARDHEID:	
			INSLUITSELS:	
			PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)		
	VERBAND:			

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S187	ligt op/snijdt door
		ouder dan	S185	ligt onder
		gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**384**	WERKPUT: 2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13		
INTERPRETATIE:	VLOER		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	hangt samen met S300, S302; hoort bij muur S301; dubbele afsluitrij (verbrand)		
	zelfde fase als S86		

GRONDSPOOR:	KLEUR:		COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:			
	INSLUITSELS:		DIEPTE:	
	BEGRENZING:			
	VORM:			

MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	DONKERROOD	KALK/ZAVEL/GEEN/...):	ZAVEL
	HARDHEID:	ZACHT	KLEUR:	LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE	HARDHEID:	ZACHT
			INSLUITSELS:	NEE
			PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)		
	VERBAND:	ONREGELMATIG		

SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S301	ligt op/snijdt door
		ouder dan	S298	ligt onder
		gelijktijdig	S300, S302	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**385**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	erg gefragmenteerd				
	gelijk aan S169; vormt hoek met S309; zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD) ENKEL FRAGMENTEN			
	VERBAND: ONDUIDELIJK				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S360	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S308	ligt onder	
		gelijktijdig	S169, S309	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**386**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	13				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	muur opgebouwd uit baksteen (S309) en natuursteen blokken aan westzijde onderaan (S386)				
	hangt samen met S385; zelfde fase als S86				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: HARD			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: REGELMATIG				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S322, S360	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S308	ligt onder	
		gelijktijdig	S309	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**387**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	dichtzetting in muur S388				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S388, S403	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S13	ligt onder	
		gelijktijdig	S364	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**388**	WERKPUT:	2	VLAK:	1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	vervolg op S344; lijkt niet zelfde muur te zijn				
	aan noordzijde plint en bepleisterd; tegenhanger van S356				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	WIT
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	JA		HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	JA
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	18x8,5x4		
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S344	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S387	ligt onder	
		gelijktijdig	S403	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**389**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	vervolg muur S365, maar oriëntatie wijkt af				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	26x12x6/ 25x12x6/ 26x12x6		
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S30, …	ligt onder	
		gelijktijdig	S365	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**390**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	restant dwarsmuur; uitbraak S412 loopt naar oosten				
	hangt samen met S365				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)	26x12x6/ 25x12x6/ 26x12x6		
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S411	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S412	ligt onder	
		gelijktijdig	S365	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**391**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	poer of restant dwarsmuur; sluit mogelijk aan op S2 hangt samen met S365				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: DONKERROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK	
	HARDHEID: ZACHT			KLEUR: LICHTBRUIN	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE			HARDHEID: ZACHT	
				INSLUITSELS: KALK6	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD) 26x12x6/ 25x12x6/ 26x12x6			
	VERBAND: STAAND (ONREGELMATIG)				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S366, S381	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S17	ligt onder	
		gelijktijdig	S365	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**392**		WERKPUT:	1	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	9 (PROFIEL 61)				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	lenzen, deel van S319				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUINGEEL		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	66 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S320	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S271	ligt onder	
		gelijktijdig	S319	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**393**	WERKPUT: 2	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	11 (PROFIEL 105-106)		
INTERPRETATIE:	POER		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	poer bij muur S313 zelfde fase als S313		
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): BMB KLEUR: DONKERROOD HARDHEID: ZACHT HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) 24x11x4/ 25x13x5/ 24x12x5/ 12x5/ 13x4	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KALK KLEUR: LICHTBRUIN HARDHEID: ZACHT INSLUITSELS: KALK6 PLEISTER: NEE
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan S336 ouder dan S59 gelijktijdig S313	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**394**	WERKPUT: 2	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	11 (PROFIEL 105-106)		
INTERPRETATIE:	LAAG		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	ophoging mogelijk basislaag voor vloer		
GRONDSPOOR:	KLEUR: GRIJSBRUIN TEXTUUR: Z2s2 INSLUITSELS: BMB6 BMM6 OPH6 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG		COUPE (JA/NEE): JA DIEPTE: 66 CM
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan S327 ouder dan S395 gelijktijdig	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**395**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):		(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING:	funderingslaag vloer S397				
	hangt samen met S396/S326				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	50 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S394	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S326, S396	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**396**		WERKPUT: 2		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		11 (PROFIEL 105-106)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):		(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)			
OPMERKING:	funderingslaag vloer S397				
	hangt samen met S395; gelijk aan S326 (zelfde profiel)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GEEL		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s1			
	INSLUITSELS:	OPH6		DIEPTE:	36 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S395	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S397	ligt onder
			gelijktijdig	S326	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**397**	WERKPUT: 2	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	11 (PROFIEL 105-106)		
INTERPRETATIE:	VLOER		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	vloer van jongere fase die op muur S313 en S393 is aangelegd hangt samen met S395 en S396 (fundering)		
GRONDSPOOR:	KLEUR: TEXTUUR: INSLUITSELS: BEGRENZING: VORM:		COUPE (JA/NEE): DIEPTE:
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): TEGEL KLEUR: ROOD HARDHEID: HARD HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): NEE 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND: ONDUIDELIJK	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD) ENKEL FRAGMENTEN	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT KLEUR: WIT HARDHEID: HARD INSLUITSELS: NEE PLEISTER: NEE
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan S326, S396 ouder dan S325 gelijktijdig	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**398**	WERKPUT: 2	VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	11 (PROFIEL 105-106)		
INTERPRETATIE:	LAAG		
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)		
OPMERKING:	(ophoging) puinlaagje mogelijk verband met S330-S332, restant vloer (weg gebroken)		
GRONDSPOOR:	KLEUR: BRUIN TEXTUUR: Z2s2 INSLUITSELS: BMB6-7 BEGRENZING: SCHERP VORM: ONREGELMATIG		COUPE (JA/NEE): JA DIEPTE: 94 CM
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…): KLEUR: HARDHEID: HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK): 5 LAGEN (CM): 10 LAGEN (CM): VERBAND:	FORMATEN (MIN 5/CM + MM): (LxBxD)	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/ KALK/ZAVEL/GEEN/...): KLEUR: HARDHEID: INSLUITSELS: PLEISTER:
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan S332 ouder dan S328 gelijktijdig	ligt op/snijdt door ligt onder ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**399**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	blok natuursteen; hoort mogelijk bij S252 (blok heeft zelfde vom als deze van S386) bij S17 en S147 aan deze zijde van het terrein ook natuursteen aanwezig;				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	SZA		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: GEELWIT			KALK/ZAVEL/GEEN/...): GEEN	
	HARDHEID: HARD			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: GEEN				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S17	ligt onder	
		gelijktijdig	S252	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**400**	WERKPUT:	1	VLAK:	2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:		MONSTERNUMMER:			
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	wachtgevel voor S237; S135 voorbereid voor het zetten van dwarsmuur (S237)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB		MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR: ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT	
	HARDHEID: HARD			KLEUR: WIT	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE		HARDHEID: HARD	
				INSLUITSELS: NEE	
				PLEISTER: NEE	
	5 LAGEN (CM):	FORMATEN (MIN 5/CM + MM):			
	10 LAGEN (CM):	(LxBxD)			
	VERBAND: STAAND				
SAMENHANG (NRS):	HARRIS:	jonger dan	S233, S238	ligt op/snijdt door	
		ouder dan	S110, S116, S143	ligt onder	
		gelijktijdig	S135, S237	ligt naast/tegen	

SPOORNUMMER:	**401**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	verstoring, puinlaag putwand vlak 2				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S42	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S20	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**402**		WERKPUT: 1		VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	3				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitbraak, restant van S80				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB8 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S80	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S83	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**403**		WERKPUT:	2	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	aansluiting/uitbraak S388				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERBRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB8 BMM7			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S344	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S364, S387	ligt onder
			gelijktijdig	S356, S388	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**404**		WERKPUT:	1	VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	GOOT				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	baksteen en cement				
	muur S23 gedeeltelijk afgebroken om goot aan te leggen; cement vertoont gelijkenissen met deze van S14				
GRONDSPOOR:	KLEUR:				COUPE (JA/NEE):
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:				DIEPTE:
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):	BMB			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:	ROOD			KALK/ZAVEL/GEEN/...): CEMENT
	HARDHEID:	HARD			KLEUR: LICHTBRUIN
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):	NEE			HARDHEID: HARD
					INSLUITSELS: NEE
					PLEISTER: NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	GEEN			
SAMENHANG (NRS):	(SUB)RECENT	HARRIS:	jonger dan	S140	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S12	ligt onder
			gelijktijdig	S14	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**405**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	snelbouwsteen en PVC in muur S144 gezet				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):		BMB	MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:	ORANJE		KALK/ZAVEL/GEEN/...):	CEMENT
	HARDHEID:	HARD		KLEUR:	GRIJS
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):		NEE	HARDHEID:	HARD
				INSLUITSELS:	NEE
				PLEISTER:	NEE
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:	GEEN			
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S14	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**406**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB7 BMM7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S12	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S42	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**407**		WERKPUT: 2		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	14				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	ophoging (toplaag), puin compact				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	DONKERGRIJSBRUIN		COUPE (JA/NEE):	NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMP7		DIEPTE:	NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S12	ligt op/snijdt door
			ouder dan	T	ligt onder
			gelijktijdig	S42	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**408**		WERKPUT: 1		VLAK: 1
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	1				
INTERPRETATIE:	MUUR				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (~~JA~~/NEE):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	betonmuur in verlengde tussen S57 en S141; niet duidelijk of er onder nog deel van S57 aanwezig is				
GRONDSPOOR:	KLEUR:			COUPE (JA/NEE):	
	TEXTUUR:				
	INSLUITSELS:			DIEPTE:	
	BEGRENZING:				
	VORM:				
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	BETON
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):	RECENT	HARRIS:	jonger dan	S14, S299	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S42	ligt onder
			gelijktijdig	S12	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**409**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		5 (PROFIEL 19)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitbraak muur S149, S237				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	BRUINGRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6 BMM6 OPH6		DIEPTE:	48 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S180	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S110	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**410**		WERKPUT: 1		VLAK:
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:		16 (PROFIEL 61)			
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:				MONSTERNUMMER:	
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	licht kleiig/licht moerig				
	mogelijk gelijk aan S361 in profiel 96 (tekening 12)				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	GRIJS		COUPE (JA/NEE): JA	
	TEXTUUR:	Z2s3			
	INSLUITSELS:	BMB6 OPH6		DIEPTE:	196 CM
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	ONREGELMATIG			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):			MORTELSOORT (BETON/CEMENT/	
	KLEUR:			KALK/ZAVEL/GEEN/...):	
	HARDHEID:			KLEUR:	
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):			HARDHEID:	
				INSLUITSELS:	
				PLEISTER:	
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S375	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S378, …	ligt onder
			gelijktijdig	S361	ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**411**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	insteek van S365				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	LINEAIR			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S381	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S365, S390	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

SPOORNUMMER:	**412**		WERKPUT:	1	VLAK: 2
TEKENINGNUMMER OF GRONDPLAN:	4				
INTERPRETATIE:	LAAG				
VONDSTNUMMER:			MONSTERNUMMER:		
AFGEWERKT (JA/~~NEE~~):	(foto □, tekening □, beschrijving □, formaten □, vondsten/monsters □)				
OPMERKING:	uitbraak van S390				
GRONDSPOOR:	KLEUR:	LICHTBRUINGRIJS			COUPE (JA/NEE): NEE
	TEXTUUR:	Z2s2			
	INSLUITSELS:	BMB6-7 BMM6-7 OPH6			DIEPTE: NVT
	BEGRENZING:	SCHERP			
	VORM:	LINEAIR			
MUUR ENZ:	SOORT (BMB/TEGEL/SXX/…):				MORTELSOORT (BETON/CEMENT/
	KLEUR:				KALK/ZAVEL/GEEN/...):
	HARDHEID:				KLEUR:
	HERBRUIK (JA/NEE/GEDEELTELIJK):				HARDHEID:
					INSLUITSELS:
					PLEISTER:
	5 LAGEN (CM):		FORMATEN (MIN 5/CM + MM):		
	10 LAGEN (CM):		(LxBxD)		
	VERBAND:				
SAMENHANG (NRS):		HARRIS:	jonger dan	S390	ligt op/snijdt door
			ouder dan	S17, S19	ligt onder
			gelijktijdig		ligt naast/tegen

Bijlage 5

Vondstenlijst

Provincie: **Oost-Vlaanderen** Gemeente: **Dendermonde** Plaats, Tr **Kerkstraat**
Rapport-nr: **12-071** Code: **DE12KE** Projectnr **2012/037**

Nr.	WP	Vlak	Spoor	Profiel	Verzamel-wijze	Tekening	Datum	Inhoud	Aantal	Randen (N)	Verstoord	Grijs-bakkend	Maaslands witbakkend	Rood-bakkend	Vroeg-rood	Roodbakkend mangaanglazuur ("zwartgoed")	Rood-beschilderd Rijnland	Proto-steengoed	Hoog-versierd	Langerwehe	Frechen witbakkend (+ koperglazuur)	Faience	Siegburg	Steengoed met kobalt-beschildering	Witbakkend pijpaardewerk	Majolica	Steengoed met zoutglazuur	Porselein	Industrieel wit	Nederlands Zuid-Limburgs witbakkend	Omschrijving	Datering
001	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	ODS	weinig																					oester	
002	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	MFE	weinig																					spijker?	
003	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	KER	7					2	1							1					1		2			vanaf tweede helft 18e eeuw
004	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	KER	1	1		1																			9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
005	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	MFE	weinig																					spijker?	
006	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	MFE	weinig																					spijker?	
007	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	KER	3					1												2					vanaf 17e eeuw
008	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	KER	2													1				1					17e t.e.m. 19e eeuw
009	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	2	1											2										tweede helft 16e t.e.m. 19e eeuw
010	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	MFE	weinig																					bout/spijker?	
011	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1	1				1																rode pan	13e t.e.m. eerste helft 14e eeuw
012	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1																	1					vanaf tweede helft 15e eeuw
013	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1					1																	vanaf midden 12e eeuw
014	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1																			1			vanaf 1760
015	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	2	1						1												1			tweede helft 18e eeuw
016	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	ODB																							
017	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1	1				1																	vanaf midden 12e eeuw
018	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	2	2				2																	midden 12e t.e.m. 15e eeuw
019	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	ODS	weinig																					oester en mossel	
020	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	3	1	x			1	1							1									vanaf tweede helft 17e eeuw
021	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	3			3																			11e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
022	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	3		x					1			1								1				vanaf 17e eeuw
023	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	GLAS	weinig																					flessenbodem	vanaf 18e eeuw
024	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	ODS	weinig																					oester	
025	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	8					2		6															17e t.e.m. 18e eeuw
026	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	6	3	x			5		1															17e t.e.m. 18e eeuw
027	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	7		x?											2						5			vanaf tweede helft 18e eeuw
028	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	3	1				1		2															17e t.e.m. 18e eeuw
029	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1					1																	met slibversiering	vanaf 15e eeuw
030	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	8					5		2												1				18e eeuw
031	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	7	3				2		1					1					1		1			vanaf tweede helft 18e eeuw
032	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	5	2				3		1					1										17e t.e.m. 18e eeuw
033	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	2												1					1					tweede helft 16e t.e.m. eerste helft 17e eeuw
034	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	GLAS	weinig																					calium- of calciumglas holglas en vlakglas	vanaf late 17e eeuw
035	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	ODB																							
036	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1	1				1																	vanaf midden 12e eeuw
037	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	1																1						vanaf 17e eeuw
038	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	KER	3					1									2								15e t.e.m. 17e eeuw

039	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	09-03-12	KER	1																1						blauwgrijs	vanaf 17e eeuw
040	1	1	47		aanleg vlak	grondplan/ 2	12-03-12	MFE	weinig																						spijker	
041	1	1	43		aanleg vlak	grondplan/ 2	12-03-12	MBR	weinig																						ondet.	
042	1	1	90		aanleg vlak	grondplan/ 1	12-03-12	MBR	weinig																						versiering, Franse lelie?	
043	1	2	20		aanleg vlak	grondplan/ 2	19-03-12	KER	1												1											vanaf late 16e/vroege 17e eeuw
044	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1			1																				9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
045	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1	1		1																				9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
046	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	6	1		6			1																	midden 12e t.e.m. eerste helft 14e eeuw
047	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	3	1				3																		vanaf 16e eeuw
048	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	2	1				2																		vanaf midden 12e eeuw
049	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	GLAS	weinig																						woudglas, holglas	vanaf 14e eeuw
050	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1	1				1																		midden 12e t.e.m. 15e eeuw
051	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	2					2																		vanaf tweede helft 16e eeuw
052	1	1	231		aanleg vlak	grondplan/ 1	19-03-12	KER	6											6											1324 t.e.m. 15e eeuw
053	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	ODB																								
054	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	MFE																							spijkers	
055	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1					1																		midden 12e t.e.m. 14e eeuw
056	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	GLAS	weinig																						vensterglas, iriserend	vanaf 15e eeuw
057	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1																1							vanaf 17e eeuw
058	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	19	5	x	1		10									1	2	1	1	3					vanaf 17e eeuw
059	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1	1				1																	kom of voorradpot, versierd met draperiedecor	12e t.e.m. 13e eeuw
060	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	4		x	1	2												1							vanaf 17e eeuw
061	1	2	80		aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1					1																		vanaf midden 12e eeuw
062	1	2	80		aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1			1																				9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
063	1	2	80		aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1					1																		vanaf 15e eeuw
064	1	2	80		aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	BMB	weinig																						daktegel?	13e t.e.m. 17e eeuw
065	1	2	80		aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1			1																				midden 9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
066	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	5			1		1					2				1								eerste helft 14e eeuw
067	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	3	1		3																			kom	13e eeuw
068	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	SVU	weinig																						gerold, geen diagnostische kenmerken	
069	1	2	258		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	16	2	x	9			1			3	1			1				1					vanaf 17e eeuw
070	1	2	259		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	26	9	x	4		12		4					1	1	2	2							17e eeuw
071	1	2	258		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	MPB	weinig																						ondet.	
072	1	2	258		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODB																								
073	1	2	258		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODL	archeologisch compleet																						leder, schoonzool	
074	1	2	261		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	1			1																				9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
075	1	2	261		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODB																								
076	1	2	272		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODB																								
077	1	2	273		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	4	1		2		1	1																	midden 12e t.e.m. eerste helft 14e eeuw
078	1	2	274		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	archeologisch compleet			1																			kannetje	13e t.e.m. 14e eeuw
079	1	2	273		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODB																								
080	1	2	274		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODB																								
081	1	2	274		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	18	3		16			1			1													grijs kom, grijs kan/kruik	13e eeuw
082	1	2	259		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	9	1	x	1		4						1		1				1					vanaf 17e eeuw

083	1	2	267		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	7					1								6									tweede helft 17e t.e.m. 19e eeuw
084	1	2	231		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	KER	10	1		8		1						1										mogelijk ook blauwgrijs?	1324 t.e.m. 15e eeuw
085	1	2	231		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODB																							
086	1	2	267		aanleg vlak	grondplan/ 3	22-03-12	KER	13	2		3		5		2						1					1		1			vanaf tweede helft 18e eeuw
087																															
088	1	2	267		aanleg vlak	grondplan/ 3	22-03-12	BMX	weinig																					kalken sierlijst	
089	2		362	96	profiel	12	27-03-12	KER	3		3																				9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
090	2		361	96	profiel	12	27-03-12	KER	2	1		1																			9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
091	1	2	214		aanleg vlak	grondplan/ 3	27-03-12	KER	9	1	x	1		3							2	2				1					vanaf 17e eeuw
092	1	2	214		aanleg vlak	grondplan/ 3	27-03-12	GLAS	weinig																					kalium of calciumglas holglas, vlakglas	vanaf late 17e eeuw
093	1	2	214		aanleg vlak	grondplan/ 3	28-03-12	SKA																						architectuurversiering met driepassen	
094	1	2	214		aanleg vlak	grondplan/ 3	27-03-12	MPB?																						ondet.	
095	2		324	97	profiel	10	26-03-12	KER	13	4		8			1		3	1											1?	ook blauwgrijs?	1200-1225
096	2		323	97	profiel	10	26-03-12	MFE	weinig																					spijkers	
097	2		323	97	profiel	10	26-03-12	KER	2							1											1				17e t.e.m. 18e eeuw
098	2		363	96	profiel	12	27-03-12	KER	5	1		3		1	1																midden 12e t.e.m. 14e eeuw
099	2		363	96	profiel	12	27-03-12	SKA																							
100	2	1	357		aanleg vlak	grondplan/ 14	28-03-12	MBR	archeologisch compleet																					verweerd, niet leesbaar	
101	2	1	313		aanleg vlak	grondplan/ 14	28-03-12	KER	1	1		1																		kan/kruik	midden 12e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
102	2		363	96	profiel	12	28-03-12	KER	4			2						2													13e t.e.m. eerste kwart 14e eeuw
103	1	2	366		aanleg vlak	grondplan/ 4	28-03-12	KER	4			2		1													1					eerste helft 16e eeuw
104	1	2	367		aanleg vlak	grondplan/ 4	28-03-12	KER	11	1		7		2													2					16e eeuw
105	1		321	61	profiel	16	29-03-12	KER	20	3		17					1	1		1											eerste helft 14e eeuw
106	1		321	61	profiel	16	29-03-12	KER	1	1		1																		kan/kruik	midden 12e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
107	1		376	61	profiel	16	29-03-12	MFE	weinig																					ondet.	
108	1		376	61	profiel	16	29-03-12	KER	4			3					1														900 t.e.m. 1225
109	1		377	61	aanleg vlak	16	29-03-12	KER	2			2																			9e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
110	1	2	365		baksteenstaal	grondplan/ 3	30-03-12	BMB	archeologisch compleet																					260 x 130 x 45	
111	1	2	365		baksteenstaal	grondplan/ 3	30-03-12	BMB	archeologisch compleet																					245 x 130 x 50	
112	1	2	205		baksteenstaal	grondplan/ 4	30-03-12	BMB	archeologisch compleet																					260 x 120 x 60	
113	1	1	143		baksteenstaal	grondplan/ 1	30-03-12	BMB	archeologisch compleet																					185 x 95 x 50	
114	1	2	109		baksteenstaal	grondplan/ 3	30-03-12	BMB	archeologisch compleet																					300 x 140 x 65	
115	1	2	259		baksteenstaal	grondplan/ 3	30-03-12	BMB	archeologisch compleet																					200 x 115 x 50	
116	1	2	380		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	ODB																							
117	1	2	381		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	KER	11	2	x	4		3	1					1			1	1							vanaf tweede helft 16e eeuw
118	1	2	366		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	KER	10	3		9		1																grijs kom, grijs kan/kruik	13e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
119	1	2	381		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	KER	2	2		1															1				eerste helft 16e eeuw
120	1		321	61	profiel	16	29-03-12	ODB																							
121	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 4	19-03-12	ODB																							
122	2	1	363		aanleg vlak	grondplan/ 13	28-03-12	ODB																							
123	2		362	96	profiel	12	27-03-12	ODB																							
124	2		324	97	profiel	10	26-03-12	ODB																							
125	2		323	97	profiel	10	26-03-12	ODB																							
126	1		377	61	profiel	16	29-03-12	ODB																							
127	1	3	366		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	ODB																							
128	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	ODB																							
129	1	2	381		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	ODB																							
130	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	06-03-12	ODB																							
131	1		376	61	profiel	16	29-03-12	ODB																							
132	2		363	96	profiel	12	27-03-12	ODB																							

133	1	2	267		aanleg vlak	grondplan/ 3	22-03-12	ODB																						
134	1	2	214		aanleg vlak	grondplan/ 3	27-03-12	ODS	weinig																					oester	
135	2		363		profiel	12	27-03-12	BMB	weinig																						vanaf 13e eeuw
136	1	2			aanleg vlak	grondplan/ 3	19-03-12	KER	1														1							vanaf 17e eeuw
137	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	BMX	weinig												1									17e t.e.m. 18e eeuw
138	1	2	274		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	ODL	weinig																				leder, met 6 naaldgaatjes	
139	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	BMX	weinig												1								wandtegel	vanaf 17e eeuw
140	1	2	381		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	MFE	archeologisch compleet																				sleutel?	
141	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	BMX	weinig																1				wandtegel	17e t.e.m. 19e eeuw
142	1	2	381		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	ODB																						
143	1	2	381		aanleg vlak	grondplan/ 4	30-03-12	MFE	weinig																				ondet.	
144	1	2	259		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	GLAS	weinig																				woudglas	15e t.e.m. eerste helft 16e eeuw
145	1	1			aanleg vlak	grondplan/ 1	08-03-12	ODB																						
146	1		321	61	profiel	16	29-03-12	ODB																						
147	1	2	259		aanleg vlak	grondplan/ 3	21-03-12	BMB	archeologisch compleet																				breeksteentje (vloertegel)	14e t.e.m. 15e eeuw
148	1	2	267		aanleg vlak	grondplan/ 3	22-03-12	GLAS	weinig																				vlakglas, iriserend	vanaf 15e eeuw
149	1	2	366		aanleg vlak	grondplan/ 4	28-03-12	ODB	weinig																					

Dierlijk bot

			Provincie:	**Oost-Vlaanderen**	Gemeente:	**Dendermonde**		Plaats, Toponiem:	**Kerkstraat**
			Rapport-nr:	**12-071**	Code:	**DE12KE**		Projectnr:	**2012/037**
Nummer	**Diersoort**	**Element**	**Links/rechts**	**Leeftijd**	**Deel**	**Aantal**	**Opmerkingen**		
V016	Middelgroot/groot zoogdier	Indet			Fragment	1		Verweerde vondst	
V035	Vogel middelgroot	Pijpbeen			Diafyse	1			
V053	Rund	Metacarpus			Diafyse	1	Sterk verweerd, epifysen ontbreken	Verweerde vondst	
	Schaap/geit	Tibia	Rechts		Distaal + diafyse	1	Kapot geslagen/gehakt		
	Groot zoogdier	Pijpbeen			Fragment diafyse	1			
V072	Groot zoogdier	Rib			Fragment	6	Waarvan 3 met snij- en haksporen		
	Varken	Incisieve			Compleet	1			
	Middelgroot zoogdier	Tibia/radius			Diafyse	1			
	Vogel middelgroot	Lumbosacrale			Fragment	4			
	Vogel	Indet			Fragment	1			
V075	Vogel middelgroot	Humerus	Rechts		Proximaal	1			
	Vogel	Indet			Fragment	1			
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet			Fragment	1			
V076	Schaap/geit	Gebitselementen			Wortels ontbreken deels	3	2 incisieven, 1 (pre)molaar	Verweerde vondst	
	Middelgroot zoogdier	Pijpbeen			Diafyse	2			
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet			Fragment	2			
V079	Kip	Coracoid	Rechts		Compleet	1			
	Middelgroot zoogdier	Indet			Fragment	1	Snijsporen		
	Middelgroot zoogdier	Rib			Fragment	1			
V080	Middelgroot zoogdier	Humerus	Links		Diafyse	1			
	Middelgroot zoogdier	Pelvis	Links	Acetabulum onvolgroeid	Acetabulum en ischium	1			
	Groot zoogdier	Rib			Fragment	1			
V085	Groot zoogdier	Rib			Fragment	1			
	Middelgroot zoogdier	Pelvis	Links		Illium	1			
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet			Fragment	1			
	Vogel	Indet			Fragment	1			
V116	Rund	Femur			Proximaal (hoofd)	1		Verweerde vondst	
	Rund	Ulna	Links		Proximale en distale deel mist	1			
	Rund	Bovenkaak			Fragment met premolaar	1	Premolaar is weinig afgesleten met ontsteking aan linguale zijde		
	Groot zoogdier	Rib			Deel van corpus	1			
	Groot zoogdier	Radius			Proximaal	1	Zeer verweerd		
	Groot zoogdier	Atlas			Fragment	1			
	Middelgroot zoogdier	Rib			Fragment	1			
	Middelgroot/groot zoogdier	Schedel			Fragment	1			

	Middelgroot/groot zoogdier	Indet			Fragment	2	
V120	Rund	Metacarpus	Links		Proximaal	1	
	Rund	Metacarpus	Rechts		Proximaal	1	
	Rund	Radius	Rechts		Proximaal	1	Kapot geslagen
	Rund	Patella	Links		Compleet	1	
	Schaap/geit	Metacarpus	Rechts	Distaal onvolgroeid	Distale deel mist	1	
	Schaap/geit	Tibia	Rechts		Diafyse + distaal	1	Pathologie: overmatige botgroei na botbreuk/abcess
	Varken	Radius	Rechts		Proximaal + diafyse	1	
	Varken	Metacarpus IV	Links	Distaal onvolgroeid	Distale deel mist	1	
	Middelgroot zoogdier	Tibia	Links	Proximaal onvolgroeid	Proximale deel diafyse	1	
	Middelgroot zoogdier	Tibia/radius		Onvolgroeid	Diafyse	1	
	Groot zoogdier	Femur			Proximaal (hoofd)	1	
	Groot zoogdier	Schedel	Links		Frontale + lacrimale	1	
	Middelgroot/groot zoogdier	Schedel			Fragment	1	
	Groot zoogdier	Rib			Fragment	3	
	Middelgroot zoogdier	Rib			Fragment	3	
	Middelgroot/groot zoogdier	Pijpbeen			Fragment diafyse	4	
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet			Fragment	5	
	Klein zoogdier	Ulna	Rechts		Compleet	1	
	Klein zoogdier/vogel	Rib			Fragment	2	Waarvan 1 verbrand
	Vogel klein	Tibia	Links		Compleet	1	Verbrand
	Kip	Ulna	Rechts		Compleet	1	
	Vis	Indet			Fragment	1	
V121	Schaap/geit	Humerus	Rechts	Proximaal onvolgroeid	Proximale deel mist	1	Verweerde vondst
	Schaap/geit	Ulna	Links		Proximale en distale deel mist	1	Hoort bij radius met hetzelfde vondstnummer
	Schaap/geit	Radius	Links		Proximaal	2	Hoort bij ulna met hetzelfde vondstnummer
	Groot zoogdier	Wervel			Fragment	1	
V122	Vogel middelgroot	1e phalange (dig. 2)	Rechts		Compleet	1	
	Middelgroot zoogdier	Rib			Fragment	4	Waarvan 2 doorgehakte ribben
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet			Fragment	2	
V123	Vogel middelgroot	Femur			Distaal + diafyse	1	
	Zoogdier	Wervel			Fragment	1	
V124	Rund	Humerus	Rechts		Distaal + diafyse	1	Vraatsporen hond
	Rund	m1/m2 onderkaak	Rechts		Compleet	1	
	Varken	Incisieven			Compleet	2	
	Groot zoogdier	Lumbale wervel			Deel corpus met processus transversus	1	Snij-/haksporen

	Groot zoogdier	Phalange		Distaal	1		
	Groot zoogdier	Rib		Fragment	1		
	Middelgroot zoogdier	Lumbale wervel		Deel corpus met processus transversus	1		
	Middelgroot zoogdier	Rib		Fragment	1		
	Zoogdier	Indet		Fragment	6		
	Vogel klein	Ulna	Links	Compleet	2		
	Vogel middelgroot	Humerus	Rechts	Proximaal + diafyse	1		
V125	Rund	Metacarpus	Rechts	Proximaal	1	Door midden in lengte	Verweerde vondst
	Schaap/geit	Scapula	Rechts	Corpus	1		
	Groot zoogdier	Thoracale wervel		Processus	1		
	Groot zoogdier	Rib		Fragment	1		
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet		Fragment	3		
V126	Schaap/geit	Mandibula	Links	Corpus	3	Zeer versleten kies	
	Varken	p4 onderkaak		Wortel afwezig	1	Onversleten	
V127	Varken	Canine		Compleet	1		
	Middelgroot zoogdier	Rib		Fragment	1		
V128	Middelgroot zoogdier	Schedel		Frontale + Parietale	2		Verweerde vondst
V129	Rund	Astragalus	Rechts	Fragment	1		Verweerde vondst
V130	Rund	Kies		Wortel afwezig	1	Onversleten	Verweerde vondst
	Middelgroot zoogdier	Scapula		Fragment	1		
V131	Vis	Indet		Compleet	1		
	Groot zoogdier	Rib		Fragment	1		
	Groot zoogdier	indet		Fragment	1		
V132	Schaap/geit	Metacarpus	Links	Proximaal + diafyse	1		
	Groot zoogdier	Wervel		Fragmenten	3		
	Middelgroot/groot zoogdier	Schedel		Fragmenten	2		
	Groot zoogdier	Ulna		Proximale en distale deel mist	1		
	Groot zoogdier	Ribben		Fragmenten	5	Doorgehakt	
	Middelgroot zoogdier	Ribben		Fragmenten	1		
	Vogel middelgroot	Indet		Fragmenten	3		
V133	Rund	Astragalus	Links	Proximale deel mist	1	Proximale deel afgehakt	
	Middelgroot zoogdier	Rib		Fragment	1	Snijsporen	
V142	Rund	3e phalange		Compleet	1		Verweerde vondst
	Schaap/geit	Calcaneum	Links	Compleet	1		
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet		Fragment	4		
V145	Rund	Trapezoideum	Rechts	Compleet	1		Verweerde vondst
V146	Groot zoogdier	Humerus/femur		Fragment diafyse	1	Stuk van de oppervlakte afgehakt	
	Middelgroot/groot zoogdier	Indet		Fragment	1		
V149	Schaap	Metatarsus	Rechts	Compleet	1	Snijsporen aan de proximale caudale zijde	Grootste lengte: 11,75 cm
	Groot zoogdier	Rib		Fragment	1		
M112	Vogel	Indet		Fragment	1		

	Groot zoogdier	Rib	Fragment	1
	Vis klein	Wervels	Compleet en fragmenten	4

Bijlage 6





[1,1]

[2,1]



[3,1]


T
20
401
21
310
292
293
297
357
407
42
406
368
348
148
369
347
78
197
35
39
75
405
156
41
46
294
44
73
76
136
45
303
72
43
145
213
157
12
24
306
146
304
26
77
74
79
103
70
408
208
71
165
58
159
5
14
97
101
96
109
404
106

[4,1]


325
350
329
397
352
89
171
346
290
326
396
351
91
92
88
93
90
395
162
99
161
158
299
394
104
100
160
327
140
107
345
295
289
288
141
291
328

[1,2]


6
281
139
111
113
119
117
118
129
131
278
114
130
123
138
137
134
275
133
40
37
286
7
4
3
8
9
282
268
121
262
265
124
36
120
10
269
270
34
17
19
122
32
287
30
33
31
412

[2,2]


143
116
110
8
132
276
135
83
400
237
149
142
144
25
67
1
69
199
194
195
193
312
379
233
238
242
240
232
229
227
402
127
125
126
115
128
277
260
214
16
68
263
266
239
241
235
234
236
226
228
264
261
259
82
80
224
215
216
81
283
202
205
211
147
209
212
210
206
271
221
218
223
220
219
222
284
207
204
201
203

[3,2]


102
364
387
409
354
353
355
180
305
54
358
57
163
98
164
108
181
23
314
182
95
83
175
61
66

[4,2]


398
330
356
403
388
340
343
342
331
65
349
339
332
338
341
333
62
52
337
48
51
47
334


280
273
274
373
381
366
267
411
1
390
399
382
252
365
2
391
256
257
279
272
389

[1,3]


G
Unexcavated
377
376
375
410
378
192
151
150
153
217
231
321
258
200
188
154
152
191
189
190
187
383
185
178
184
320
319
392
285
230
225
[2,3]


317
316
324
361
323
360
322
243
60
301
86
166
169
385
309
359
386
315
170
155
177
[3,3]


59
49
56
53
55
[4,3]
344
296
298
335
367
380
247
168
172
196
248
249
250
87
300
302
384
251
173
50
393
313
244
94
174
245
246
336
311
362
363

Bijlage 7


046
251
250
050
249
218
060
060
247
243
059
244
174
043
023
074
167
172
086
086
086
023
170
079
197
196
198
200
198
023
089
169
169
169
167
167
058
086
086
023
167
168
086
023
167
086
086
057
166
088
098
163
164
162
161
100
160
159
157
156
158
107
365
365
389
389
389
365
365
365
391
391
365
365
366
401
365
367
365
365
382
411
380
381
365
390
412
411
014
013
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
201
202
202
202
202
202
202
203
070
213
089
207
207
365
365
365
365
391
365
365
366
401
365
367
365
365
382
411
380
381
365
390
412
411
256
256
255
256
256
256
256
257
257
012
002
002
002
254
013
399
252
253
147
147
208
231
283
081
228
225
229
230
227
226
226
080
081
225
224
223
222
218
221
216
082
215
214
215
217
142
223
142
264
264
264
264
264
265
235
232
236
232
235
234
233
237
237
237
400
154
149
153
152
259
259
259
259
259
259
259
259
272
262
272
263
238
142
023
258
271
143
241
239
241
240
023
155
151
379
241
122
122
282
260
261
261
277
267
274
273
261
261
269
150
270
270
268
275
275
275
088
098
163
164
162
161
100
160
159
157
156
158
107
023
023
023
023
023
023
023
023
086
086
086

Dendermonde - Kerkstraat

Datering door mobilia

- Geen datering gekend
- 1324 tem 15e eeuw
- 13e eeuw
- 16e eeuw
- 17e eeuw
- 9e tem eerste helft 16e eeuw
- Eerste helft 16e eeuw
- Midden 12e tem eerste helft 14e eeuw
- Vanaf 17e eeuw
- Vanaf late 17e eeuw
- Vanaf tweede helft 16e eeuw
- Vanaf tweede helft 18e eeuw
- Steen/Vloer
- Zone opgraving
- Kadasterkaart

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: spreidingspatroon keramiek

- Geen vondst aanwezig
- Keramiek
- Steen/Vloer
- Zone opgraving
- Kadasterkaart


046
251
250
389
389
389
365
365
365
256
256
255
256
256
256
257
257
012
050
249
365
365
365
391
391
365
365
002
002
002
254
366
401
365
367
365
218
060
060
247
243
013
399
252
365
365
382
411
380
381
365
390
412
411
253
059
244
147
147
208
174
043
023
074
174
174
174
174
173
167
172
086
086
086
023
170
079
197
196
198
200
198
023
089
014
013
205
205
205
205
201
202
202
203
070
205
213
202
202
205
202
202
205
205
089
205
207
207
169
169
169
167
167
058
086
023
086
023
167
168
086
023
167
086
086
057
166
088
098
163
164
162
161
100
160
159
157
156
158
107
023
283
227
228
225
081
229
230
080
226
226
215
214
217
215
142
223
081
081
225
224
218
221
222
216
082
142
264
264
264
264
264
265
235
232
236
232
235
234
233
154
149
237
237
237
400
153
152
259
259
259
259
259
272
272
262
259
259
263
238
023
258
271
143
241
239
142
259
259
241
240
023
379
241
122
122
155
151
260
282
261
261
277
267
274
273
261
261
269
150
270
270
268
275
275
275
Geel - Eikevelden
Vlak 2: spreidingspatroon metaal
Geen metaalvondst aanwezig
Metaal: ijzer
Metaal: lood
Steen/Vloer
Zone opgraving
Kadasterkaart

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: spreidingspatroon organisch materiaal

- Geen organisch materiaal aanwezig
- Organisch: dierlijk bot
- Organisch: leder
- Organisch: schelpen
- Steen/Vloer
- Zone opgraving
- Kadasterkaart

Dendermonde - Kerkstraat

Vlak 2: spreidingspatroon oudste verstoring

- Oudste verstoring onbekend
- Oudste verstoring
- Speciale vermelding
- Recent verstoord
- Steen/Vloer
- Zone opgraving
- Kadasterkaart

Bijlage 8

POZNAN RADIOCARBON LABORATORY

Poznań, 12-08-2015

Report

on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory

Customer: **Inne Van Kerkhoven**
Condor Archaeological Research

Martenslindelaan 29
3742- Martenslinde
Belgium

Job no.: 9814/15

Sample name	*Lab. no.*	*Age 14C*	*Remark*
LA14TW M33	Poz-72636	**335 ± 30 BP**	1,3%N 4,7%C, 1%coll
LA14TW M4	Poz-73407	**2030 ± 30 BP**	0.8mgC, <0,1%N 0,3%C carbonate
LA14TW M8	Poz-73408	**1995 ± 30 BP**	<0,1%N 0,2%C carbonate
LA14TW M19	Poz-73409	**2465 ± 35 BP**	0.8mgC, <0,1%N 0,2%C carbonate
LA14TW M35	Poz-73411	**2530 ± 30 BP**	<0,1%N 0,3%C carbonate
LA14TW M5	Poz-73091	**2020 ± 30 BP**	
LA14TW M11	Poz-73092	**1980 ± 30 BP**	
LA14TW M13	Poz-73093	**2125 ± 30 BP**	
LA14TW M18	Poz-73094	**2590 ± 30 BP**	
LA14TW M27	Poz-73095	**1610 ± 30 BP**	
LA14TW M29	Poz-73096	**2550 ± 35 BP**	
LA14TW M30	Poz-73097	**2110 ± 30 BP**	
LA14TW M31	Poz-73098	**2020 ± 30 BP**	
DE12KE M111	Poz-73100	**750 ± 30 BP**	
DE12KE M112	Poz-73101	**885 ± 30 BP**	
DE12KE M124	Poz-73102	**960 ± 30 BP**	
DE12KE M125	Poz-73103	**1005 ± 30 BP**	
DE12KE M126	Poz-73014	**875 ± 30 BP**	
DE12KE M127	Poz-73105	**995 ± 30 BP**	
GE13LA 205.1	Poz-73106	**1230 ± 30 BP**	
GE13LA 703	Poz-73107	**905 ± 30 BP**	
GE13LA 705	Poz-73108	**875 ± 30 BP**	

Sample name	*Lab. no.*	*Age 14C*	*Remark*
GE13LA 1189.1	Poz-73110	**2445 ± 30 BP**	
GE13LA 1190	Poz-73111	**2440 ± 30 BP**	

Comments: Results of calibvration of 14CV dates enclosed

Head of the Laboratory

Prof. dr hab. Tomasz Goslar

Results of calibration of 14C dates – order 9814/15.

Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software.

OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5
IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
LA14TW M33 R_Date(335,30)
68.2% probability
1492AD (22.0%) 1528AD
1552AD (32.7%) 1602AD
1612AD (13.5%) 1633AD
95.4% probability
1475AD (95.4%) 1641AD
LA14TW M4 R_Date(2030,30)
68.2% probability
88BC (5.6%) 77BC
56BC (62.6%) 20AD
95.4% probability
156BC (2.7%) 137BC
114BC (92.7%) 53AD
LA14TW M8 R_Date(1995,30)
68.2% probability
39BC (59.5%) 28AD
39AD (8.7%) 49AD
95.4% probability
52BC (95.4%) 71AD
LA14TW M19 R_Date(2465,35)
68.2% probability
752BC (25.6%) 682BC
669BC (17.3%) 613BC
592BC (25.2%) 515BC
95.4% probability
764BC (95.4%) 430BC
LA14TW M35 R_Date(2530,30)
68.2% probability
791BC (29.8%) 750BC
684BC (10.2%) 668BC
638BC (26.1%) 590BC
576BC (2.2%) 571BC
95.4% probability
797BC (35.8%) 731BC
691BC (13.9%) 660BC
651BC (45.7%) 543BC
LA14TW M5 R_Date(2020,30)
68.2% probability
50BC (68.2%) 22AD
95.4% probability
107BC (95.4%) 59AD
LA14TW M11 R_Date(1980,30)

68.2% probability
21BC (7.0%) 11BC
2BC (61.2%) 60AD
95.4% probability
45BC (95.4%) 77AD
LA14TW M13 R_Date(2125,30)
68.2% probability
200BC (68.2%) 106BC
95.4% probability
348BC (6.6%) 319BC
207BC (88.8%) 52BC
LA14TW M18 R_Date(2590,30)
68.2% probability
804BC (68.2%) 778BC
95.4% probability
820BC (92.7%) 754BC
681BC (1.4%) 670BC
608BC (1.3%) 595BC
LA14TW M27 R_Date(1610,30)
68.2% probability
400AD (29.5%) 433AD
461AD (3.2%) 466AD
489AD (35.5%) 532AD
95.4% probability
392AD (95.4%) 538AD
LA14TW M29 R_Date(2550,35)
68.2% probability
799BC (44.3%) 751BC
683BC (8.2%) 668BC
636BC (4.0%) 626BC
614BC (11.6%) 591BC
95.4% probability
804BC (48.5%) 734BC
690BC (11.2%) 662BC
649BC (35.7%) 546BC
LA14TW M30 R_Date(2110,30)
68.2% probability
181BC (68.2%) 92BC
95.4% probability
204BC (95.4%) 46BC
LA14TW M31 R_Date(2020,30)
68.2% probability
50BC (68.2%) 22AD
95.4% probability
107BC (95.4%) 59AD
DE12KE M111 R_Date(750,30)
68.2% probability
1252AD (68.2%) 1283AD
95.4% probability
1222AD (95.4%) 1287AD

DE12KE M112 R_Date(885,30)
68.2% probability
1052AD (20.6%) 1081AD
1152AD (47.6%) 1210AD
95.4% probability
1041AD (31.6%) 1108AD
1116AD (63.8%) 1220AD
DE12KE M124 R_Date(960,30)
68.2% probability
1024AD (22.7%) 1049AD
1085AD (34.7%) 1124AD
1137AD (10.9%) 1150AD
95.4% probability
1020AD (95.4%) 1155AD
DE12KE M125 R_Date(1005,30)
68.2% probability
990AD (68.2%) 1039AD
95.4% probability
978AD (77.2%) 1050AD
1083AD (14.4%) 1125AD
1136AD (3.8%) 1151AD
DE12KE M126 R_Date(875,30)
68.2% probability
1058AD (9.2%) 1075AD
1154AD (59.0%) 1216AD
95.4% probability
1043AD (22.6%) 1104AD
1117AD (72.2%) 1225AD
1236AD (0.6%) 1241AD
DE12KE M127 R_Date(995,30)
68.2% probability
994AD (57.8%) 1043AD
1105AD (10.4%) 1118AD
95.4% probability
986AD (63.8%) 1052AD
1081AD (31.6%) 1153AD
GE13LA 205.1 R_Date(1230,30)
68.2% probability
714AD (20.5%) 744AD
765AD (9.5%) 779AD
790AD (22.0%) 830AD
837AD (16.3%) 867AD
95.4% probability
689AD (32.7%) 751AD
760AD (62.7%) 882AD
GE13LA 703 R_Date(905,30)
68.2% probability
1045AD (38.5%) 1095AD
1120AD (15.0%) 1142AD
1147AD (14.6%) 1167AD


OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)
LA14TW M33 R_Date(335,30)
LA14TW M4 R_Date(2030,30)
LA14TW M8 R_Date(1995,30)
LA14TW M19 R_Date(2465,35)
LA14TW M35 R_Date(2530,30)
LA14TW M5 R_Date(2020,30)
LA14TW M11 R_Date(1980,30)
LA14TW M13 R_Date(2125,30)
LA14TW M18 R_Date(2590,30)
LA14TW M27 R_Date(1610,30)
LA14TW M29 R_Date(2550,35)
LA14TW M30 R_Date(2110,30)
LA14TW M31 R_Date(2020,30)
DE12KE M111 R_Date(750,30)
DE12KE M112 R_Date(885,30)
DE12KE M124 R_Date(960,30)
DE12KE M125 R_Date(1005,30)
DE12KE M126 R_Date(875,30)
DE12KE M127 R_Date(995,30)
GE13LA 205.1 R_Date(1230,30)
GE13LA 703 R_Date(905,30)
GE13LA 705 R_Date(875,30)
GE13LA 1189.1 R_Date(2445,30)
GE13LA 1190 R_Date(2440,30)
2500
2000
1500
1000
500
1calBC/1calAD
501
1001
1501
2001
Calibrated date (calBC/calAD)

Bijlage 9

Dendermonde Kerkstraat, DE12KE								
profiel	**96**	**96**	**96**	**61**	**61**	**61**	**61**	
spoor	**S361**	**S362**	**S363**	**S321**	**S375**	**S376**	**S377**	
monster	**M109**	**M110**	**M110**	**M22**	**M121**	**M121**	**M120**	
monsterdiepte	**17-18 cm**	**39-40 cm**	**62-63 cm**	**29-30 cm**	**70-71 cm**	**88-89 cm**	**110-111 cm**	
Bxnummer	**6129**	**6130**	**6131**	**6132**	**6133**	**6134**	**6135**	
rijkdom	arm	rijk	rijk	redelijk	zeer arm	zeer arm	arm	rijkdom
conservering	mattig/goed (kapot)	goed	goed	goed	goed	goed	goed	conservering
telbaar	slecht	goed	goed	goed	slecht	slecht	mogelijk	telbaar
analyse	ja?	ja	ja	ja	nee	nee	ja	
globale AP/NAP	20/80	10/90	35/65	50/50	50/50	40/60	5/95	globale verhouding bomen/niet-bomen
bomen en struiken (drogere gronden)	+	+	+	+	+	+	+	bomen en struiken (drogere gronden)
waaronder: haagbeuk	+	+	.	+	.	+	.	waaronder: *Carpinus*
bomen (nattere gronden)	+	+	+	+	.	+	+	bomen (nattere gronden)
cultuurgewassen	+++	+++	+++	+	+	+	+++	cultuurgewassen
waaronder: gerst/tarwe-type	.	+	.	.	.	.	.	waaronder: *Hordeum/Triticum*-type
granen-type	+++	++	++	+	+	+	+++	Cerealia-type
rogge	+?	++	++	.	.	.	+	*Secale cereale*
tarwe-type	+	+	+	.	.	.	++	*Triticum*-type
vlas	.	(+)	.	.	.	.	.	*Linum usitatissimum*
akkeronkruiden en ruderalen	+	+	+	+	+	+	+	Akkeronkruiden en ruderalen
waaronder: korenbloem	+	+	+	+	+	+	+	waaronder: *Centaurea cyanus*
graslandplanten en kruiden (algemeen)	+	+	+	+	+	+	+	graslandplanten en kruiden (algemeen)
moeras- en oeverplanten	+	.	+	+	.	+	.	moeras- en oeverplanten
microfossielen van open zoet water	+	+	.	.	.	.	.	microfossielen van open zoet water
organismen van brak/zout water	.	(+)	.	.	.	.	.	organismen van brak/zout water
heide en hoogveenplanten	+	+	+	++	+	+	+	heide en hoogveenplanten
waaronder: struikhei	+	+	+	++	+	+	+	waaronder: *Calluna vulgaris*
veenmos	+	.	+	+	+	.	.	*Sphagnum*
sporenplanten	.	+	.	.	.	+	+	sporenplanten
mestschimmels	+	+	+	+	.	++	+	mestschimmels
darmparasieten (eieren)	+				+	++	+	darmparasieten (eieren)
houtskool	+++	+++	+++	+++	++++	+++	+++	houtskool
hout- en organische resten	.	.	+	+	.	.	+	hout- en organische resten
opmerkingen						veel mestschimmels en darmparasieten	zeer veel cerealia, weinig andere soorten	
legenda:	(+)	= sporadisch aanwezig						
	+	= aanwezig						
	++	= regelmatig aanwezig						
	+++	= veel aanwezig						
Selectieadvies								
Profiel 96:								
Het stuifmeel in de twee diepste lagen S362 en S363 uit profiel 96 is (redelijk) goed geconserveerd. Beide monsters zijn rijk aan pollen en kunnen geanalyseerd worden. Ze bevatten veel cultuurgewassen, met name granen. In S362 is tevens vlas aangetroffen.								
Het stuifmeel in het pollenmonster uit de bovenste laag S361 is wat minder goed bewaard gebleven. Ook is het armer aan pollen. Er is vooral veel houtskool aanwezig. Indien hier voor analyse gekozen wordt, kan misschien niet een representatieve pollensom van 600								
Analyse van dit monster zal echter wel informatie over de aanwezig soorten opleveren en een globale verhouding tussen de soorten. Daarbij zijn in dit monster eieren van darmparasieten aangetroffen, waardoor het extra informatie biedt.								
Profiel 61								
Het stuifmeel in deze monsters is overal goed geconserveerd.								
In de diepste laag S377 is met name stuifmeel van granen aangetroffen. Het monster is arm aan pollen, maar zou geanalyseerd kunnen worden.								
De twee middelste lagen S375 en S376 bevatten weinig stuifmeel en zijn daarom niet geschikt voor analyse. Wel zijn in deze monsters (met name in S376) veel eieren van darmparasieten aangetroffen. In S376 zijn tevens veel sporen van mestschimmels aanwezig.								
De bovenste laag S321 is redelijk rijk aan pollen. Het monster bevat granen, maar vooral veel stuifmeelkorrels van struikhei (en houtskoolpartikels).								

stuifmeelkorrels bereikt worden.

Selectieadvies BIAX pollenanalyse Dendermonde Kerkstraat

Van de zeven pollenmonsters zijn drie monsters zeker geschikt voor analyse, twee monsters kunnen geanalyseerd worden maar bevatten minder stuifmeel of soorten, twee monsters zijn niet analyseerbaar.

Profiel 96:
Het stuifmeel in de twee diepste lagen S362 en S363 uit profiel 96 is (redelijk) goed geconserveerd. Beide monsters zijn rijk aan pollen en kunnen geanalyseerd worden. Ze bevatten veel cultuurgewassen, met name granen. In S362 is tevens vlas aangetroffen.
Het stuifmeel in het pollenmonster uit de bovenste laag S361 is wat minder goed bewaard gebleven. Ook is het armer aan pollen. Er is vooral veel houtskool aanwezig. Indien hier voor analyse gekozen wordt, kan misschien niet een representatieve pollensom van 600 stuifmeelkorrels bereikt worden. Analyse van dit monster zal echter wel informatie over de aanwezig soorten opleveren en een globale verhouding tussen de soorten. Daarbij zijn in dit monster eieren van darmparasieten aangetroffen, waardoor het wel extra informatie biedt in relatie tot de diepere monsters.

Profiel 61
Het stuifmeel in deze monsters is overal goed geconserveerd.
In de diepste laag S377 is met name stuifmeel van granen aangetroffen. Het monster is arm aan pollen, maar zou geanalyseerd kunnen worden.
De twee middelste lagen S375 en S376 bevatten weinig stuifmeel en zijn daarom niet geschikt voor analyse. Wel zijn in deze monsters (met name in S376) veel eieren van darmparasieten aangetroffen. In S376 zijn tevens veel sporen van mestschimmels aanwezig.
De bovenste laag S321 is redelijk rijk aan pollen. Het monster bevat granen, maar vooral veel stuifmeelkorrels van struikhei (en houtskoolpartikels).

Analyseadvies in het kort:
Profiel 96
S361: ja?
S362: ja
S363: ja

Profiel 61
S321: ja
S375: nee
S376: nee
S377: ja?

Bijlage 10

BIAX CONSULT
biologische archeologie &
landschapsreconstructie

Palynologisch onderzoek aan twee bodemprofielen van de Kerkstraat in Dendermonde

BIAXiaal

RAPPORTNUMMER	908
DATUM	JULI 2016
AUTEUR	H. VAN HAASTER

Colofon

Titel:
BIAX*iaal* 908
Palynologisch onderzoek aan twee bodemprofielen van de Kerkstraat in Dendermonde

Auteur:
H. van Haaster

Opdrachtgever:
Condor Archaeological Research bvba

Gemeente: Dendermonde
Plaats: Dendermonde
Toponiem: Kerkstraat 42 (Sint Vincentius)

Coördinaten vindplaats (Lambert 72):
X: 130.906, Y: 191.312
X: 130.916, Y: 191.396
X: 130.990, Y: 191.389
X: 130.955, Y: 191.311

Vergunningsnummer: 2012/037 (2)

ISSN: 1568-2285

©BIAX *Consult*, Zaandam, 2016

Correspondentieadres:
BIAX *Consult*
Symon Spiersweg 7-D2
1506 RZ Zaandam
tel: 075 - 61 61 010
e-mail: haaster@biax.nl

1. Inleiding

Van 23 februari tot en met 30 maart 2012 heeft Condor Archaeological Research bvba in opdracht van de Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Kerkstraat 42 in Dendermonde. Het opgravingsterrein is gelegen tussen de Kerkstraat in het zuiden, de gebouwen van cultuurcentrum CC Belgica in het oosten, een parkeerterrein in het noorden en de gebouwen van het Heilige Maagdcollege in het westen (zie *figuur 1*).

Figuur 1 Luchtfoto van het opgravingsterrein (rood kader) en de omgeving. In het midden loopt de Kerkstraat, rechtsonder zijn de Grote Markt en het Stadhuis te zien.

Het archeologisch onderzoek vond plaats naar aanleiding van de aanleg van een nieuwbouw op het domein van de Vereniging der Zusters van de H.-Vincentius van Dendermonde vzw. Het terrein was voorheen bebouwd met onder andere de vroegere keuken en eetvertrekken van het klooster. Voor de start van het vooronderzoek zijn deze gebouwen gesloopt.

Het opgravingsterrein bevindt zich in de middeleeuwse stadskern van Dendermonde en heeft een rijke voorgeschiedenis. De Kerkstraat is een

belangrijke historische invalsweg tot de stad. Het is één van de oudste straten van Dendermonde waarlangs heel wat belangrijke gebouwen gelegen waren, zoals onder andere de Onze-Lieve-Vrouwekerk waaraan de straat haar naam dankt. Op de onderzoekslocatie bevond zich van de 14de tot de late 19de eeuw een armenhuis. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw vestigden de Arme Klaren zich hier in een klooster.

Tijdens het definitieve archeologische onderzoek (opgraving) werden vooral veel vloer- en muurresten van gebouwen uit diverse perioden aangetroffen, en werden slechts weinig vondsten gedaan. Er werden geen contexten gevonden die normaal gesproken geschikt zijn voor natuurwetenschappelijk onderzoek, zoals beerputten, waterputten, afvalkuilen, greppels, sloten of grachten. Wel werden in de ondergrond verschillende bodemlagen aangetroffen met een min of meer venig of humeus karakter, die geschikt leken te zijn voor palynologisch onderzoek. Uit een aantal van deze lagen zijn pollenstalen genomen om meer inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw, de milieuomstandigheden en de menselijke activiteit.

Door het Agentschap Onroerend Erfgoed-Afdeling Oost-Vlaanderen werden de volgende vragen bij het palynologisch onderzoek gesteld:

- Welke landschappelijke en agrarische ontwikkelingen kunnen in de pollenspectra worden herkend?
- Wat kan gezegd worden over de voedingsgewoonten en eventuele artisanale activiteit van de vroegere bewoners van de site, en welke chronologische ontwikkelingen kunnen ten aanzien van deze aspecten worden gereconstrueerd?
- Wat kan worden geconcludeerd over de oorsprong van de verschillende bodemlagen, op basis van type vulling én samenstelling?

In het voorliggende rapport zal gepoogd worden op deze vragen een antwoord te geven.

2. Staalkeuze en analysetechniek

Voor het pollenonderzoek zijn twee bodemprofielen bemonsterd. Dat zijn profiel 61 en profiel 96 (zie *figuur 2* en *figuur 3*). De profielen zijn bemonsterd door meerdere, elkaar iets overlappende pollenbakken in de profielwanden te slaan. Dit werk is gedaan door medewerkers van Condor Archaeological Research bvba.

Het pollenonderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase zijn uit zeven lagen pollenstalen gewaardeerd. Dat zijn de lagen S377, S376, S375 en S321 uit profiel 61 (*figuur 2*) en de lagen S363, S362 en S361 uit profiel 96 (*figuur 3*). Tijdens het waarderend onderzoek is gekeken naar de soortenrijkdom en de conservering van het pollen. Daarnaast is gekeken naar de globale pollensamenstelling van elk pollenstaal, waarbij extra aandacht is besteed aan de aanwezigheid van pollen van cultuurgewassen, darmparasieten, mestschimmels

en andere indicatoren die op menselijke activiteiten wijzen. De resultaten van de waardering staan in *bijlage 1*. Tijdens de waardering bleek dat alleen de diepste lagen (S363 en S362) in profiel 96 goed geconserveerd pollen bevatten. Daarom zijn alleen deze twee lagen uit dit profiel geanalyseerd. In profiel 61 bevatten alle onderzochte lagen goed geconserveerd pollen. Op grond van de rijkdom en de samenstelling van de stalen is echter besloten alleen de stalen uit de lagen S377 en S321 te analyseren. De contextgegevens van de geanalyseerde stalen staan in *tabel 1*.

Tabel 1 Dendermonde-Kerkstraat 42, administratieve gegevens van de geanalyseerde pollenstalen.

profiel	spoor	pollenbak	diepte t.o.v. top pollenbak	labcode	context	gekalibreerde ouderdom (2-sigma)
96	S362	M110	39-40 cm	BX6130	natuurlijk?	1222-1287 AD
96	S363	M110	62-63 cm	BX6131	natuurlijk?	1041-1220 AD
61	S321	M22	29-30 cm	BX6132	ophoging?	1020-1155 AD
61	S377	M120	110-111 cm	BX6135	A-horizont?	986-1153 AD

De pollenstalen zijn op de voor pollenonderzoek gebruikelijke wijze chemisch behandeld (methode van Erdtman).[1] Dit werk is verricht door M. Hagen van het Laboratorium voor Sedimentanalyse van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Alle preparaten zijn met een doorvallend-lichtmicroscoop met behulp van determinatieliteratuur bij een vergroting van 400 maal geanalyseerd tot een pollensom van zeshonderd stuifmeelkorrels en sporen werd bereikt.[2] Ook het waarderen onderzoek is bij deze vergroting uitgevoerd. Indien nodig zijn determinaties verricht onder sterkere vergrotingen of door middel van fase-contrastmicroscopie. Voor de bepaling van het relatieve aandeel van de verschillende pollentypen is als uitgangspunt een totaalpollensom inclusief sporen van varens en mossen gebruikt. Dit houdt in dat het totaal aantal getelde pollen en sporen per monster op honderd procent is gesteld. De percentages van de afzonderlijke pollentypen, sporen en andere microfossielen zijn vervolgens berekend op basis van de totaalpollensom. Het pollenonderzoek is uitgevoerd door M. van der Linden van BIAX *Consult*.

[1] Erdtman 1960.



Figuur 2 Dendermonde-Kerkstraat 42, profiel 61 met daarin de geanalyseerde bodemlagen S377 en S321 (© Condor Archaeological Research bvba).

Figuur 3 Dendermonde-Kerkstraat 42, lokale bodemopbouw in profiel 96 met de geanalyseerde bodemlagen S363 en S362 (© Condor Archaeological Research bvba).

3. Resultaten en discussie

3.1 PROFIEL 61

3.1.1 Spoor S377 (vermoedelijke A-horizont van natuurlijke bodem)

Het pollenstaal uit dit spoor wordt op de eerste plaats gekenmerkt door het hoge aandeel van graanpollen. Bijna 54 procent van het pollen is afkomstig van graan. Het gaat om tarwe-type (30,3%), gerst/tarwe-type (14,3%), rogge (3%) en pollen waarvan de graansoort niet vastgesteld kon worden (granen-type, 6,2%). Dergelijk hoge pollenpercentages van graan zijn in natuurlijke contexten ongebruikelijk en in archeologische stalen uitzonderlijk. Zowel gerst als tarwe zijn zelfbestuivende granen. Dit betekent dat het pollen van deze granen tijdens de bloei (grotendeels) in het kaf besloten blijft en pas vrijkomt bij het verwerken van de oogst. Rogge is een graan dat zijn pollen tijdens de bloei wel in grote hoeveelheden door de wind verspreidt. Van dit graan is echter naar verhouding weinig pollen aangetroffen. De enorme hoeveelheid pollen van graan kan slechts twee dingen betekenen: in de onderzochte laag is dorsafval van graan terecht gekomen, of er zijn menselijk of dierlijke uitwerpselen in de laag beland. In uitwerpselen van mensen kunnen zich grote hoeveelheden graanpollen

bevinden, als er sprake was van de consumptie van graan(producten).[3] Uiteraard kan dit ook gelden voor uitwerpselen van dieren die veel graan(producten) hebben gegeten. Dat spoor S377 uitwerpselen of mest bevat, blijkt ook uit de vondst van eitjes van de darmparasiet spoelworm (*Ascaris*). In het pollenpreparaat zijn veel eitjes van deze parasiet aangetroffen.[4] Spoelwormen kunnen behalve bij de mens ook bij varkens voorkomen. Op grond van de afmetingen van de eitjes kunnen we proberen de herkomst te achterhalen. De eitjes van de mensenspoelworm (*Ascaris lumbricoides*) meten gemiddeld 45–75×35–50 µm. De afmetingen van de eitjes van de varkensspoelworm (*Ascaris suum*) zijn gemiddeld 70–80×30–42 µm.[5] Er is dus sprake van een overlap in de afmetingen van beide soorten. De meeste eitjes in het pollenstaal uit S377 hebben een lengte van 75 µm; sommige zijn iets langer. Het is dus iets waarschijnlijker dat deze van de varkensspoelworm afkomstig zijn.

Ook de ascosporen van mestschimmels die in het pollenpreparaat zijn gevonden, duiden op de aanwezigheid van uitwerpselen of mest in laag S377. Het gaat om schimmels uit de geslachten *Podospora* ('menhirzwammetje') en *Sordaria* ('mestvaasje'). Schimmels uit deze geslachten leven van mest. Ook van de schimmel *Chaetomium* ('kwastkopje') zijn sporen gevonden. Deze schimmel staat formeel niet bekend als een echte mestschimmel, maar in archeologische context worden de sporen heel vaak in combinatie met echte mestschimmels zoals *Podospora* en *Sordaria* gevonden.[6]

In het pollenstaal is ook pollen van een groot aantal andere plantensoorten gevonden (zie *bijlage 2*). Gezien de zeer sterke aanwijzingen dat spoor S377 menselijke en/of dierlijke uitwerpselen bevat, moet de herkomst van de andere plantensoorten waarvan pollen is gevonden waarschijnlijk (grotendeels) in de mest of uitwerpselen gezocht worden. Dit geldt zeker voor de echte akkeronkruiden zoals korenbloem en bolderik, maar ook voor het pollen uit de andere categorieën in *bijlage 2*. Op akkers kwamen vroeger namelijk veel meer andere planten voor dan de planten die wij tegenwoordig als akkeronkruiden kennen. Dat komt onder andere omdat vroeger de akkers alleen met dierlijke mest of ander organisch materiaal bemest werden. Zo kwamen veel onkruidzaden uit uiteenlopende milieus op akkers terecht en gingen veel 'vreemde' soorten deel uitmaken van de akkeronkruidvegetatie. Het pollen (en de zaden!) van al deze planten werden met het graan mee geoogst en kwam via allerlei graanproducten uiteindelijk in beerputten en latrines terecht. Uit experimenteel onderzoek is bovendien gebleken dat in de tijd dat het graan op de akker staat, veel pollen uit de omgeving van de akker op het gewas neerdaalt en als het ware door het graan wordt ingevangen. Het komt klem te zitten tussen het kaf van de rijpende graankorrels en een groot deel ervan wordt uiteindelijk met graanproducten meegegeten.[7] Dit verklaart de aanwezigheid van pollen van

[3] Bottema 1992, 25-26; ook in pollenstalen uit beerputten worden meestal grote hoeveelheden graanpollen gevonden.
[4] Binnen de getelde steekproef zijn 10 eitjes gevonden, maar in het gehele preparaat gaat het om honderden eitjes.
[5] Thienpont *et al*.1986; Brinkkemper & Van Haaster 2012.
[6] Van Geel & Aptroot 2006.
[7] Greig 1983, 188-191; Robinson & Hubbard 1977.

soorten die niet gegeten kunnen zijn, zoals de verschillende soorten bomen. Het betekent ook dat er nauwelijks zinnige gevolgtrekkingen zijn te maken over de aanwezige wilde plantensoorten, omdat ze uit een veelheid aan verschillende vegetaties afkomstig kunnen zijn. Het pollenspectrum is dus niet geschikt om uitspraken te doen over de milieuomstandigheden in de nabije of wijdere omgeving van de site.

In het pollenpreparaat zijn zeer veel kleine houtskoolfragmentjes gevonden. Ook dit is een aanwijzing dat het materiaal waarschijnlijk een diverse herkomst heeft.

3.1.2 Spoor S321 (ophogingspakket?)

In spoor S321 is het percentage cultuurgewassen een stuk lager: 10,2%. Het gaat om pollen van het tarwe-type (5,2%), gerst/tarwe-type (1,3%), rogge (0,5%), boekweit (enkele waarneming) en graanpollen dat niet nader kon worden gedetermineerd (3,3%). Hoewel het totale percentage graanpollen een stuk lager is dan in S377, is het nog steeds veel hoger dan in een natuurlijke context gebruikelijk is. Dergelijk hoge percentages graanpollen worden alleen gevonden, in bijvoorbeeld oude akkerlagen (esdekken, kouters), beerputten, mestlagen of contexten waar sprake was van oogstverwerking.

Ook in het pollenstaal uit S321 zijn eitjes van darmparasieten en mestschimmels gevonden. In dit geval gaan het om eitjes van de darmparasiet zweepworm (*Trichuris*). Zweepwormen kunnen behalve bij de mens ook bij enkele andere zoogdieren voor komen (zie onderstaande tabel).

soort	gastheer	afmetingen lxb
Trichuris trichiura	mens	50–58×22–27 µm
Trichuris suis	varken	50–68×21–31 µm
Trichuris vulpes	vos, hond, kat	70–88×25–30 µm
Trichuris ovis	rund, schaap, geit	70–80×30–42 µm

De afmetingen van de eitjes in het pollenstaal uit S321 komen overeen met de menselijke of de varkenszweepworm. Bij de mestschimmels gaat het om dezelfde soorten als in S377 zijn aangetroffen.

Al met al lijkt het er zeer sterk op dat ook laag S321 dierlijke (varkens) en/of menselijke uitwerpselen bevat. Dit gegeven maakt het moeilijk om de andere pollenvondsten in S321 op hun juiste betekenis te beoordelen. Zoals hierboven al is gezegd, kan het pollen overal vandaan komen. Er zijn wel enkele verschillen in pollensamenstelling tussen de twee lagen van profiel 61. Het pollenstaal uit S321 bevat veel meer pollen en sporen van heide- en veenplanten (17,1% tegenover 4,5%). Dit kan veroorzaakt zijn door resten van veenturf in de laag. Zoals bekend vormde veenturf vroeger een zeer belangrijke brandstof en het is goed voor te stellen dat resten hiervan in afvallagen terecht komen. Uiteraard is het ook mogelijk dat het materiaal vermengd is geraakt met materiaal uit een natuurlijke veenlaag. Een tweede belangrijk verschil tussen beide lagen is het veel hogere

percentage boompollen in S321. In deze laag is vooral veel meer pollen van hazelaar en eik gevonden. Zoals al is gezegd, is het moeilijk deze vondsten te interpreteren, vanwege de onzekere herkomst van het pollen. Eén ding is echter wel zeker: beide lagen in profiel 61 bevatten een component dierlijke en/of menselijke uitwerpselen.

Ook het pollenstaal uit S321 bevat zeer veel houtskoolfragmentjes.

3.2 PROFIEL 96

3.2.1 Spoor S363 (overstromingsklei?)

In S363 bedraagt het percentage cultuurgewassen 11,3%. Dit pollen is afkomstig van tarwe-type (4,4%), gerst/tarwe-type (4,9), rogge (0,9), niet nader te determineren granen (0,9%) en tuinboon (0,2%). Zoals hierboven bij de beschrijving van profiel 61 al uiteen is gezet, is het percentage graan te hoog voor een volledig natuurlijke afzetting. Het is waarschijnlijk afkomstig uit consumptieafval of mest. Dat hier waarschijnlijk sprake van is, blijkt uit de aanwezigheid van eitjes van de darmparasiet zweepworm en sporen van mestschimmels. De afmetingen van de zweepwormeitjes komen overeen met die van mens of varken. Ook laag S363 bevat dus een component menselijke of dierlijke uitwerpselen. Dit gegeven maakt het moeilijk op betrouwbare wijze de andere pollenvondsten te interpreteren. Als we de andere soorten in S363 onder de loep nemen, dan kan wel het volgende worden geconcludeerd.

Het pollenstaal bevat naar verhouding veel pollen van het akkeronkruid korenbloem (waarschijnlijk afkomstig uit de mest).

In het pollenstaal zijn in het geheel geen pollen of sporen van waterplanten aangetroffen. Hoewel afwezigheid van bewijs (geen pollen van waterplanten) niet gezien mag worden als een bewijs van afwezigheid (van water), hadden we verwacht op zijn minst enkele resten van waterplanten of algen aan te treffen indien de laag door een overstroming zou zijn afgezet.

Het vele pollen van de cypergrassenfamilie (8,38%, categorie 'Oever- en moerasplanten') kan misschien wel van een oever- of moerasvegetatie afkomstig zijn en dus ook met overstromingswater zijn aangevoerd. Veel cypergrassen komen voor in oevervegetaties, moerasvegetaties en natte graslanden, maar er zijn ook soorten die voorkomen in droge graslanden.

Resten van heide- en hoogveenplanten zijn in laag S363 nauwelijks aangetroffen, in tegenstelling tot de andere onderzochte bodemlagen. Het is niet duidelijk hoe dit moet worden geïnterpreteerd.

Het percentage boompollen is hoog en goed vergelijkbaar met S321 uit profiel 61. Ook hier geldt, dat het niet duidelijk is hoe dit moet worden geïnterpreteerd. In het pollenpreparaat zijn zeer veel kleine houtskoolfragmentjes gevonden, evenals in de andere onderzochte lagen.

Samenvattend kan gezegd worden dat ook S363 een component dierlijke en/of menselijke uitwerpselen bevat. Er zijn geen palynologische bewijzen gevonden dat het materiaal met een overstroming is afgezet.

3.2.2 Spoor S362 (overstromingsklei?)

Het pollenstaal uit deze laag wordt gekenmerkt door een zeer hoog percentage cultuurgewassen (50,6%). Dit pollen is afkomstig van rogge (13,6%), tarwe-type (8,2%), gerst/tarwe-type (14,1%), niet nader te determineren graanpollen (14,1%), vlas (0,5%) en biet (0,3%). Op grond van het zeer hoge percentage graanpollen (ruim 50%) kan ook hier worden geconcludeerd dat laag S362 een flinke component consumptieafval bevat. In tegenstelling tot de andere onderzochte lagen, zijn in het pollenstaal uit S362 echter geen eitjes van darmparasieten gevonden. Wel zijn sporen van mestschimmels gevonden (*Sordaria* en *Podospora*), maar de percentages zijn lager dan in de andere lagen. Ook hier moet de conclusie echter zijn dat veel andere soorten waarvan pollen in S262 terecht is gekomen, waarschijnlijk deel uit maakten van consumptieafval of dorsafval (zie discussie in paragraaf 3.1.1).

In tegenstelling tot de andere lagen zijn in laag S362 wel resten van waterplanten gevonden. Formeel gezien gaat het niet om pollen van echte waterplanten, maar om sporen van wat door Van Geel het watertype 128 wordt genoemd.[8] Waarschijnlijk zijn de sporen van dit type afkomstig van een zoetwateralg, maar het is niet helemaal zeker van welke soort. In pollenstalen worden de sporen van Type 128 vrijwel steeds in combinatie met andere zoetwaterplanten gevonden, zodat de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat de sporen van een zoetwateralg afkomstig zijn. Omdat het percentage sporen van Type 128 vrij hoog is, is het goed mogelijk dat laag S362 (deels?) met overstromingswater is afgezet. Het is uiteraard ook mogelijk dat dit elders heeft plaats gevonden en dat het materiaal vervolgens vermengd is geraakt met consumptieafval en in het kader van ophogingswerken op de onderzoekslocatie terecht is gekomen.

De andere pollenvondsten zijn vanwege de gemengde herkomst van het materiaal moeilijk te interpreteren.

4. Samenvatting en conclusies

Uit het onderzoek aan de lagen S377, S321, S363 en S362 is gebleken dat deze lagen alle een component consumptieafval bevatten. De sterkste aanwijzingen daarvoor komen uit S377, S321 en S363. Deze lagen bevatten behalve hoge percentages graanpollen ook eitjes van darmparasieten en mestschimmels. Dit maakt het aannemelijk dat de lagen dierlijke en/of menselijke uitwerpselen bevatten. Ook in S362 is een(zeer) hoog percentage graanpollen gevonden, maar dit is de enige laag waarin geen darmparasieten zijn gevonden. Wel zijn in deze laag mestschimmels gevonden. De bewijzen dat S362 menselijke of dierlijke uitwerpselen bevat, zijn daarom niet zo sterk als bij de andere lagen. Wel kan gesteld worden dat S362 consumptieafval of dorsafval bevat.

Bij de lagen S377, S321 en S363 gaat het vrijwel zeker om ophogingspakketten, waarbij pollen van diverse herkomst vermengd is geraakt. Laag S362 is de enige

[8] Van Geel 1976.

laag waarin aanwijzingen zijn gevonden voor een afzetting van deze laag met overstromingswater. Het is echter niet zeker of de overstroming ter plekke heeft plaatsgevonden.

Door de onzekere herkomst van het pollen is het niet mogelijk gebleken betrouwbare uitspraken te doen over de milieuomstandigheden in de nabije of wijdere omgeving. Wel kan iets worden gezegd over de voedingsgewoonten, maar dit betreft dan een soort gemiddelde voedingsgewoonten van de lokale bevolking van de 10de tot de 13de eeuw. Het is gebleken dat destijds tarwe, mogelijk gerst, rogge, boekweit, tuinboon en biet op het menu stonden en dat vlas werd verbouwd.

5. Literatuur

Beug, H.-J., 2004: *Leitfaden der Pollenbestimmung für Mitteleuropa und angrenzende Gebiete*, München.

Bottema, S., 1992: Prehistoric Cereal Gathering and Farming in the Near East: the Pollen Evidence, *Review of Palaeobotany and Palynology* 73, 21-33.

Brinkkemper, O., & H. van Haaster 2012: Eggs of Intestinal Parasites Whipworm (Trichuris) and Mawworm (Ascaris): Non-Pollen Palynomorphs in Archaeological Samples, *Review of Palaeobotany and Palynology* 186 (2012) 16–21.

Erdtman, G., 1960: The Acetolysis Method, *Svensk Botanisk Tidskrift* 54, 561-564.

Geel, B. van, & A. Aptroot 2006: Fossil Ascomycetes in Quaternary Deposits, *Nova Hedwigia* 82/3-4, 313-329.

Geel, B. van, 1976: *A Palaeoecological Study of Holocene Peat Bog Sections, based on the Analysis of Pollen, Spores and Macro- and Microscopic Remains of Fungi, Algae, Cormophytes and Animals*, thesis, Amsterdam.

Greig, J., 1983: Plant Foods in the Past: A Review of the evidence from Northern Europe, *Journal of Plant Foods* 5, 179-214.

Moore, P.D., J.A. Webb & M.E. Collinson 1991: *Pollen Analysis*, Oxford.

Punt, W., & G.CA. S. Clarke (eds.) 1980: *The Northwest European Pollen Flora* II, Amsterdam.

Punt, W., & G.CA. S. Clarke (eds.) 1981: *The Northwest European Pollen Flora* III, Amsterdam.

Punt, W., & G.CA. S. Clarke (eds.) 1984: *The Northwest European Pollen Flora* IV, Amsterdam.

Punt, W., & S. Blackmore (eds.) 1991: *The Northwest European Pollen Flora* VI, Amsterdam.

Punt, W., (ed.) 1976: *The Northwest European Pollen Flora* I, Amsterdam.

Punt, W., S. Blackmore & G.CA. S. Clarke (eds.) 1988: *The Northwest European Pollen Flora* V, Amsterdam.

Punt, W., S. Blackmore & P.P. Hoen (eds.) 1995: *The Northwest European Pollen Flora* VII, Amsterdam.

Punt, W., S. Blackmore & P.P. Hoen (eds.) 2003: *The Northwest European Pollen Flora* VIII, Amsterdam.

Punt, W., S. Blackmore, P.P. Hoen & P.J. Stafford (eds.) 2009: *The Northwest European Pollen Flora* IX, Amsterdam.

Robinson, M., & R.N.L.B. Hubbard, 1977: The Transport of Pollen in the Bracts of Hulled Cereals, *Journal of Archaeological Science* 4, 197-199.

Thienpont, D., F. Rochette & O.F.J. Vanparijs 1986: *Diagnose van verminose door koprologisch onderzoek*, Beerse.

Bijlage 1 Dendermonde-Kerkstraat 42, resultaten van de pollenwaardering.
Verklaring: (+) = sporadisch aanwezig, + = aanwezig, ++ = regelmatig aanwezig, +++ = veel aanwezig.

profiel	**96**	**96**	**96**	**61**	**61**	**61**	**61**
spoor	**S361**	**S362**	**S363**	**S321**	**S375**	**S376**	**S377**
pollenbak	**M109**	**M110**	**M110**	**M22**	**M121**	**M121**	**M120**
diepte t.o.v. top pollenbak in cm	**17-18**	**39-40**	**62-63**	**29-30**	**70-71**	**88-89**	**110-111**
labcode	**BX6129**	**BX6130**	**BX6131**	**BX6132**	**BX6133**	**BX6134**	**BX6135**
rijkdom	arm	rijk	rijk	redelijk	zeer arm	zeer arm	arm
conservering	mattig/goed (kapot)	goed	goed	goed	goed	goed	goed
telbaar	slecht	goed	goed	goed	slecht	slecht	mogelijk
analyseerbaar	ja?	ja	ja	ja	nee	nee	ja
globale AP/NAP	20/80	10/90	35/65	50/50	50/50	40/60	5/95
bomen en struiken (drogere gronden)	+	+	+	+	+	+	+
waaronder: haagbeuk	+	+	.	+	.	+	.
bomen (nattere gronden)	+	+	+	+	.	+	+
cultuurgewassen	+++	+++	+++	+	+	+	+++
waaronder: gerst/tarwe-type	.	+	.	.	.	.	.
granen-type	+++	++	++	+	+	+	+++
rogge	+?	++	++	.	.	.	+
tarwe-type	+	+	+	.	.	.	++
vlas	.	(+)	.	.	.	.	.
akkeronkruiden en ruderalen	+	+	+	+	+	+	+
waaronder: korenbloem	+	+	+	+	+	+	+
graslandplanten en kruiden (algemeen)	+	+	+	+	+	+	+
moeras- en oeverplanten	+	.	+	+	.	+	.
microfossielen van open zoet water	+	+	.	.	.	.	.
organismen van brak/zout water	.	(+)	.	.	.	.	.
heide en hoogveenplanten	+	+	+	++	+	+	+
waaronder: struikhei	+	+	+	++	+	+	+
veenmos	+	.	+	+	+	.	.
sporenplanten	.	+	.	.	.	+	+
mestschimmels	+	+	+	+	.	++	+
darmparasieten (eieren)	+	.	.	.	+	++	+
houtskool	+++	+++	+++	+++	++++	+++	+++
hout- en organische resten	.	.	+	+	.	.	+

Bijlage 2 Dendermonde-Kerkstraat 42, resultaten van de pollenanalyse.
Verklaring: cf. = gelijkend op (onzekere determinatie), + = aangetroffen buiten de pollentelling, B = determinatie volgens Beug (2004), M = determinatie volgens Moore *et al.* (1991), P = determinatie volgens Punt et al. (1976-2009), T (gevolgd door nummer) = Type sensu Van Geel (1976), (o) = onverkoold, (v) = verkoold, +++ = zeer veel.

profiel	**96**		**96**		**61**		**61**		
spoor	**S362**		**S363**		**S321**		**S377**		
pollenbak	**M110**		**M110**		**M22**		**M120**		
diepte t.o.v. top pollenbak in cm	**39-40**		**62-63**		**29-30**		**110-111**		
labcode	**BX6130**		**BX6131**		**BX6132**		**BX6135**		
aantal (N) en percentage (%)	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	
Totalen									
Som boompollen	83	13,41	294	44,82	311	48,67	50	7,78	
Som niet-boompollen	536	86,59	362	55,18	328	51,33	593	92,22	
Bomen en struiken (drogere gronden)	59	9,53	191	29,12	225	35,21	39	6,07	
Bomen (nattere gronden)	24	3,88	101	15,40	85	13,30	11	1,71	
Boskruiden	.	.	2	0,30	1	0,16	.	.	
Cultuurgewassen	313	50,57	74	11,28	65	10,17	346	53,81	
Akkeronkruiden en ruderalen	11	1,78	19	2,90	7	1,10	51	7,93	
Graslandplanten	103	16,64	112	17,07	77	12,05	104	16,17	
Algemene kruiden	70	11,31	81	12,35	43	6,73	54	8,40	
Oever- en moerasplanten	.	.	55	8,38	10	1,56	4	0,62	
Waterplanten	75	12,12	.	.	.	.	1	0,16	
Heide- en hoogveenplanten	34	5,49	14	2,13	109	17,06	29	4,51	
Varens	5	0,81	5	0,76	16	2,50	3	0,47	
Bomen en struiken (drogere gronden)	.	.	.	.	.	.	.	.	
Berk	17	2,75	41	6,25	46	7,20	5	0,78	Betula (B)
Beuk	7	1,13	13	1,98	28	4,38	10	1,56	Fagus (B)
Den	3	0,48	.	.	2	0,31	2	0,31	Pinus (B)
Eik	11	1,78	53	8,08	70	10,95	8	1,24	Quercus (B)
Es-type	2	0,32	+	+	1	0,16	.	.	Fraxinus excelsior-type (B)
Haagbeuk	+	+	.	.	7	1,10	1	0,16	Carpinus betulus (B)
Hazelaar	18	2,91	66	10,06	66	10,33	8	1,24	Corylus (B)
Hulst	.	.	.	.	2	0,31	2	0,31	Ilex aquifolium (B)
Iep	.	.	6	0,91	1	0,16	1	0,16	Ulmus (B)
Lijsterbes-groep	.	.	3	0,46	1	0,16	2	0,31	Sorbus-groep (B)

profiel	96		96		61		61		
spoor	S362		S363		S321		S377		
pollenbak	M110		M110		M22		M120		
diepte t.o.v. top pollenbak in cm	39-40		62-63		29-30		110-111		
labcode	BX6130		BX6131		BX6132		BX6135		
aantal (N) en percentage (%)	N	%	N	%	N	%	N	%	
Linde	1	0,16	9	1,37	1	0,16	+	+	Tilia (B)
Bomen en struiken (nattere gronden)	.	.	.	.	.	.	.	.	
Els	24	3,88	100	15,24	84	13,15	10	1,56	Alnus (B)
Wilg	.	.	1	0,15	1	0,16	1	0,16	Salix (B)
Boskruiden	.	.	.	.	.	.	.	.	
Klimop	.	.	1	0,15	1	0,16	.	.	Hedera helix (B)
Wilde kamperfoelie-type	.	.	1	0,15	.	.	.	.	Lonicera periclymenum-type (B)
Cultuurgewassen	.	.	.	.	.	.	.	.	
Biet	1	0,16	.	.	.	.	.	.	Beta vulgaris (B)
Boekweit	.	.	.	.	+	+	.	.	Fagopyrum (B)
Gerst/Tarwe-type	87	14,05	32	4,88	8	1,25	92	14,31	Hordeum/Triticum-type
Granen-type	87	14,05	6	0,91	21	3,29	40	6,22	Cerealia-type
Rogge	84	13,57	6	0,91	3	0,47	19	2,95	Secale (B)
Tarwe-type	51	8,24	29	4,42	33	5,16	195	30,33	Triticum-type (B)
Tuinboon	.	.	1	0,15	.	.	.	.	Vicia faba
Vlas-type	3	0,48	.	.	.	.	.	.	Linum usitatissimum-type (B)
Akkeronkruiden en ruderalen	.	.	.	.	.	.	.	.	
Alsem	.	.	2	0,30	1	0,16	+	+	Artemisia (B)
Bolderik	.	.	.	.	.	.	1	0,16	Agrostemma githago (B)
Gewone spurrie	1	0,16	1	0,15	1	0,16	45	7	Spergula arvensis
Gewoon varkensgras-type	2	0,32	1	0,15	1	0,16	.	.	Polygonum aviculare-type (B)
Grote klaproos-type	.	.	+	+	.	.	.	.	Papaver rhoeas-type (B)
Kielduizendknoop	.	.	.	.	.	.	1	0,16	Fallopia (B)
Korenbloem	3	0,48	12	1,83	1	0,16	3	0,47	Centaurea cyanus (B)
Land-/Watervorkje	1	0,16	.	.	1	0,16	.	.	Riccia (M)
Perzikkruid-type	4	0,65	2	0,30	2	0,31	1	0,16	Persicaria maculosa-type (B)
Straalscherm	.	.	1	0,15	.	.	.	.	Orlaya grandiflora (B)
Zwart hauwmos	.	.	+	+	+	+	.	.	Anthoceros punctatus (M)
Graslandplanten	.	.	.	.	.	.	.	.	

profiel	96		96		61		61		
spoor	S362		S363		S321		S377		
pollenbak	M110		M110		M22		M120		
diepte t.o.v. top pollenbak in cm	39-40		62-63		29-30		110-111		
labcode	BX6130		BX6131		BX6132		BX6135		
aantal (N) en percentage (%)	N	%	N	%	N	%	N	%	
Blauwe knoop	.	.	1	0,15	.	.	.	.	Succisa pratensis
Ganzerik-type	.	.	3	0,46	+	+	.	.	Potentilla-type (B)
Grassenfamilie	71	11,47	72	10,98	60	9,39	72	11,20	Poaceae (B)
Grassenfamilie, korrels >40 mu	14	2,26	8	1,22	8	1,25	18	2,80	Poaceae >40 µm
Grote, Getande en/of Ruige weegbree-type	1	0,16	1	0,15	.	.	1	0,16	Plantago major-media-type (B)
Klaver	2	0,32	1	0,15	.	.	1	0,16	Trifolium
Knoopkruid-type	.	.	1	0,15	+	+	.	.	Centaurea jacea-type (B)
Rapunzel-type	.	.	7	1,07	1	0,16	.	.	Phyteuma-type (B)
Ratelaar-type	6	0,97	2	0,30	1	0,16	.	.	Rhinanthus-type (B)
Rode klaver-type	.	.	1	0,15	.	.	2	0,31	Trifolium pratense-type (B)
Schapenzuring	.	.	1	0,15	.	.	1	0,16	Rumex acetosella (P)
Scherpe boterbloem-type	3	0,48	1	0,15	2	0,31	.	.	Ranunculus acris-type (B)
Smalle weegbree-type	3	0,48	5	0,76	2	0,31	2	0,31	Plantago lanceolata-type (B)
Veldzuring-type	3	0,48	8	1,22	3	0,47	7	1,09	Rumex acetosa-type (P)
Weegbree	.	.	1	0,15	.	.	.	.	Plantago
Algemene kruiden	.	.	.	.	.	.	.	.	
Anjerfamilie	4	0,65	.	.	1	0,16	3	0,47	Caryophyllaceae (B)
Composietenfamilie buisbloemig	5	0,81	6	0,91	3	0,47	1	0,16	Asteraceae tubuliflorae
Composietenfamilie lintbloemig	8	1,29	15	2,29	22	3,44	13	2,02	Asteraceae liguliflorae
Ereprijs-type	.	.	3	0,46	.	.	.	.	Veronica-type (B)
Ganzenvoetfamilie	4	0,65	5	0,76	1	0,16	3	0,47	Chenopodiaceae p.p. (B)
Kamille-type	37	5,98	7	1,07	1	0,16	11	1,71	Matricaria-type (B)
Kruisbloemenfamilie	10	1,62	32	4,88	8	1,25	18	2,80	Brassicaceae (B)
Rolklaver	.	.	2	0,30	.	.	.	.	Lotus (B)
Rozenfamilie	.	.	3	0,46	.	.	1	0,16	Rosaceae
Schermbloemenfamilie	2	0,32	5	0,76	3	0,47	2	0,31	Apiaceae (B)
Sterbladigenfamilie	.	.	+	+	.	.	.	.	Rubiaceae (B)
Vlinderbloemenfamilie	.	.	4	0,61	4	0,63	2	0,31	Fabaceae p.p. (B)

profiel	96		96		61		61		
spoor	S362		S363		S321		S377		
pollenbak	M110		M110		M22		M120		
diepte t.o.v. top pollenbak in cm	39-40		62-63		29-30		110-111		
labcode	BX6130		BX6131		BX6132		BX6135		
aantal (N) en percentage (%)	N	%	N	%	N	%	N	%	
Heide- en hoogveenplanten	.	.	.	.	.	.	.	.	
Heifamilie (overig)	1	0,16	3	0,46	8	1,25	1	0,16	Ericaceae (overig)
Kraaihei/Moerasrozemarijn	.	.	.	.	1	0,16	.	.	Empetrum/Ledum (B)
Struikhei	28	4,52	.	.	87	13,62	26	4,04	Calluna vulgaris (B)
Veenmos	5	0,81	11	1,68	13	2,03	2	0,31	Sphagnum (M)
Varens	.	.	.	.	.	.	.	.	
Adelaarsvaren	.	.	2	0,30	.	.	.	.	Pteridium aquilinum (M)
Eikvaren	2	0,32	.	.	2	0,31	.	.	Polypodium (M)
Niervaren-type	3	0,48	3	0,46	14	2,19	3	0,47	Dryopteris-type (M)
Waterplanten	.	.	.	.	.	.	.	.	
Groenwier-genus Botryococcus	5	0,81	.	.	.	.	.	.	Botryococcus
Watertype (T.128A)	70	11,31	.	.	.	.	1	0,16	Type 128A
Oever- en moerasplanten									
Cypergrassenfamilie	.	.	55	8,38	10	1,56	4	0,62	Cyperaceae (B)
Kattenstaart	.	.	.	.	.	.	1	0,16	Lythrum (B)
Spirea	.	.	.	.	1	0,16	1	0,16	Filipendula (B)
Darmparasieten	.	.	.	.	.	.	.	.	
Spoelworm	.	.	.	.	.	.	10	1,56	Ascaris
Zweepworm	.	.	2	0,30	3	0,47	.	.	Trichuris
Mestschimmels	.	.	.	.	.	.	.	.	
Kwastkopje	.	.	.	.	2	0,31	3	0,47	Chaetomium (T.7A)
Menhirzwammetje	1	0,16	4	0,61	+	+	2	0,31	Podospora-type (T.368)
Mestvaasje	2	0,32	6	0,91	12	1,88	13	2,02	Sordaria-type (T.55A)
Mestvaasje	.	.	6	0,91	3	0,47	.	.	Sordaria-type (T.55B)
Overige microfossielen							.		
cf. Entophlyctis lobata (T.13)	.	.	.	.	1	0,16	1	0,16	cf. Entophlyctis lobata (T.13)
Copepoda, spermatophore (T.28)	.	.	.	.	+	+	.	.	Copepoda, spermatophore (T.28)
Korsthoutskoolzwam (T. 44)	.	.	.	.	1	0,16	.	.	Kretzschmaria deusta (T.44)
Neurospora (brandindicator)	.	.	.	.	1	0,16	.	.	Type 55C

profiel	**96**		**96**		**61**		**61**		
spoor	**S362**		**S363**		**S321**		**S377**		
pollenbak	**M110**		**M110**		**M22**		**M120**		
diepte t.o.v. top pollenbak in cm	**39-40**		**62-63**		**29-30**		**110-111**		
labcode	**BX6130**		**BX6131**		**BX6132**		**BX6135**		
aantal (N) en percentage (%)	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	
Type 121	.	.	11	1,68	7	1,10	+	+	Type 121
Schaalamoeben	.	.	.	.	.	.	3	0,47	Arcella (T.352)
Overige vondsten									
Cypergrassenfamilie, epidermis (o)	.	.	.	.	+	+	.	.	Cyperaceae, epidermis (0)
Cypergrassenfamilie, epidermis (v)	.	.	.	.	.	.	+	+	Cyperaceae, epidermis (v)
Grassenfamilie, epidermis (v)	.	.	+	+	+	+	+	+	Poaceae, epidermis (v)
Houtskool, fragmenten	+++	nvt	+++	nvt	+++	nvt	+++	nvt	Houtskool, fragmenten
Niet determineerbaar	8	1,6	16	24,6	16	34,0	5	3,9	Niet determineerbaar
Gegevens ten behoeve van concentratieberekeningen	.	.	.	.	.	.	.	.	
Aantal exoten per pil	9666	nvt	9666	nvt	9666	nvt	9666	nvt	
Aantal pillen met exoot	2	nvt	2	nvt	2	nvt	2	nvt	
Getelde exoten	500	nvt	65	nvt	47	nvt	127	nvt	
Pollensom	619	nvt	656	nvt	639	nvt	643	nvt	
Monstervolume in ml	5	nvt	3	nvt	4	nvt	2	nvt	
Pollenconcentratie per ml	4848	nvt	66621	nvt	67353	nvt	49319	nvt	

Bijlage 11

Monsterlijst

Provincie: **Oost-Vlaanderen** Gemeente: **Dendermonde** Plaats, Toponiem: **Kerkstraat**
Rapport-nr: **12-071** Code: **DE12KE** **Projectnr: 2012/037**

Nummer	Werkput	Vlak	Spoor	Profiel	Verzamelwijze	Tekening	Datum	Inhoud	Opmerking	Persoon
001									vervallen	
002	1	1	80		muur	grondplan/ 1	09-03-12	BMM		VV
003	1	1	81		muur	grondplan/ 1	09-03-12	BMM		VV
004	1	1	19		muur	grondplan/ 2	19-03-12	BMM		SM
005	1	1	17		muur	grondplan/ 2	19-03-12	BMM		SM
006	1	1	14		muur	grondplan/ 2	19-03-12	BMM		SM
007									vervallen	
008									vervallen	
009	1	2	257		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SM
010	1	2	2		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SVD
011	1	2	256		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SM
012	1	2	250		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SM
013	1	2	50		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SM
014	1	2	249		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SM
015	1	2	248		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SVD
016	1	2	243		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SVD
017	1	2	173		muur	grondplan/ 4	20-03-12	BMM		SM
018	1	2	169		muur	grondplan/ 3	20-03-12	BMM		SM
019	1	2	166		muur	grondplan/ 3	20-03-12	BMM		SM
020	1	2	149		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
021	1	2	239		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
022	1	2	241		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
023	1	2	275		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
024	1	2	268		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM	pleister	SM
025	1	2	269		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
026	1	2	270		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
027	1	2	261		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
028	1	2	260		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
029	1	2	277		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
030	1	2	262		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
031	1	2	263		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
032	1	2	263		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
033	1	2	266		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM	pleister	SM
034	1	2	216		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
035	1	2	215		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
036	1	2	198		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
037	1	2	202		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
038	1	2	202		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
039	1	2	206		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
040	1	2	147		muur	grondplan/ 3	21-03-12	BMM		SM
041	1	1	3		muur	grondplan/ 2	21-03-12	BMM		SM
042	1	1	5		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
043	1	1	6		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
044	1	1	7		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
045	1	1	8		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
046	1	1	9		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
047	1	1	10		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
048	1	1	14		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
049	1	1	15		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
050	1	1	16		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
051	1	1	17		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
052	1	1	22		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
053	1	1	23		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
054	1	1	25		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
055	1	1	27		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
056	1	1	28		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM	pleister	SM
057	1	1	36		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
058	1	1	37		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
059	1	1	40		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
060	1	1	53		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
061	1	1	56		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
062	1	1	57		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
063	1	1	60		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
064	1	1	71		muur	grondplan/ 2	22-03-12	BMM		SM
065	1	1	96		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
066	1	1	109		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
067	1	1	120		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
068	1	1	121		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
069	1	1	124		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
070	1	1	125		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
071	1	1	130		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
072	1	1	132		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
073	1	1	135		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
074	1	1	143		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
075	1	1	144		muur	grondplan/ 1	22-03-12	BMM		SM
076									vervallen	
077	2	1	288		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
078	2	1	291		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
079	2	1	298		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
080	2	1	302		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR

081	2	1	307		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
082	2	1	308		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
083	2	1	309		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
084	2	1	344		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
085									vervallen	
086	1	2	214		aanleg vlak	grondplan/ 3	27-03-12	OPH	plankje	SVD
087	2	1	313		muur	grondplan/ 13	28-03-12	BMM		SM
088	2	1	301		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
089	2	1	339		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
090	2		361	96	profiel	12	27-03-12	OPH	houtresten	SVD
091									vervallen	
092	2	1	340		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
093									vervallen	
094	2	1	363		aanleg vlak	grondplan/ 3	27-03-12	ODH		SVD
095									vervallen	
096									vervallen	
097	2	1	342		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
098	2	1	305		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
099	2	1	349		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
100	2	1	300		muur	grondplan/ 13	27-03-12	BMM		RR
101	2	1	345		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
102	2	1	349		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
103	2	1	354		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
104	2	1	355		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
105	2	1	356		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
106	2	1	358		muur	grondplan/ 14	28-03-12	BMM		RR
107	2			117	profiel	15	28-03-12	pollenbak		RR
108	2			117	profiel	15	28-03-12	pollenbak		RR
109	2			96	profiel	12	28-03-12	pollenbak		RR
110	2			96	profiel	12	28-03-12	pollenbak		RR
111	2		362	96	profiel	12	28-03-12	bulk: BMB6, BMM6-7, OPH6, ODS6, OXX5, KER1		RR
112	2		363	96	profiel	12	28-03-12	bulk: BMB6-7, P2/P3 rund, OPH6-7, BML6-7, fragment rib LM, OXX5, ODB2 (vis e.a.), KER1	tien fragmenten indet, vier viswervels	SVD
113									vervallen	
114	2		369	117	profiel	15	28-03-12	bulk: BMB6-7, vijf fragmenten, BMM6-7, OPH6, indet BML6-7, ODS1, ODB1, KER2		RR
115	2		370	117	profiel	15	28-03-12	bulk: BMB6-7, twee viswervels BMM6, OPH6, ODB1 (vis)		RR
116	2		371	117	profiel	15	28-03-12	bulk: BMB6-7, BMM6-7, OPH6, BML6-7		RR
117	2		372	117	profiel	15	28-03-12	bulk: BMB6, BMM7, BML7		RR
118	2		373	117	profiel	15	28-03-12	bulk: BMB6, BMM6, OPH6-7, BML6-7, ODS2, KER1		RR
119	1	2	365		muur	grondplan/ 4	29-03-12	BMM		RR
120	1			61	profiel	16	29-03-12	pollenbak		SVD
121	1			61	profiel	16	29-03-12	pollenbak		SVD
122	1			61	profiel	16	29-03-12	pollenbak		SVD
123	1			61	profiel	16	29-03-12	pollenbak		SVD
124	1		321	61	profiel	16	29-03-12	bulk: BMB6-7, vijf viswervels, OPH6-7, BML6-7, fragment rib MM OXX5, ODB2 (vis e.a.), KER2		SVD
125	1		375	61	profiel	16	29-03-12	bulk: BMB6-7, BMM6-7, OPH6-7, BML6-8		SVD
126	1		376	61	profiel	16	29-03-12	bulk: OPH6-7, kies schaap/geit, BML6-7, OXX5, fragment ODB2 (vis e.a.), verbrand indet, KER1	vijf viswervels	SVD
127	1		377	61	profiel	16	29-03-12	bulk: BMB6, BMM6, organisch materiaal BML6-7, ODS1, OXX5		SVD
128									vervallen	
129	1		375	61	profiel	16	29-03-12	ODH		SVD
130	2		331	105	profiel	11	29-03-12	bulk: niet gezeefd	aslaagje	SM
131	2		333	105	profiel	11	29-03-12	bulk: BMB6-7, één visgraat BMM6-7, OPH6-7, ODS2, ODB1 (vis)		SM
132									vervallen	
133									vervallen	
134									vervallen	
135									vervallen	
136	1	2	267		aanleg vlak	grondplan/ 3	22-03-12	OPH	hout	SM

Bijlage 12

Fotolijst

Provincie:	**Oost-Vlaanderen**	Gemeente:	**Dendermonde**	Plaats, Toponiem:	**Kerkstraat**
Rapport-nr:	**12-071**	Code:	**DE12KE**	Projectnr:	**2012/037**

Datum	Nummer	Werkput	Vlak	Profiel	Spoor	Richting	Omschrijving		Fotograaf
23-02-12	0001	1				zuid	sfeer		IVK
23-02-12	0002	1				zuid	overzicht terrein		IVK
23-02-12	0003	1				zuid	overzicht terrein		IVK
23-02-12	0004	1				zuid	sfeer		IVK
23-02-12	0005	1	1			zuid	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0006	1	1			zuid	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0007	1	1			zuid	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0008	1	1			zuid	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0009	1	1			noord	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0010	1	1			noord	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0011	1	1			noord	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0012	1	1			noord	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0013	1	1			noord	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0014	1	1			noord	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0015	1	1			noordwest	overzicht werkput 1		IVK
23-02-12	0016	1	1			zuidwest	overzicht werkput 1		IVK
24-02-12	0017	1	1			zuid	overzicht werkput 1		TD
24-02-12	0018	1	1			zuid	overzicht werkput 1		TD
24-02-12	0019	1	1			zuid	overzicht werkput 1		TD
24-02-12	0020	1	1			zuid	overzicht werkput 1		TD
24-02-12	0021	1	1			zuid	overzicht werkput 1		TD
24-02-12	0022	1	1			zuid	overzicht werkput 1		TD
24-02-12	0023	1	1			zuid	overzicht werkput 1		TD
24-02-12	0024	1				zuidwest	sfeer		VV
24-02-12	0025	1	1			zuid	overzicht vlak		IVK
02-03-12	0026	1	1			zuid	overzicht vlak		IVK
02-03-12	0027	1	1			zuid	overzicht vlak		IVK
02-03-12	0028	1	1			zuid	overzicht vlak		IVK
02-03-12	0029	1	1			zuid	overzicht vlak		IVK
02-03-12	0030	1	1			zuid	overzicht vlak		IVK
02-03-12	0031	1	1			zuid	overzicht vlak		IVK

02-03-12	0032	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0033	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0034	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0035	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0036	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0037	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0038	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0039	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0040	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0041	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0042	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0043	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0044	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0045	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0046	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0046	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0046	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0046	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0046	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0046	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0046	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0053	1	1	zuidwest	overzicht werkput 1	IVK
02-03-12	0054	1	1	zuidwest	overzicht werkput 1	IVK
02-03-12	0055	1	1	zuidwest	overzicht werkput 1	IVK
02-03-12	0056	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0057	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0058	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0059	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0060	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0061	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0062	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0063	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0064	1	1	zuid	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0065	1	1	oost	overzicht vlak	IVK

02-03-12	0066	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0067	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0068	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0069	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0070	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0071	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0072	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0073	1	1	oost	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0074	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0075	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0076	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0077	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0078	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0079	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0080	1	1	west	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0081	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0082	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0083	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0084	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0085	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0086	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0087	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0088	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0089	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0090	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0091	1	1	noord	overzicht vlak	IVK
02-03-12	0092	1	1	noordoost	overzicht werkput 1	SM
02-03-12	0093	1	1	noordoost	overzicht werkput 1	SM
02-03-12	0094	1	1	noordoost	overzicht werkput 1	SM
02-03-12	0095	1	1	noordoost	overzicht werkput 1	SM
02-03-12	0096	1	1	noordoost	overzicht werkput 1	SM
02-03-12	0097	1	1	noordoost	overzicht werkput 1	SM
02-03-12	0098	1	1	noordoost	overzicht werkput 1	SM
02-03-12	0099	1	1	noord	detail vlak	SM

02-03-12	0100	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0101	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0102	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0103	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0104	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0105	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0106	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0107	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0108	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0109	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0110	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0111	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0112	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0113	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0114	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0115	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0116	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0117	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0118	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0119	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0120	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0121	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0122	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0123	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0124	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0125	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0126	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0127	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0128	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0129	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0130	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0131	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0132	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0133	1	1	zuid	detail vlak	SM

02-03-12	0134	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0135	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0136	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0137	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0138	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0139	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0140	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0141	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0142	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0143	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0144	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0145	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0146	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0147	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0148	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0149	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0150	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0151	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0152	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0153	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0154	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0155	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0156	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0157	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0158	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0159	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0160	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0161	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0162	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0163	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0164	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0165	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0166	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0167	1	1	zuid	detail vlak	SM

02-03-12	0168	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0169	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0170	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0171	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0172	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0173	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0174	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0175	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0176	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0177	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0178	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0179	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0180	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0181	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0182	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0183	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0184	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0185	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0186	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0187	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0188	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0189	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0190	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0191	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0192	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0193	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0194	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0195	1	1	oost	detail vlak	SM
02-03-12	0196	1	1	noord	detail vlak	SM
02-03-12	0197	1	1	zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0198	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0199	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0200	1	1	west	detail vlak	SM
02-03-12	0201	1	1	noord	detail vlak	SM

02-03-12	0202	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0203	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0204	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0205	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0206	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0207	1	1		noord	detail vlak	SM
02-03-12	0208	1	1		west	detail vlak	SM
02-03-12	0209	1	1		west	detail vlak	SM
02-03-12	0210	1	1		zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0211	1	1		zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0212	1	1		west	detail vlak	SM
02-03-12	0213	1	1		noord	detail vlak	SM
02-03-12	0214	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0215	1	1		zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0216	1	1		west	detail vlak	SM
02-03-12	0217	1	1		west	detail vlak	SM
02-03-12	0218	1	1		noord	detail vlak	SM
02-03-12	0219	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0220	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0221	1	1		zuid	detail vlak	SM
02-03-12	0222	1	1		west	detail vlak	SM
02-03-12	0223	1	1		noord	detail vlak	SM
02-03-12	0224	1	1		oost	detail vlak	SM
02-03-12	0225				west	sfeer	IVK
02-03-12	0226				zuid	sfeer	IVK
02-03-12	0227	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0228	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0229	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0230	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0231	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0232	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0233	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0234	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0235	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK

06-03-12	0236	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0237	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0238	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0239	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0240	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0241	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0242	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0243	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0244	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
06-03-12	0245	1	1	1	zuid	detail spoor 1	IVK
12-03-12	0246	1	1		noord	situatie terrein	IVK
12-03-12	0247	1	1		zuid	situatie terrein	IVK
12-03-12	0248	1	1		zuid	situatie terrein	IVK
12-03-12	0249	1	1		zuid	situatie terrein	IVK
13-03-12	0250	1	1		oost	detail vlak	VV
13-03-12	0251	1	1		oost	detail vlak	VV
13-03-12	0252	1	1		oost	detail vlak	VV
13-03-12	0253	1	1		oost	detail vlak	VV
13-03-12	0254	1	1		oost	detail vlak	VV
13-03-12	0255	1	1		oost	detail vlak	VV
13-03-12	0256	1	2		zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0257	1	2		west	detail vlak	SM
13-03-12	0258	1	2		west	detail vlak	SM
13-03-12	0259	1	2		west	detail vlak	SM
13-03-12	0260	1	2		west	detail vlak	SM
13-03-12	0261	1	2		oost	detail vlak	SM
13-03-12	0262	1	2		oost	detail vlak	SM
13-03-12	0263	1	2		zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0264	1	2		west	detail vlak	SM
13-03-12	0265	1	2		west	detail vlak	SM
13-03-12	0266	1	2		west	detail vlak	SM
13-03-12	0267	1	2		noord	detail vlak	SM
13-03-12	0268	1	2		oost	detail vlak	SM
13-03-12	0269	1	2		oost	detail vlak	SM

13-03-12	0270	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0271	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0272	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0273	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0274	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0275	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0276	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0277	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0278	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0279	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0280	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0281	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0282	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0283	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0284	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0285	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0286	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0287	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0288	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0289	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0290	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0291	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0292	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0293	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0294	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0295	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0296	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0297	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0298	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0299	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0300	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0301	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0302	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0303	1	2	west	detail vlak	SM

13-03-12	0304	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0305	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0306	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0307	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0308	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0309	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0310	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0311	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0312	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0313	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0314	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0315	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0316	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0317	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0318	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0319	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0320	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0321	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0322	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0323	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0324	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0325	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0326	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0327	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0328	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0329	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0330	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0331	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0332	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0333	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0334	1	2	zuid	detail vlak	SM
13-03-12	0335	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0336	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0337	1	2	west	detail vlak	SM

13-03-12	0338	1	2	noord	detail vlak	SM
13-03-12	0339	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0340	1	2	oost	detail vlak	SM
13-03-12	0341	1	2	west	detail vlak	SM
13-03-12	0342	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0343	1	2	noord	detail vlak	SM
14-03-12	0344	1	2	noord	detail vlak	SM
14-03-12	0345	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0346	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0347	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0348	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0349	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0350	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0351	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0352	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0353	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0354	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0355	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0356	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0357	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0358	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0359	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0360	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0361	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0362	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0363	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0364	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0365	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0366	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0367	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0368	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0369	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0370	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0371	1	2	zuid	detail vlak	SM

14-03-12	0372	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0373	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0374	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0375	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0376	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0377	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0378	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0379	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0380	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0381	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0382	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0383	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0384	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0385	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0386	1	2	noord	detail vlak	SM
14-03-12	0387	1	2	noord	detail vlak	SM
14-03-12	0388	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0389	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0390	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0391	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0392	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0393	1	2	west	detail vlak	SM
14-03-12	0394	1	2	noord	detail vlak	SM
14-03-12	0395	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0396	1	2	zuidwest	detail vlak	SM
14-03-12	0397	1	2	zuidwest	detail vlak	SM
14-03-12	0398	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0399	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0400	1	2	noord	detail vlak	SM
14-03-12	0401	1	2	noord	detail vlak	SM
14-03-12	0402	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0403	1	2	zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0404	1	2	oost	detail vlak	SM
14-03-12	0405	1	2	oost	detail vlak	SM

14-03-12	0406	1	2		oost	detail vlak	SM
14-03-12	0407	1	2		oost	detail vlak	SM
14-03-12	0408	1	2		noord	detail vlak	SM
14-03-12	0409	1	2		noord	detail vlak	SM
14-03-12	0410	1	2		oost	detail vlak	SM
14-03-12	0411	1	2		oost	detail vlak	SM
14-03-12	0412	1	2		zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0413	1	2		zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0414	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0415	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0416	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0417	1	2		noord	overzicht vlak	IVK
14-03-12	0418	1	2		noord	overzicht vlak	IVK
14-03-12	0419	1	2		oost	detail vlak	SM
14-03-12	0420	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0421	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0422	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0423	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0424	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0425	1	2		zuid	detail vlak	SM
14-03-12	0426	1	2		oost	detail vlak	SM
14-03-12	0427	1	2		oost	detail vlak	SM
14-03-12	0428	1	2		noord	detail vlak	SM
14-03-12	0429	1	2		west	detail vlak	SM
14-03-12	0430	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0431	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0432	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0433	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0434	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0435	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0436	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0437	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0438	1		1	oost	profiel	SM
15-03-12	0439	1		1	oost	profiel	SM

15-03-12	0440	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0441	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0442	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0443	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0444	1	1	zuidoost	profiel	SM
15-03-12	0445	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0446	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0447	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0448	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0449	1	1	oost	profiel	SM
15-03-12	0450	1	1	noordoost	profiel	SM
15-03-12	0451	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0452	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0453	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0454	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0455	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0456	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0457	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0458	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0459	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0460	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0461	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0462	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0463	1	2	west	profiel	SM
15-03-12	0464	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0465	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0466	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0467	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0468	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0469	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0470	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0471	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0472	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0473	1	3	west	profiel	SM

15-03-12	0474	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0475	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0476	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0477	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0478	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0479	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0480	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0481	1	3	west	profiel	SM
15-03-12	0482	1	4	oost	profiel	SM
15-03-12	0483	1	4	oost	profiel	SM
15-03-12	0484	1	4	oost	profiel	SM
15-03-12	0485	1	4	oost	profiel	SM
15-03-12	0486	1	4	oost	profiel	SM
15-03-12	0487	1	4	oost	profiel	SM
15-03-12	0488	1	5	noord	profiel	SM
15-03-12	0489	1	6	zuid	profiel	SM
15-03-12	0490	1	7	noord	profiel	SM
15-03-12	0491	1	8	noord	profiel	SM
15-03-12	0492	1	8	noord	profiel	SM
15-03-12	0493	1	8	noord	profiel	SM
15-03-12	0494	1	8	noord	profiel	SM
15-03-12	0495	1	9	zuid	profiel	SM
15-03-12	0496	1	9	zuid	profiel	SM
15-03-12	0497	1	10	noord	profiel	SM
15-03-12	0498	1	11	zuid	profiel	SM
15-03-12	0499	1	12	noord	profiel	SM
15-03-12	0500	1	12	noord	profiel	SM
15-03-12	0501	1	13	zuid	profiel	SM
15-03-12	0502	1	13	zuid	profiel	SM
15-03-12	0503	1	13	zuid	profiel	SM
15-03-12	0504	1	14	zuid	profiel	SM
15-03-12	0505	1	13	zuid	profiel	SM
15-03-12	0506	1	15	noord	profiel	SM
15-03-12	0507	1	15	noord	profiel	SM

15-03-12	0508	1	15	noord	profiel	SM
15-03-12	0509	1	15	noord	profiel	SM
15-03-12	0510	1	15	noord	profiel	SM
15-03-12	0511	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0512	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0513	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0514	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0515	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0516	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0517	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0518	1	16	west	profiel	SM
15-03-12	0519	1	17	noord	profiel	SM
15-03-12	0520	1	17	noord	profiel	SM
15-03-12	0521	1	18	zuid	profiel	SM
15-03-12	0522	1	18	zuid	profiel	SM
15-03-12	0523	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0524	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0525	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0526	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0527	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0528	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0529	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0530	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0531	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0532	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0533	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0534	1	24	west	profiel	SM
15-03-12	0535	1	24	west	profiel	SM
15-03-12	0536	1	25	noord	profiel	SM
15-03-12	0537	1	26	oost	profiel	SM
15-03-12	0538	1	26	oost	profiel	SM
15-03-12	0539	1	26	oost	profiel	SM
15-03-12	0540	1	26	oost	profiel	SM
15-03-12	0541	1	27	zuid	profiel	SM

15-03-12	0542	1	27	zuid	profiel	SM
15-03-12	0543	1	27	zuid	profiel	SM
15-03-12	0544	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0545	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0546	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0547	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0548	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0549	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0550	1	19	oost	profiel	SM
15-03-12	0551	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0552	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0553	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0554	1	21	noord	profiel	SM
15-03-12	0555	1	22	oost	profiel	SM
15-03-12	0556	1	22	oost	profiel	SM
15-03-12	0557	1	22	oost	profiel	SM
15-03-12	0558	1	22	oost	profiel	SM
15-03-12	0559	1	23	zuid	profiel	SM
15-03-12	0560	1	23	zuid	profiel	SM
15-03-12	0561	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0562	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0563	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0564	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0565	1	20	west	profiel	SM
15-03-12	0566	1	21	noord	profiel	SM
15-03-12	0567	1	28	noord	profiel	SM
15-03-12	0568	1	29	oost	profiel	SM
15-03-12	0569	1	29	oost	profiel	SM
15-03-12	0570	1	29	oost	profiel	SM
15-03-12	0571	1	30	zuid	profiel	SM
15-03-12	0572	1	31	oost	profiel	SM
15-03-12	0573	1	31	oost	profiel	SM
15-03-12	0574	1	31	oost	profiel	SM
15-03-12	0575	1	31	oost	profiel	SM

15-03-12	0576	1	32	west	profiel	SM
15-03-12	0577	1	32	west	profiel	SM
15-03-12	0578	1	32	west	profiel	SM
15-03-12	0579	1	32	west	profiel	SM
15-03-12	0580	1	33	zuid	profiel	SM
15-03-12	0581	1	34	oost	profiel	SM
15-03-12	0582	1	34	oost	profiel	SM
15-03-12	0583	1	34	oost	profiel	SM
15-03-12	0584	1	34	oost	profiel	SM
15-03-12	0585	1	35	noord	profiel	SM
15-03-12	0586	1	35	noord	profiel	SM
15-03-12	0587	1	35	noord	profiel	SM
15-03-12	0588	1	35	noord	profiel	SM
15-03-12	0589	1	36	zuid	profiel	SM
15-03-12	0590	1	37	oost	profiel	SM
15-03-12	0591	1	37	oost	profiel	SM
15-03-12	0592	1	37	oost	profiel	SM
15-03-12	0593	1	37	oost	profiel	SM
15-03-12	0594	1	38	noord	profiel	SM
15-03-12	0595	1	38	noord	profiel	SM
15-03-12	0596	1	39	west	profiel	SM
15-03-12	0597	1	39	west	profiel	SM
15-03-12	0598	1	40	noord	profiel	SM
15-03-12	0599	1	40	noord	profiel	SM
15-03-12	0600	1	41	west	profiel	SM
15-03-12	0601	1	41	west	profiel	SM
15-03-12	0602	1	41	west	profiel	SM
15-03-12	0603	1	41	west	profiel	SM
15-03-12	0604	1	41	west	profiel	SM
15-03-12	0605	1	41	west	profiel	SM
15-03-12	0606	1	42	zuid	profiel	SM
15-03-12	0607	1	42	zuid	profiel	SM
15-03-12	0608	1	43	oost	profiel	SM
15-03-12	0609	1	43	oost	profiel	SM

15-03-12	0610	1		43	oost	profiel	SM
15-03-12	0611	1		43	oost	profiel	SM
15-03-12	0612	1		44	zuid	profiel	SM
15-03-12	0613	1		44	zuid	profiel	SM
15-03-12	0614	1		45	oost	profiel	SM
15-03-12	0615	1		45	oost	profiel	SM
15-03-12	0616	1		46	noord	profiel	SM
15-03-12	0617	1		46	noord	profiel	SM
15-03-12	0618	1		47	west	profiel	SM
15-03-12	0619	1		47	west	profiel	SM
15-03-12	0620	1		48	noord	profiel	SM
15-03-12	0621	1		48	noord	profiel	SM
15-03-12	0622	1		49	west	profiel	SM
16-03-12	0623	1		49	west	profiel	SM
16-03-12	0624	1		49	west	profiel	SM
16-03-12	0625	1		50	zuid	profiel	SM
16-03-12	0626	1		50	zuid	profiel	SM
16-03-12	0627	1		51	oost	profiel	SM
16-03-12	0628	1		51	oost	profiel	SM
16-03-12	0629	1		52	noord	profiel	SM
16-03-12	0630	1		52	noord	profiel	SM
16-03-12	0631	1		53	west	profiel	SM
16-03-12	0632	1		53	west	profiel	SM
16-03-12	0633	1		54	zuid	profiel	SM
16-03-12	0634	1		54	zuid	profiel	SM
16-03-12	0635	1		55	oost	profiel	SM
16-03-12	0636	1		55	oost	profiel	SM
16-03-12	0637	1	2		zuid	detail vlak	IVK
16-03-12	0638	1	2		noord	detail vlak	IVK
19-03-12	0639	1	2	17	oost	detail spoor 17	IVK
19-03-12	0640	1	2	17	oost	detail spoor 17	IVK
19-03-12	0641	1	2	149	noord	detail spoor 149	IVK
19-03-12	0642	1	2	149	noord	detail spoor 149	IVK
19-03-12	0643	1	2		west	detail vlak	SM

19-03-12	0644	1	2		west	detail vlak	SM
19-03-12	0645	1	2		west	detail vlak	SM
19-03-12	0646	1	2		west	detail vlak	SM
19-03-12	0647	1	2		zuid	detail vlak	SM
19-03-12	0648	1	2		zuid	detail vlak	SM
19-03-12	0649	1	2		oost	detail vlak	SM
19-03-12	0650	1	2		oost	detail vlak	SM
19-03-12	0651	1	2		oost	detail vlak	SM
19-03-12	0652	1	2		noord	detail vlak	SM
19-03-12	0653	1	2		noord	detail vlak	SM
19-03-12	0654	1		56	west	profiel	SM
19-03-12	0655	1		56	west	profiel	SM
19-03-12	0656	1		56	west	profiel	SM
19-03-12	0657	1		56	west	profiel	SM
19-03-12	0658	1		57	zuid	profiel	SM
19-03-12	0659	1		57	zuid	profiel	SM
19-03-12	0660	1		58	oost	profiel	SM
19-03-12	0661	1		58	oost	profiel	SM
19-03-12	0662	1		59	noord	profiel	SM
19-03-12	0663	1		59	noord	profiel	SM
20-03-12	0664	1	2		zuid	detail vlak	SM
20-03-12	0665	1	2		zuid	detail vlak	SM
20-03-12	0666	1	2		zuid	detail vlak	SM
20-03-12	0667	1	2		west	detail vlak	SM
20-03-12	0668	1	2		west	detail vlak	SM
20-03-12	0669	1	2		west	detail vlak	SM
20-03-12	0670	1	2		oost	detail vlak	SM
20-03-12	0671	1	2		oost	detail vlak	SM
20-03-12	0672	1	2		oost	detail vlak	SM
20-03-12	0673	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0674	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0675	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0676	1	2		oost	detail vlak	SM
20-03-12	0677	1	2		oost	detail vlak	SM

20-03-12	0678	1	2		oost	detail vlak	SM
20-03-12	0679	1	2		oost	detail vlak	SM
20-03-12	0680	1	2		oost	detail vlak	SM
20-03-12	0681	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0682	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0683	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0684	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0685	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0686	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0687	1	2		noord	detail vlak	SM
20-03-12	0688	1	2		zuid	detail vlak	SM
20-03-12	0689	1	2		zuid	detail vlak	SM
20-03-12	0690	1	2		zuid	detail vlak	SM
20-03-12	0691	1		60	oost	profiel	SM
20-03-12	0692	1		60	oost	profiel	SM
20-03-12	0693	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0694	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0695	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0696	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0697	1		62	zuid	profiel	SM
20-03-12	0698	1		63	noord	profiel	SM
20-03-12	0699	1		63	noord	profiel	SM
20-03-12	0700	1		64	west	profiel	SM
20-03-12	0701	1		64	west	profiel	SM
20-03-12	0702	1		65	west	profiel	SM
20-03-12	0703	1		65	west	profiel	SM
20-03-12	0704	1		65	west	profiel	SM
20-03-12	0705	1		66	zuid	profiel	SM
20-03-12	0706	1		66	zuid	profiel	SM
20-03-12	0707	1		67	oost	profiel	SM
20-03-12	0708	1		67	oost	profiel	SM
20-03-12	0709	1		68	oost	profiel	SM
20-03-12	0710	1		68	oost	profiel	SM
20-03-12	0711	1		69	west	profiel	SM

20-03-12	0712	1		70	oost	profiel	SM
20-03-12	0713	1		71	oost	profiel	SM
20-03-12	0714	1		71	oost	profiel	SM
20-03-12	0715	1		71	oost	profiel	SM
20-03-12	0716	1		71	oost	profiel	SM
20-03-12	0717	1		72	zuid	profiel	SM
20-03-12	0718	1		73	west	profiel	SM
20-03-12	0719	1		73	west	profiel	SM
20-03-12	0720	1		73	west	profiel	SM
20-03-12	0721	1		73	west	profiel	SM
20-03-12	0722	1		73	west	profiel	SM
20-03-12	0723	1		73	west	profiel	SM
20-03-12	0724	1		73	west	profiel	SM
20-03-12	0725	1		74	noord	profiel	SM
20-03-12	0726	1		74	noord	profiel	SM
20-03-12	0727	1		74	noord	profiel	SM
20-03-12	0728	1		75	noord	profiel	SM
20-03-12	0729	1		76	oost	profiel	SM
20-03-12	0730	1		76	oost	profiel	SM
20-03-12	0731	1		76	oost	profiel	SM
20-03-12	0732	1		76	oost	profiel	SM
20-03-12	0733	1		77	west	profiel	SM
20-03-12	0734	1		77	west	profiel	SM
20-03-12	0735	1		77	west	profiel	SM
20-03-12	0736	1		78	zuid	profiel	SM
20-03-12	0737	1		78	zuid	profiel	SM
20-03-12	0738	1		60	oost	profiel	SM
20-03-12	0739	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0740	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0741	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0742	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0743	1		61	oost	profiel	SM
20-03-12	0744	1	2		oost	detail vlak	RR
20-03-12	0745	1	2		oost	detail vlak	RR

20-03-12	0746	1	2		zuid	detail vlak	RR
20-03-12	0747	1	2		west	detail vlak	RR
20-03-12	0748	1	2		noord	detail vlak	RR
20-03-12	0749	1	2		noord	detail vlak	RR
20-03-12	0750	1	2		noord	detail vlak	RR
20-03-12	0751	1	2		west	detail vlak	RR
20-03-12	0752	1		79	oost	profiel	RR
20-03-12	0753	1		79	oost	profiel	RR
20-03-12	0754	1		79	oost	profiel	RR
20-03-12	0755	1		80	zuid	profiel	RR
20-03-12	0756	1		80	zuid	profiel	RR
20-03-12	0757	1		81	west	profiel	RR
20-03-12	0758	1		81	west	profiel	RR
20-03-12	0759	1		82	oost	profiel	RR
20-03-12	0760	1		82	oost	profiel	RR
20-03-12	0761	1		80	zuid	profiel	RR
20-03-12	0762	1		80	zuid	profiel	RR
20-03-12	0763	1		80	zuid	profiel	RR
20-03-12	0764	1		80	zuid	profiel	RR
21-03-12	0765	1	2		zuid	detail vlak	IVK
21-03-12	0766	1	2		zuid	detail vlak	IVK
21-03-12	0767	1	2		zuid	detail vlak	IVK
21-03-12	0768	1	2		zuid	detail vlak	IVK
21-03-12	0769	1	2		zuid	detail vlak	IVK
21-03-12	0770	1			noordwest	sfeer	SM
21-03-12	0771	1	2		noordwest	overzicht werkput 1	SM
21-03-12	0772	1	2		noordwest	overzicht werkput 1	SM
21-03-12	0773	2	1		west	detail vlak	RR
21-03-12	0774	2	1		zuid	detail vlak	RR
21-03-12	0775	2	1		zuid	detail vlak	RR
21-03-12	0776	2	1		zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0777	2	1		zuid	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0778	2	1		zuid	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0779	2	1		zuid	overzicht werkput 2	IVK

22-03-12	0780	2	1	zuid	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0781	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0782	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0783	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0784	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0785	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0786	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0787	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0788	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0789	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0790	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0791	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0792	2	1	noord	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0793	2	1	noord	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0794	2	1	noord	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0795	2	1	noord	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0796	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0797	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0798	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0799	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0800	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0801	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0802	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0803	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0804	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0805	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0806	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0807	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0808	2	1	zuid	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0809	2	1	zuid	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0810	2	1	zuid	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0811	2	1	zuid	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0812	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0813	2	1	west	overzicht vlak	IVK

22-03-12	0814	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0815	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0816	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0817	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0818	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0819	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0820	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0821	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0822	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0823	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0824	2	1	west	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0825	2	1	noord	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0826	2	1	noord	overzicht werkput 2	IVK
22-03-12	0827	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0828	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0829	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0830	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0831	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0832	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0833	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0834	2	1	oost	overzicht vlak	IVK
22-03-12	0835	1, 2	1, 2	zuidwest	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0836	1, 2	1, 2	zuidwest	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0837	1, 2	1, 2	zuidwest	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0838	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0839	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0840	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0841	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0842	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0843	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0844	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0845	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0846	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0847	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK

22-03-12	0848	1, 2	1, 2	noordoost	overzicht werkput 1 en 2	IVK
22-03-12	0849	2	1	west	detail vlak	RR
22-03-12	0850	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0851	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0852	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0853	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0854	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0855	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0856	2	1	oost	detail vlak	RR
22-03-12	0857	2	1	oost	detail vlak	RR
22-03-12	0858	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0859	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0860	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0861	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0862	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0863	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0864	2	1	west	detail vlak	RR
22-03-12	0865	2	1	west	detail vlak	RR
22-03-12	0866	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0867	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0868	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0869	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0870	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0871	2	1	oost	detail vlak	RR
22-03-12	0872	2	1	oost	detail vlak	RR
22-03-12	0873	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0874	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0875	2	1	zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0876	2	1	noord	detail vlak	RR
22-03-12	0877	2	1	oost	detail vlak	RR
22-03-12	0878	2	1	oost	detail vlak	RR
22-03-12	0879	2	1	west	detail vlak	RR
22-03-12	0880	2	1	oost	detail vlak	RR
22-03-12	0881	2	1	noord	detail vlak	RR

22-03-12	0882	2	1		noord	detail vlak	RR
22-03-12	0883	2	1		noord	detail vlak	RR
22-03-12	0884	2	1		noord	detail vlak	RR
22-03-12	0885	2	1		noord	detail vlak	RR
22-03-12	0886	2	1		west	detail vlak	RR
22-03-12	0887	2	1		zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0888	2	1		zuid	detail vlak	RR
22-03-12	0889	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0890	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0891	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0892	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0893	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0894	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0895	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0896	2	1		oost	detail vlak	RR
22-03-12	0897	2	1		noord	detail vlak	RR
22-03-12	0898	2	1		noord	detail vlak	RR
22-03-12	0899	2		83	zuid	profiel	RR
22-03-12	0900	2		84	oost	profiel	RR
22-03-12	0901	2		85	noord	profiel	RR
22-03-12	0902	2		86	west	profiel	RR
22-03-12	0903	2		87	west	profiel	RR
22-03-12	0904	2		88	zuid	profiel	RR
22-03-12	0905	2		89	zuid	profiel	RR
22-03-12	0906	2		90	oost	profiel	RR
22-03-12	0907	2		90	oost	profiel	RR
22-03-12	0908	2		91	noord	profiel	RR
22-03-12	0909	2		92	west	profiel	RR
22-03-12	0910	2		92	west	profiel	RR
22-03-12	0911	2		92	west	profiel	RR
22-03-12	0912	2		92	west	profiel	RR
22-03-12	0913	2		93	zuid	profiel	RR
22-03-12	0914	2		93	zuid	profiel	RR
22-03-12	0915	2		93	zuid	profiel	RR

22-03-12	0916	2	94	oost	profiel	RR
22-03-12	0917	2	95	noord	profiel	RR
22-03-12	0918	2	95	noord	profiel	RR
22-03-12	0919	2	95	noord	profiel	RR
22-03-12	0920	2	96	west	profiel	RR
22-03-12	0921	2	97	oost	profiel	RR
22-03-12	0922	2	97	oost	profiel	RR
22-03-12	0923	2	98	noord	profiel	RR
22-03-12	0924	2	98	noord	profiel	RR
22-03-12	0925	2	99	west	profiel	RR
22-03-12	0926	2	100	zuid	profiel	RR
22-03-12	0927	2	100	zuid	profiel	RR
23-03-12	0928	2	101	oost	profiel	RR
23-03-12	0929	2	101	oost	profiel	RR
23-03-12	0930	2	102	zuid	profiel	RR
23-03-12	0931	2	103	west	profiel	RR
23-03-12	0932	2	104	noord	profiel	RR
23-03-12	0933	2	105	zuid	profiel	RR
23-03-12	0934	2	105	zuid	profiel	RR
23-03-12	0935	2	106	west	profiel	RR
23-03-12	0936	2	106	west	profiel	RR
23-03-12	0937	2	106	west	profiel	RR
23-03-12	0938	2	106	west	profiel	RR
23-03-12	0939	2	107	noord	profiel	RR
23-03-12	0940	2	108	oost	profiel	RR
23-03-12	0941	2	108	oost	profiel	RR
23-03-12	0942	2	109	zuid	profiel	RR
23-03-12	0943	2	110	oost	profiel	RR
23-03-12	0944	2	111	noord	profiel	RR
23-03-12	0945	2	112	west	profiel	RR
23-03-12	0946	2	113	noord	profiel	RR
23-03-12	0947	2	114	oost	profiel	RR
23-03-12	0948	2	115	zuid	profiel	RR
23-03-12	0949	2	116	zuid	profiel	RR

23-03-12	0950	2		117		west	profiel	RR
23-03-12	0951	2		118		noord	profiel	RR
23-03-12	0952	2		119		oost	profiel	RR
23-03-12	0953	2		120		zuid	profiel	RR
23-03-12	0954	2		120		zuid	profiel	RR
23-03-12	0955	2		120		zuid	profiel	RR
23-03-12	0956	2		121		noord	profiel	RR
23-03-12	0957	2		121		noord	profiel	RR
23-03-12	0958	2		121		noord	profiel	RR
23-03-12	0959	2		122		west	profiel	RR
23-03-12	0960	2		123		oost	profiel	RR
26-03-12	0961	1	2		142, 143	noordwest	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0962	1	2		142, 143	noordwest	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0963	1	2		142, 143	noordwest	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0964	1	2		142, 143	noordwest	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0965	1	2		142, 143	noordoost	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0966	1	2		142, 143	noordoost	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0967	1	2		142, 143	noordoost	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0968	1	2		142, 143	noordoost	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0969	1	2		142, 143	noordoost	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0970	1	2		142, 143	noordoost	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0971	1	2		142, 143	noord	detail spoor 142 en 143	SVD
26-03-12	0972	2		97		oost	profiel	SM
26-03-12	0973	2		97		oost	profiel	SM
27-03-12	0974	2		96		west	profiel	SM
27-03-12	0975	2		96		west	profiel	SM
27-03-12	0976	2		96		west	profiel	SM
27-03-12	0977	2		96		west	profiel	SM
27-03-12	0978	1	2		215, 216, 311	west	detail spoor 215, 216 en 311	SM
27-03-12	0979	1	2		215, 216, 311	west	detail spoor 215, 216 en 311	SM
28-03-12	0980	2	1		343	noord	detail spoor 343	SM
28-03-12	0981	2	1		354, 355	zuid	detail spoor 354 en 355	SM
28-03-12	0982	2	1		354, 355	zuid	detail spoor 354 en 355	SM
28-03-12	0983	2	1		145	oost	detail spoor 145	SM

28-03-12	0984	2		117		west	profiel	RR
28-03-12	0985	2		117		west	profiel	RR
28-03-12	0986	2		117		west	profiel	RR
28-03-12	0987	2		117		west	profiel	RR
28-03-12	0988	2		117		west	profiel	RR
28-03-12	0989	2		117		west	pollenbakken	RR
28-03-12	0990	2		117		west	pollenbakken	RR
28-03-12	0991	2		117		west	pollenbakken	RR
28-03-12	0992	2		117		west	pollenbakken	RR
28-03-12	0993						leren schoen	SM
28-03-12	0994	1	2		365	west	detail spoor 365	SM
28-03-12	0995	1	2		365	zuid	detail spoor 365	SM
28-03-12	0996	1	2		365	zuid	detail spoor 365	SM
28-03-12	0997	1	2		365	zuid	detail spoor 365	SM
28-03-12	0998	1	2		365	oost	detail spoor 365	SM
28-03-12	0999	1	2		365	noord	detail spoor 365	SM
28-03-12	1000	1	2		365	west	detail spoor 365	SM
28-03-12	1001	1	2		365	west	detail spoor 365	SM
28-03-12	1002	1	2		365	west	detail spoor 365	SM
28-03-12	1003	1	2		365	oost	detail spoor 365	SM
28-03-12	1004	1	2		365	oost	detail spoor 365	SM
28-03-12	1005	1	2		365	oost	detail spoor 365	SM
28-03-12	1006	1	2		365	oost	detail spoor 365	SM
28-03-12	1007	2		96		west	pollenbakken	SVD
28-03-12	1008	2		96		west	pollenbakken	SVD
28-03-12	1009	2		96		west	pollenbakken	SVD
28-03-12	1010	1, 2				zuid	situatie terrein	SM
28-03-12	1011	1, 2				zuidwest	situatie terrein	SM
28-03-12	1012	1, 2				west	situatie terrein	SM
28-03-12	1013	1, 2				noordwest	situatie terrein	SM
28-03-12	1014	1, 2				noord	situatie terrein	SM
28-03-12	1015	1, 2				noordoost	situatie terrein	SM
28-03-12	1016	1, 2				oost	situatie terrein	SM
28-03-12	1017	1, 2				zuidoost	situatie terrein	SM

28-03-12	1018	1, 2			zuid	situatie terrein	SM
28-03-12	1019	1			oost	sfeer	SM
28-03-12	1020	1	2	365	oost	detail spoor 365	SM
28-03-12	1021	1	2	365	noord	detail spoor 365	SM
28-03-12	1022	1	2	365	noord	detail spoor 365	SM
28-03-12	1023	1	2	365	west	detail spoor 365	SM
28-03-12	1024	1	2	365	noordwest	detail spoor 365	SM
28-03-12	1025	1	2	365	west	detail spoor 365	SM
29-03-12	1026	1	2	133, 135	oost	detail spoor 133 en 135	RR
29-03-12	1027	1	2	133, 135	noord	detail spoor 133 en 135	RR
29-03-12	1028	1	2	133, 135	oost	detail spoor 133 en 135	RR
29-03-12	1029	1	2	133, 135	oost	detail spoor 133 en 135	RR
29-03-12	1030	1	2	133, 135	oost	detail spoor 133 en 135	RR
29-03-12	1031	1	2	133, 135	oost	detail spoor 133 en 135	RR
29-03-12	1032	1	2	133, 135	oost	detail spoor 133 en 135	RR
29-03-12	1033	1	2	122, 135	oost	detail spoor 122 en 135	RR
29-03-12	1034	1	2	122, 135	oost	detail spoor 122 en 135	RR
29-03-12	1035	1	2	122, 135	oost	detail spoor 122 en 135	RR
29-03-12	1036	1	2	122, 135	oost	detail spoor 122 en 135	RR
29-03-12	1037	1	2	122, 241	west	detail spoor 122 en 241	RR
29-03-12	1038	1	2	122, 241	west	detail spoor 122 en 241	RR
29-03-12	1039	1	2	122, 241	west	detail spoor 122 en 241	RR
29-03-12	1040	1	2	122, 241	west	detail spoor 122 en 241	RR
29-03-12	1041	1	2	122, 241	west	detail spoor 122 en 241	RR
29-03-12	1042	1	1	122, 143	west	detail spoor 122 en 143	RR
29-03-12	1043	1	1	122, 143	oost	detail spoor 122 en 143	RR
29-03-12	1044	1	1	122, 143	oost	detail spoor 122 en 143	RR
29-03-12	1045	1	1	122, 143	oost	detail spoor 122 en 143	RR
29-03-12	1046	1	1	122, 143	west	detail spoor 122 en 143	RR
29-03-12	1047	1	2	135, 237	west	detail spoor 135 en 237	RR
29-03-12	1048	1	2	135, 237	oost	detail spoor 135 en 237	RR
29-03-12	1049	1	2	135, 237	oost	detail spoor 135 en 237	RR
29-03-12	1050	1	2	135, 237	oost	detail spoor 135 en 237	RR
29-03-12	1051	1	2	135, 142	oost	detail spoor 135 en 142	RR

29-03-12	1052	1	2		135, 142	west	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1053	1	2		135, 142	noordoost	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1054	1	2		135, 142	noordoost	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1055	1	2		135, 142	zuidoost	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1056	1	2		135, 142	zuidoost	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1057	1	2		135, 235	west	detail spoor 135 en 235	RR
29-03-12	1058	1	2		135, 235	west	detail spoor 135 en 235	RR
29-03-12	1059	1	2		135, 235	west	detail spoor 135 en 235	RR
29-03-12	1060	1		61		oost	profiel	SM
29-03-12	1061	1		61		oost	profiel	SM
29-03-12	1062	1		61		oost	profiel	SM
29-03-12	1063	1		61		oost	profiel	SM
29-03-12	1064	1		61		oost	profiel	SM
29-03-12	1065	1		61		oost	profiel	SM
29-03-12	1066	1		61		oost	profiel	SM
29-03-12	1067	1		61		oost	pollenbakken	SM
29-03-12	1068	1		61		oost	pollenbakken	SM
29-03-12	1069	1		61		oost	pollenbakken	SM
29-03-12	1070	1	2		142, 235	west	detail spoor 142 en 235	RR
29-03-12	1071	1	2		142, 235	west	detail spoor 142 en 235	RR
29-03-12	1072	1	2		235, 237	west	detail spoor 235 en 237	RR
29-03-12	1073	1	2		235, 237	west	detail spoor 235 en 237	RR
29-03-12	1074	1	2		235, 237	west	detail spoor 235 en 237	RR
29-03-12	1075	1	2		235, 237	oost	detail spoor 235 en 237	RR
29-03-12	1076	1		61		oost	pollenbakken	SM
29-03-12	1077	1	2		237, 263	oost	detail spoor 237 en 263	RR
29-03-12	1078	1	2		237, 263	oost	detail spoor 237 en 263	RR
29-03-12	1079	1	2		237, 265	oost	detail spoor 237 en 265	RR
29-03-12	1080	1	2		237, 265	oost	detail spoor 237 en 265	RR
29-03-12	1081	1	2		237, 262	zuid	detail spoor 237 en 262	RR
29-03-12	1082	1	2		237, 262	oost	detail spoor 237 en 262	RR
29-03-12	1083	1	2		237, 262	oost	detail spoor 237 en 262	RR
29-03-12	1084	1	2		237, 264	noord	detail spoor 237 en 264	RR
29-03-12	1085	1	2		237, 264	noord	detail spoor 237 en 264	RR

29-03-12	1086	1	2	237, 264	oost	detail spoor 237 en 264	RR
29-03-12	1087	1	2	237, 264	oost	detail spoor 237 en 264	RR
29-03-12	1088	1	2	237, 259	oost	detail spoor 237 en 259	RR
29-03-12	1089	1	2	237, 259	oost	detail spoor 237 en 259	RR
29-03-12	1090	1	2	237, 259	zuid	detail spoor 237 en 259	RR
29-03-12	1091	1	2	263	zuid	detail spoor 263	RR
29-03-12	1092	1	2	263	noord	detail spoor 263	RR
29-03-12	1093	1	2	259, 264	noord	detail spoor 259 en 264	RR
29-03-12	1094	1	2	259, 264	noord	detail spoor 259 en 264	RR
29-03-12	1095	1	2	259, 264	noord	detail spoor 259 en 264	RR
29-03-12	1096	1	2	259, 264	noord	detail spoor 259 en 264	RR
29-03-12	1097	1	2	142	oost	detail spoor 142	RR
29-03-12	1098	1	2	142	oost	detail spoor 142	RR
29-03-12	1099	1	2	142	zuid	detail spoor 142	RR
29-03-12	1100	1	2	142	zuid	detail spoor 142	RR
29-03-12	1101	1	2	142	oost	detail spoor 142	RR
29-03-12	1102	1	2	142	oost	detail spoor 142	RR
29-03-12	1103	1	2	135, 142	west	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1104	1	2	135, 142	noordwest	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1105	1	2	135, 142	noordwest	detail spoor 135 en 142	RR
29-03-12	1106	1	2	379	west	detail spoor 379	RR
29-03-12	1107	1	2	379	zuid	detail spoor 379	RR
29-03-12	1108	1	2	379	zuid	detail spoor 379	RR
29-03-12	1109	1	2		west	detail vlak	SM
29-03-12	1110	1	2		west	detail vlak	SM
29-03-12	1111	1	2		west	detail vlak	SM
29-03-12	1112	1	2		west	detail vlak	SM
29-03-12	1113	1	2		noord	detail vlak	SM
29-03-12	1114	1	2		noord	detail vlak	SM
29-03-12	1115	1	2		noord	detail vlak	SM
29-03-12	1116	1	2		oost	detail vlak	SM
29-03-12	1117	1	2		oost	detail vlak	SM
29-03-12	1118	1	2		oost	detail vlak	SM
29-03-12	1119	1	2		oost	detail vlak	SM

29-03-12	1120	1	2		oost	detail vlak	SM
29-03-12	1121	1	2		zuid	detail vlak	SM
29-03-12	1122	1	2		zuid	detail vlak	SM
29-03-12	1123	1	2		zuid	detail vlak	SM
29-03-12	1124	1	2		zuid	detail vlak	SM
30-03-12	1125	1	2		noord	detail vlak	SM
30-03-12	1126	1, 2	1, 2		noordoost	overzicht werkput 1 en 2	SM
30-03-12	1127	1, 2	1, 2		noordoost	overzicht werkput 1 en 2	SM
30-03-12	1128	1, 2	1, 2		noordoost	overzicht werkput 1 en 2	SM
30-03-12	1129	1, 2	1, 2		noordoost	overzicht werkput 1 en 2	SM
30-03-12	1130	1, 2	1, 2		noordoost	overzicht werkput 1 en 2	SM
30-03-12	1131	1			zuidoost	sfeer	SM
30-03-12	1132	1			zuidoost	sfeer	SM
30-03-12	1133	1			zuidoost	sfeer	SM
30-03-12	1134	1			zuidoost	sfeer	SM
30-03-12	1135	1			west	sfeer	SM
30-03-12	1136	1			noord	sfeer	SM
30-03-12	1137	1	2	365	noord	detail spoor 365	SM
30-03-12	1138	1	2	365	noord	detail spoor 365	SM
30-03-12	1139	1	2	365	oost	detail spoor 365	SM
30-03-12	1140	1	2	365	zuid	detail spoor 365	SM
30-03-12	1141	1	2	365	zuidwest	detail spoor 365	SM
30-03-12	1142	1	2	365	west	detail spoor 365	SM
30-03-12	1143	1	2	365	noordwest	detail spoor 365	SM
30-03-12	1144	1	2	365	west	detail spoor 365	SM
30-03-12	1145	1	2	365	zuidwest	detail spoor 365	SM
30-03-12	1146	1	2	365	zuidwest	detail spoor 365	SM
30-03-12	1147	1	2	365	zuid	detail spoor 365	SM
30-03-12	1148	1	2	382	oost	detail spoor 382	SM
30-03-12	1149	1	2	382	oost	detail spoor 382	SM
30-03-12	1150	1	2	382	zuid	detail spoor 382	SM